

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Головний інженер

Геннадій ШКВОРЕЦЬ

12.03.25

ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ
покрівля прольоту №2 в осях "11-21" на складі вогнетривів

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Об'єм	Прим.
1	2	3	4	5
Ремонт покрівлі на ліхтарі (№1, №2)				
1.	Демонтаж покрівлі з рулонних матеріалів (5 шарів)	м2	1194	
2.	Демонтаж цементно-піщаної стяжки	м2	600	
3.	Демонтаж відливів із оцинкованої сталі h=750мм	м.п.	194	
4.	h=500мм	м.п.	50	
5.	h=400мм	м.п.	50	
6.	Улаштування цементно-піщаної стяжки	м2	600	
7.	Улаштування покрівлі з рулонних матеріалів в 2 шари	м2	1194	нижній шар - Біполюс ХПП 3мм верхній шар - Біполюс ЕКП 4мм
8.	Улаштування відливів із оцинкованої сталі h=750мм	м.п.	194	0,55 мм
9.	h=500мм	м.п.	50	0,55мм
10.	h=400мм	м.п.	50	0,55мм
11.	Вивіз будівельного сміття на відстань до 8 км з погрузкою сміття вручну	тн	34	
12.	Демонтаж скла з металевих фрамуг	м2	372	
13.	Демонтаж металу з фрамуг	м2	42	600 кг
14.	Обробка перетворювачем іржі за 1 раз	м2	324	ГФ-021
15.	Грунтовка м/каркасу за 2 рази	м2	324	
16.	Виготовлення та монтаж оцинкованих кляммерів	шт	2700	100*20мм, товщ. 0,55мм
17.	Улаштування дерев'яного бруса 50*50	шт	34	l=6000 мм
18.	Монтаж полікарбонату	м2	422	товщина 8 мм, кляммер (оцинкована сталь) 1350 шт.
Ремонт обшивки торців ліхтаря				
19.	Демонтаж дерев'яного каркасу	м2	96	50мм

20.	Демонтаж металу	м2	192	1 мм
21.	Демонтаж шиферу	м2	192	
22.	Улаштування м/каркасу з профільної труби	м2	192	40*40*2
23.	Грунтовка м/каркасу за 2 рази	м2	72	ГФ-021
24.	Монтаж профнастилу оцинкованого С-20	м2	192	Саморізи покрівельні 4,8*35- 1600 шт.
25.	Улаштування зовнішніх кутів ліхтаря з оцинкованого металу	м.п.	32	200*200*0,55
26.	Монтаж відливів з оцинкованої сталі	м.п.	194	300 мм*0,55мм
Основна покрівля				
27.	Демонтаж покрівельного матеріалу (8 шарів)	м2	1956	
28.	Улаштування примикань двошарових h=800 мм	м.п.	196	
29.	Улаштування покрівлі в 2 шари	м2	1956	верхній шар Біполь ЕКП 4 мм нижній шар Біполь ХПП 3мм
30.	Улаштування примикань двошарових h=300 мм	м.п.	26,3	
31.	Улаштування примикань двошарових h=550 мм	м.п.	26,3	
32.	Улаштування примикань двошарових h=750 мм	м.п.	26,3	
33.	Вивіз будівельного сміття на відстань до 8 км з погрузкою сміття вручну	тн	45	
Склад: провідний інженер ВКБ				
Погоджено				
Заст. головного інженера з устаткування				
Заст. начальника УМТЗ				
Начальник ВКБ				
Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ				
Костянтин КОВАЛЬ				
12.02.25				
Євгеній ЧЕРЕДНИК				
Анна ЛІСОВСЬКА				