

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національна академія Служби безпеки України

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Послуги з поточного ремонту житлових, адміністративних та санітарно-гігієнічних приміщень 5 поверху будівлі гуртожитку НА СБ України за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 22

Умови виконання робіт □

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЖИТЛОВІ БЛОКИ ТА ТАМБУРИ			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	737,52	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	56	
3	Знімання дверних полотен	м2	104,16	
4	Знімання наличників	м	660	
5	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	24,8	
6	Демонтаж покриттів з ламінату	м2	765	
7	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	558,8	
	Стеля			
	Розділ №2. ХОЛ ТА КОРИДОРИ			
8	Демонтаж металевих дверних коробок із дверними полотнами	м2	9,84	
9	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	144,5	
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	128,85	
	Розділ №3. САНВУЗЛИ			
11	Розбирання підіуму	м3	0,17	
12	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м3	1,58	
13	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	20	
14	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	14	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	273,13	
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	83,23	
17	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	83,23	
18	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	273,13	
	Стіни			
19	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	273,13	
20	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	273,13	
21	Навантаження сміття вручну	т	38,22	

1	2	3	4	5
22	Перевезення сміття до 30 км	т	38,22	

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи В.С.
Новікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]