

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт приміщень 1-го поверху у будівлі НЕК "Укренерго" за адресою: м.Київ, вул. Симона Петлюри, 25

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонт приміщень 1-го поверху</u>			
	<u>Розділ 1. Коридор 1-го поверху</u>			
1	Знімання наличників	м	45,7	
2	Установлення і кріплення наличників (раніше демонтованих)	м	45,7	
3	Розбирання пластикових плінтусів	м	52	
4	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	6,2	
5	Розбирання багетів висотою до 100 мм	м	11,8	
6	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	20	
7	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	80	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	50	
9	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка товщ. 20мм)	м2	50	
10	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	15	
11	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15	
12	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	66	
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160	
14	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (віконні укоси=2,1м2, дверні укоси=7,4м2)	м2	9,5	
15	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1, 5 мм)	м2	9,5	
16	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,5	
17	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	80	
18	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50	
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	50	
20	Облицювання поверхонь підлог рядовими керамічними глазурованими плитками	м2	50	

1	2	3	4	5
21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	54	
22	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
23	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	20	
24	(Демонтаж) Установлення пожежного датчика	шт	3	
25	Установлення пожежного датчика (раніше демонтованого б/в)	шт	3	
26	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
27	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	5	
28	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7	
	<u>Розділ 2. Розділ №2. Коридор (продовження) 1-го поверху</u>			
29	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	56	
30	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	273,34	
31	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	273,34	
32	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	56	
33	(Демонтаж) Установлення пожежного датчика	шт	21	
34	Установлення пожежного датчика (раніше демонтованого б/в)	шт	21	
	<u>Розділ 3. Кабінет 114</u>			
35	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32	
36	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	50,1	
37	Розбирання цементних покриттів підлог (цементна стяжка т.50мм)	м2	50,1	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	50,1	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.50мм)	м2	50,1	
40	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	50,1	
41	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	50,1	
42	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	50,1	
43	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	32	
44	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	93	
45	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	14,2	
46	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	93	
47	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	93	
48	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	23	
49	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	93	
50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	93	
51	(Демонтаж) Установлення ґрат вентиляційних площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	

1	2	3	4	5
52	Установлення ґрат вентиляційних площею в світлі до 0, 25 м2	ґрати	1	
53	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,5	
54	Ремонт штукатурки укосів по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2	
55	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12	
56	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,9	
57	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1, 5 мм)	м2	3,9	
58	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,9	
59	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,2	
60	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	42,2	
61	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	5,3	
62	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,3	
63	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	12,3	
64	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,3	
65	(Демонтаж) Установлення пожежного датчика	шт	2	
66	Установлення пожежного датчика (раніше демонтованого б/в)	шт	2	
67	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
68	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
69	Демонтаж комп'ютерних розеток	шт	10	
70	Установлення комп'ютерних розеток	шт	10	
71	(Демонтаж) Прокладання лотків 20*40мм	м	15	
72	Прокладання лотків 20*40мм	м	16	
73	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (раніше демонтованих)	м	90	
74	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
75	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12	
<u>Розділ 4. Кабінет 118</u>				
76	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,2	
77	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14	
78	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15,2	
<u>Розділ 5. Кабінет 119</u>				
79	Розбирання пластикових плінтусів	м	24,1	
80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,1	
81	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	65	
82	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	9	

1	2	3	4	5
83	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	65	
84	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	65	
85	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,1	
86	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	65	
87	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	65	
88	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,5	
89	Демонтаж розеток накладних	шт	15	
90	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці одинарних	шт	22	
91	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
92	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
93	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	8	
<u>Розділ 6. Кабінет 121</u>				
94	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	68	
95	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	8	
96	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	68	
97	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	68	
98	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6	
99	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	68	
100	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	68	
101	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1,5	
102	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (віконні укоси=2,1м2; дверні укоси=7,4м2)	м2	5,43	
103	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1, 5 мм)	м2	5,43	
104	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,43	
105	Демонтаж розеток	шт	9	
106	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці одинарних	шт	19	
107	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
108	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
109	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	9	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Кабінет 123</u>			
110	Розбирання ПВХ плінтусів	м	11,6	
111	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	8,5	
112	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	11,6	
113	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	64	
114	Грунтування укосів перед фарбуванням	м2	2,1	
115	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,1	
116	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	7,1	
117	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	7,1	
118	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
119	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
120	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
121	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
	<u>Розділ 8. Кабінет 125</u>			
122	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19	
123	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	18,2	
124	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	6	
125	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,2	
126	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	18,2	
127	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19	
128	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	51	
129	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	13	
130	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	51	
131	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	51	
132	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	51	
133	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	51	
134	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (віконні укоси=2,1м2; дверні укоси=7,4м2)	м2	6,1	
135	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1, 5 мм)	м2	6,1	
136	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,1	
137	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,1	
138	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	17,1	

1	2	3	4	5
139	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
140	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	16	
141	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
142	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт <u>Розділ 9. Кабінет 127</u>	шт	6	
143	Розбирання ПВХ плінтусів	м	13	
144	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	9,5	
145	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	9,5	
146	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	13	
147	(Демонтаж) Опорядження стін європанелями на основі ДСП	м2	0,2	
148	Опорядження стін європанелями на основі ДСП (раніше демонтованих)	м2	0,2	
149	(Віднімається) Улаштування каркасу під облицювання стін європанелями на основі ДСП	м2	-0,2	
150	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	36,7	
151	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2	
152	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	36,7	
153	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	36,7	
154	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	2	
155	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	36,7	
156	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	36,7	
157	Грунтування укосів перед фарбуванням	м2	1,75	
158	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,75	
159	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
160	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9	
161	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
162	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2	
163	(Демонтаж) Прокладання лотків 80*60мм	м	3,65	
164	Прокладання лотків 80*60мм	м	3,65	
165	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (раніше демонтованих) <u>Розділ 10. Кабінет 129</u>	м	3,65	
166	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17	
167	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17	
168	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	18,27	
169	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	29	

1	2	3	4	5
170	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29	
171	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	29	
172	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	29	
173	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	46,7	
174	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,1	
175	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
176	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
177	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4	
<u>Розділ 11. Кабінет 148</u>				
178	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	24	
179	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	34,5	
180	Розбирання цементних покриттів підлог (цементна стяжка т.50мм)	м2	34,5	
181	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	34,5	
182	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.50мм)	м2	34,5	
183	Армування стяжки дрюткою сіткою	м2	34,5	
184	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	34,5	
185	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	34,5	
186	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24	
187	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	63	
188	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	11	
189	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	63	
190	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	63	
191	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6	
192	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	63	
193	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	63	
194	Ремонт штукатурки укосів по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	3	
195	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,5	
196	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5	

1	2	3	4	5
197	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1, 5 мм)	м2	5	
198	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5	
199	Знімання шпалер простих та поліпшених зі стелі	м2	3,29	
200	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	26,68	
201	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	26,68	
202	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3,29	
203	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,29	
204	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,29	
205	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	3	
206	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	29	
207	Демонтаж комп'ютерних розеток	шт	10	
208	Установлення комп'ютерних розеток	шт	10	
209	(Демонтаж) Прокладання лотків 20*40мм	м	20	
210	Прокладання лотків 20*40мм	м	20	
211	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (раніше демонтованих)	м	80	
212	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
213	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт <u>Розділ 12. Кабінет 146</u>	шт	12	
214	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17	
215	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	17,2	
216	Розбирання цементних покриттів підлог (цементна стяжка т.50мм)	м2	17,2	
217	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	17,2	
218	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.50мм)	м2	17,2	
219	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	17,2	
220	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	17,2	
221	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	17,2	
222	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17	
223	(Демонтаж) Опорядження стін європанелями на основі ДСП	м2	0,45	
224	Опорядження стін європанелями на основі ДСП (раніше демонтованих)	м2	0,45	
225	(Віднімається) Улаштування каркасу під облицювання стін європанелями на основі ДСП	м2	-0,45	
226	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	50,4	
227	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону полімерцементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	8,2	

1	2	3	4	5
228	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	50,4	
229	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 2 мм)	м2	50,4	
230	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8	
231	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	50,4	
232	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	50,4	
233	(Демонтаж) Установлення ґрат вентиляційних площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
234	Установлення ґрат вентиляційних площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
235	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6	
236	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,9	
237	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додавати до 1,5 мм)	м2	2,9	
238	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	
239	Знімання шпалер простих та поліпшених зі стелі	м2	1,9	
240	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1,9	
241	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,9	
242	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3	
243	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	1,9	
244	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпалерах за 2 рази	м2	1,9	
245	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,2	
246	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	13,2	
247	(Демонтаж) Установлення пожежного датчика	шт	2	
248	Установлення пожежного датчика (раніше демонтованого б/в)	шт	2	
249	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
250	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1	
251	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	17	
252	(Демонтаж) Прокладання лотків 20*40мм	м	3	
253	Прокладання лотків 20*40мм	м	3	
254	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (раніше демонтованих)	м	18	
255	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
256	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
<u>Розділ 13. Санвузол чоловічий (біля відділу кадрів)</u>				
257	(Демонтаж) Установлення дифузора	шт	4	
258	Установлення дифузора (раніше демонтованого б/в)	шт	4	
259	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
260	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15	

1	2	3	4	5
261	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15	
262	Монтаж світильників для люмінесцентних (світлодіодних) ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт <u>Розділ 14. Ремонт вентиляційної шахти</u>	шт	6	
263	Розбирання парапетного накриття	м	10,2	
264	Розбирання відливів (крапельник)	м	7,2	
265	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	11,6	
266	Розбирання примикань (Н=400мм) з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	4,1	
267	Розбирання цементної стяжки на покрівлі т.50мм (з розчищенням швів між плитами перекриття)	м2	11,6	
268	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2 (підготовка основи)	місць	3	
269	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	2	
270	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ. 30мм	м2	12	
271	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	12	
272	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	12	
273	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	12	
274	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	12	
275	Ремонт примикань з наклеюванням стрічки типу "Екобит" до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	10,5	
276	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати до Н=600мм	м	10,5	
277	Улаштування з листової сталі парапетів	м	3,4	
278	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (крапельник) <u>Розділ 15. Інші роботи</u>	м	7,48	
279	Навантаження сміття вручну	т	14,44414	
280	Перевезення сміття до 30 км	т	14,44414	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]