

Група	Найменування робіт	Од. вим.	Кіл-сть
Електрика	Електрика		
Електрика	Демонтаж электропроводки для проведения будівельних робіт	шт	1,00
Електрика	Укладання кабелю 220В	м.п.	350,00
Електрика	Протягування кабелю в гофрі	м.п.	350,00
Електрика	Монтаж кабель-каналу	м.п.	15,00
Електрика	Демонтаж розподільних коробок	шт	4,00
Електрика	Встановлення и розключення РК	шт	2,00
Електрика	Встановлення підрозетника ГК	шт	21,00
Електрика	Демонтаж розеток/вимик.	шт	15,00
Електрика	Встановлення розеток/вимик. внутрішніх	шт	21,00
Електрика	Встановлення розеток і вимикачів накл.	шт	9,00
Електрика	Встановлення вилки електричної	шт	4,00
Електрика	Демонтаж РЩ	шт	4,00
Електрика	Встановлення і розключення РЩ	шт	1,00
Електрика	Демонтаж лічильника 380В	шт	1,00
Електрика	Встановлення лічильника 380В	шт	1,00
Електрика	Встановлення Щита під лічильник	шт	1,00
Електрика	Демонтаж автомата 1Р	шт	20,00
Електрика	Демонтаж автомата 3Р	шт	4,00
Електрика	Встановлення автоматів 1Р	шт	12,00
Електрика	Встановлення автоматів 3р	шт.	1,00
Електрика	Встановлення РКН	шт	3,00
Електрика	Встановлення реле часу в РЩ	шт	1,00
Електрика	Встановлення сутінкового датчика	шт	1,00
Електрика	Встановлення перемикача резерву 3-х фазного	шт	1,00
Електрика	Демонтаж світильників	шт	16,00
Електрика	Монтаж світильників 600*600мм накладних	шт	21,00
Електрика	Встановлення шинопроводу (трекова планка)	м.п.	11,70
Електрика	Встановлення трэк світильників на шинопровід	шт	15,00
Електрика	Встановлення світильників на тросах (балка)	м.п.	6,30
Електрика	Монтаж и підключеніе блоку живлення	шт.	1,00
Електрика	Встановлення безперебійника	шт.	1,00
Електрика	Свердління отворів бетона стіна	шт.	2,00
Електрика	Підключеніе розетки для генератора (3 фаза)	шт	1,00
Електрика	Розведення і монтаж акустичної системи	шт	1
Електрика	Монтаж полиці під акустику	шт	1