



"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"

*Технічне завдання
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА*

*Розділ 716 ДП-25-ЕО
(29.08.2025 р.)*


Декоративне освітлення

*м. Дніпро
2025 р.*




Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		Кирилюк	08.25		T3	1	
Перевірив		Соломиков		Соломиков	08.25				
						Розташування освітлювального обладнання. Перший поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		




Формат А3

Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	




						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО -ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		<i>Кирилюк</i>	08.25		T3	3	
Перевірив		Соломикав		<i>Сол</i>	08.25				
						Розташування освітлювального обладнання. Другий поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		



Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	

1. Погодити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВ0-1 – настінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВ0-2 – настінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).
2. Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВ0-1 (для 1-го поверху) та ЩВ0-2 (для 2-го поверху).
3. Ввідний кабель до щитів ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти від щитаові.
4. Між щитами ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти кабель FTP Cat6a.
5. До контролера керування освітленням у ЩВ0-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням.
6. Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.
7. Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проекту.
8. Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.
9. Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35».
10. З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості.
11. У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.

						716 ДП-25-Е0		
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"		
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш
Розробив	Кирилюк	Кирилюк		08.25			T3	5
Перевірів	Соломикав	Соломикав		08.25		Кабельні групи 230В+DALI. Блоки живлення в прорізаному отворі світильника. 1 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS	



Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N орг.	

1. Погодити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВ0-1 - настінний, 1200x600x300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВ0-2 - настінний, 1500x450x300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).
2. Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВ0-1 (для 1-го поверху) та ЩВ0-2 (для 2-го поверху).
3. Ввідний кабель до щитів ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти від щитової.
4. Між щитами ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти кабель FTP Cat6a.
5. До контролера керування освітленням у ЩВ0-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням.
6. Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.
7. Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проекту.
8. Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.
9. Нумерація груп: на 1-му поверсі - починається з «гр.1», на 2-му поверсі - з «гр.35».
10. З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості.
11. У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		Кирилюк	08.25		T3	6.1	2
Перевірив		Соломиков		Сол	08.25				
						Кабельні групи 24 В / 230 В + DALI. Блоки живлення в лючках, вивід кабелю з підлоги. 1 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Architectural floor plan of a building with the following details:

- Room 20:** Labeled with "3961".
- Room 21:** Located to the left of Room 20.
- Room 22:** Labeled with "+3.975".
- Room 19:** Located between Rooms 20 and 22.
- Dimensions:**
 - Overall width: 3961
 - Overall height: 1261
 - Room 20 width: 2700
 - Room 21 width: 1200
 - Room 22 width: 2700
 - Room 19 width: 2100
 - Room 22 height: 1100
 - Room 20 height: 4400
- Equipment Labels (in pink text):**
 - For Room 20: *гр. 27.2 ОП171 ВВГнгд 2х2,5 24 В 170Вт*
 - For Room 22: *гр. 27.1 ОП171 ВВГнгд 2х2,5 24 В 160Вт*
- Other Features:** The plan includes structural grid lines, room numbers in circles, and a level marker "+3.975" in a box.

ар 27.5 шт 171
ВВГнгд 2х2,5
24В 191Вт

-2.952

1105

1300

1140

-2.000


3965

83

2440

1. *Погодити місце встановлення електрощитів з архітектором проєкту (ЩВО-1 – настінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВО-2 – настінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).*
2. *Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВО-1 (для 1-го поверху) та ЩВО-2 (для 2-го поверху).*
3. *Ввідний кабель до щитів ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти від щитової.*
4. *Між щитами ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти кабель FTP Cat6a.*
5. *До контролера керування освітленням у ЩВО-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням*
6. *Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.*
7. *Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проєкту.*
8. *Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.*
9. *Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35».*
10. *З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості.*
11. *У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.*


						716 ДП-25-ЕО		
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО -ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"		
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата			
Розробив	Кирилюк	Кирилюк		08.25	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів	Соломакоб	Соломакоб		08.25		T3	6.2	2
					Кабельні групи 24 В. Вивід кабелю з підлоги. Сходи	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		



Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	


1. Позначити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВ0-1 – настінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВ0-2 – настінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).
2. Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВ0-1 (для 1-го поверху) та ЩВ0-2 (для 2-го поверху).
3. Ввідний кабель до щитів ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти від щитової.
4. Між щитами ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти кабель FTP Cat6a.
5. До контролера керування освітленням у ЩВ0-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням.
6. Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.
7. Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проекту.
8. Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.
9. Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35».
10. З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості.
11. У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк	Кирилюк		08.25			T3	7	
Перевірив	Соломика	Соломика		08.25		Кабельні групи 230В+DALI. 1 поверх. Блоки живлення в лючках. Для приміщень (33,53,44,45)	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		




- | Взам. інв. N | Підп. і дата | Інв. N арх. |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Погодити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВО-1 – настінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВО-2 – настінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх). | |
| 2. | Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВО-1 (для 1-го поверху) та ЩВО-2 (для 2-го поверху). | |
| 3. | Ввідний кабель до щитів ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти від щитової. | |
| 4. | Між щитами ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти кабель FTP Cat6a. | |
| 5. | До контролера керування освітленням у ЩВО-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням. | |
| 6. | Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями. | |
| 7. | Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проекту. | |
| 8. | Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми. | |
| 9. | Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35». | |
| 10. | З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості. | |
| 11. | У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C. | |


						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		Кирилюк	08.25		T3	8	
Перевірив		Соломиков		Соломиков	08.25				
						Кабельні групи 230В+DALI. 1 поверх. Блоки живлення в лючках. Для приміщень (33,53,44,45) Вивід кабелю з підлоги.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		
							Формат А3		



- | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------|----------------|-------|--|---|-------|---------|
| | | | | | | 716 ДП-25-ЕО | | | |
| | | | | | | "БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ" | | | |
| Зм. | Кіл. | Аркуш | N док. | Підпис | Дата | | | | |
| Розробив | | Кирилюк | | <i>Кирилюк</i> | 08.25 | Декоративне освітлення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Соломиков | | <i>Сол.</i> | 08.25 | | T3 | 10 | |
| | | | | | | Кабельні групи 24 В.
1 поверх. |  | | |
| | | | | | | | | | |




- | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------|-----------|-------|---|---|-------|---------|
| | | | | | | 716 ДП-25-Е0 | | | |
| | | | | | | "БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ" | | | |
| Зм. | Кіл. | Аркуш | N док. | Підпис | Дата | | | | |
| Розробив | | Кирилюк | | Кирилюк | 08.25 | Декоративне освітлення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірів | | Соломикав | | Соломикав | 08.25 | | T3 | 11 | |
| | | | | | | Кабельні групи 24 В+DALI.
Вивід кабелю з підлоги.
1 поверх. |  | | |
| | | | | | | | | | |



Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	

1. Позначити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВ0-1 – настіінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВ0-2 – настіінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).
2. Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВ0-1 (для 1-го поверху) та ЩВ0-2 (для 2-го поверху).
3. Ввідний кабель до щитів ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти від щитової.
4. Між щитами ЩВ0-1 та ЩВ0-2 прокласти кабель FTP Cat6a.
5. До контролера керування освітленням у ЩВ0-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням.
6. Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.
7. Місця встановлення панелей керування освітленням та їх приєднання позначити з архітектором проекту.
8. Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.
9. Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35».
10. З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості.
11. У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.


						716 ДП-25-Е0			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО -ОЗДОРОВОЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк	Кирилюк		Кирилюк	08.25		T3	12	
Перевірив	Соломикав	Соломикав		Соломикав	08.25	Кабельні групи 230В+DALI. Частина 1 Блоки живлення в прорізному отворі світильника. 2 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		




Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	

1. Позначити місце встановлення електрощитів з архітектором проекту (ЩВО-1 – настінний, 1200×600×300 мм, 7,00 kW, 380 VAC, 1 поверх; ЩВО-2 – настінний, 1500×450×300 мм, 4,00 kW, 230 VAC, 2 поверх).
2. Контролери керування освітленням розміщуються у щитах ЩВО-1 та ЩВО-2 (для 1-го поверху) та ЩВО-2 (для 2-го поверху).
3. Ввідний кабель до щитів ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти від щитової.
4. Між щитами ЩВО-1 та ЩВО-2 прокласти кабель FTP Cat6a.
5. До контролера керування освітленням у ЩВО-1 підвести Ethernet-кабель від існуючого комутатора (серверної) для забезпечення можливості керування освітленням.
6. Прокладання електромереж виконувати у взаємозв'язку з іншими інженерними комунікаціями.
7. Місця встановлення панелей керування освітленням та їх прив'язку погодити з архітектором проекту.
8. Перед монтажем та прокладанням кабелів дивитися схеми підключення та однолінійні схеми.
9. Нумерація груп: на 1-му поверсі – починається з «гр.1», на 2-му поверсі – з «гр.35».
10. З'єднання кабелів у зонах з високою вологістю та температурою виконувати з використанням герметичних епоксидних муфт відповідного класу термостійкості та вологостійкості.
11. У приміщеннях із температурою понад 80 °C обов'язково використовувати термостійкий силіконовий кабель типу SiHF з робочою температурою до +180 °C.

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк			Кирилюк	08.25		T3	13	
Перевірив	Соломикав			Соломикав	08.25	Кабельні групи 230В+DALI. Частина 2 Блоки живлення в прорізному отворі світильника. 2 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		




- | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------|----------------|-------|--|---|-------|---------|
| | | | | | | 716 ДП-25-ЕО | | | |
| | | | | | | "БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ" | | | |
| Зм. | Кіл. | Аркуш | N док. | Підпис | Дата | | | | |
| Розробив | | Кирилюк | | <i>Кирилюк</i> | 08.25 | Декоративне освітлення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Соломиков | | <i>С.</i> | 08.25 | | T3 | 16 | |
| | | | | | | Кабельні групи керування
1 поверх. |  | | |
| | | | | | | | | | |




- | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--------|----------------|-------|--|---|-------|---------|
| | | | | | | 716 ДП-25-Е0 | | | |
| | | | | | | "БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ" | | | |
| Зм. | Кіл. | Аркуш | N док. | Підпис | Дата | | | | |
| Розробив | | Кирилюк | | <i>Кирилюк</i> | 08.25 | Декоративне освітлення | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | | Соломиков | | <i>Сол</i> | 08.25 | | T3 | 19 | |
| | | | | | | Кабельні групи вимикачів.
1 поверх. |  | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	



						716 ДП-25-ЕО		
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"		
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш
Розробив	Кирилюк	Кирилюк			08.25		T3	21
Перевірив	Соломикав	Соломикав			08.25	Розташування освітлювального обладнання для адресної карти 1 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS	


Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	



						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО -ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк	Кирилюк			08.25		T3	23	
Перевірив	Соломикав	Соломикав			08.25	Розташування освітлювального обладнання для адресної карти 2 поверх.	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Таблиця розрахунковик навантажень

Найменування	Встановлена потужність $P_{уст}$, кВт	K_c	$\cos \phi$	$tg \phi$	Розрахункова потужність $P_p = P_{уст} * K_c$, кВт	Реактивна потужність $Q_p = P_p * tg \phi$, квар	Повна потужність $S_p = \sqrt{(P_p^2 + Q_p^2)}$, кВА	Розрахунковий струм I_p , А
Загальне навантаження	7.00	1.00	1.00	0	7	0.00	7	10.6351



Діапазон регулювання
термостату t° - 0...+60°C.
Рекомендоване значення
увімкнення вентилятора
+40°C.

УВАГА - Циркуляційний
вентилятор
встановлювати
на дверцятках шафи.

Електроспоживач	№ п.п																	
	$P_{уст}$, кВт		0.5	0.055		0.1		0.1		0.115				0.03			0.02	
	$\cos \phi$		1.00	1.00		1.00		1.00		1.00				1.00			1.00	
	I_n , А		2.27	0.25		0.45		0.45		0.52				0.14			0.09	
Опис наванта- ження		Сервіс. розетка	Роутер		Система керування								Освітлення щита			Вентилятор та система включення		


01
в лист 24.2

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Сторінка	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		<i>Кирилюк</i>	08.25		T3	24.1	4
Перевірив		Соломиков		<i>Соломиков</i>	08.25	Розрахункова однолінійна схема розподільчого щита ЩВ0-1	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Щит зовнішнього освітлення					Лінія	Блок живлення	Тип і марка автом. вимикача	Тип і марка шин	Тип і марка автом. вимикача	Кабельна лінія 0,4 кВ
Електроприймач										
Марка, кількість жил, переріз (мм2) Спосіб прокладки, довжина (м)					ВВГнгд 5х1,5 гофра	18 adr. DALI	QF3/10A/1P "C"	PE	380В	01
№ п.п	Р _{уст} , кВт	cos φ	І _н , А	Опис навантаження						
гр.1	0.270	1.00	1.23	оп19, оп20, оп20.1	ВВГнгд 5х1,5 гофра	25 adr. DALI	QF4/10A/1P "C"			
гр.2	0.365	1.00	1.66	оп18, оп19, оп20, оп20.1, оп21	ВВГнгд 5х1,5 гофра	21 adr. DALI	QF5/10A/1P "C"			
гр.3	0.321	1.00	1.46	оп5, оп5.1, оп7, оп7.1, оп8	ВВГнгд 5х1,5 гофра	7 adr. DALI	QF6/10A/1P "C"			
гр.4	0.095	1.00	0.43	оп1, оп2, оп3, оп4, оп14, оп15, оп86	ВВГнгд 5х1,5 гофра	9 adr. DALI	QF7/10A/1P "C"			
гр.5	0.170	1.00	0.77	оп26, оп27, оп28, оп31, оп32, оп36, оп37, оп38	ВВГнгд 5х1,5 гофра	4 adr. DALI	QF8/10A/1P "C"			
гр.6	0.028	1.00	0.13	оп29, оп30, оп39, оп40	ВВГнгд 5х1,5 гофра	4 adr. DALI	QF9/10A/1P "C"			
гр.7	0.038	1.00	0.17	оп73, оп74	ВВГнгд 5х1,5 гофра	4 adr. DALI	QF10/10A/1P "C"			
гр.8	0.150	1.00	0.68	оп79, оп80	ВВГнгд 5х1,5 гофра	10 adr. DALI	QF11/10A/1P "C"			
гр.9	0.258	1.00	1.17	оп7, оп8, оп8.1, оп44, оп43, оп52	ВВГнгд 5х1,5 гофра	18 adr. DALI	QF12/10A/1P "C"			
гр.10	0.285	1.00	1.30	оп7, оп8, оп8.1, оп83	ВВГнгд 5х1,5 гофра	16 adr. DALI	QF13/10A/1P "C"			
гр.28	0.060	1.00	0.27	оп56, оп57	ВВГнгд 5х1,5 гофра	4 adr. DALI	QF14/10A/1P "C"			
гр.11	0.387	1.00	1.76	оп7, оп8, оп8.1, оп43, оп45, оп49, оп49.3, оп52	ВВГнгд 5х1,5 гофра	27 adr. DALI	QF15/10A/1P "C"			
гр.12	0.240	1.00	1.09	оп51, оп51.1, оп52, оп53	ВВГнгд 5х1,5 гофра	20 adr. DALI	QF16/10A/1P "C"			
гр.13	0.210	1.00	0.95	оп7, оп8, оп8.1	ВВГнгд 5х1,5 гофра	14 adr. DALI	QF17/10A/1P "C"			
гр.14	0.256	1.00	1.16	оп7, оп8, оп8.1, оп43, оп44, оп52, оп82	ВВГнгд 5х1,5 гофра	18 adr. DALI	QF18/10A/1P "C"			
гр.16	0.679	1.00	3.09	оп12, оп13, оп49.1, оп49.2, оп76, оп85	ВВГнгд 5х1,5 гофра	6 adr. DALI	QF19/10A/1P "C"			
гр.17	0.523	1.00	2.38	оп59, оп59.1, оп60, оп61, оп63, оп64, оп65	ВВГнгд 5х1,5 гофра	10 adr. DALI	QF20/10A/1P "C"			
гр.18	0.542	1.00	2.46	оп67, оп68, оп69, оп69.1, оп70, оп71, оп72, оп84	ВВГнгд 5х1,5 гофра	8 adr. DALI	QF21/10A/1P "C"			
гр.19	0.076	1.00	0.35	оп16, оп66	ВВГнгд 5х1,5 гофра	3 adr. DALI	QF22/10A/1P "C"			
гр.20	0.040	1.00	0.18	оп22, оп23, оп24, оп25	ВВГнгд 5х1,5 гофра	4 adr. DALI	QF23/10A/1P "C"			
гр.22	0.150	1.00	0.68	оп77, оп78, оп87	ВВГнгд 5х1,5 гофра	6 adr. DALI	QF24/10A/1P "C"			
гр.29	0.020	1.00	0.09	оп34, оп35	ВВГнгд 5х1,5 гофра	2 adr. DALI	QF25/10A/1P "C"			
гр.30	0.007	1.00	0.03	оп75	ВВГнгд 5х1,5 гофра	1 adr. DALI	QF26/10A/1P "C"			
гр.23	0.096	1.00	0.44	оп81	ВВГнгд 2х2,5 гофра	220В 50Гц UG 81 150W				
гр.24	0.025	1.00	0.11	оп48	ВВГнгд 4х1,5 гофра	220В 50Гц UG 48 75 Wm				
гр.25	0.065	1.00	0.30	оп54, оп55	ВВГнгд 4х2,5 гофра	220В 50Гц UG 54 240 Wm				
гр.26	0.060	1.00	0.27		ВВГнгд 4х2,5 гофра					

Лінія		Щит зовнішнього освітлення					
Марка, кількість жил, переріз (мм2) Спосіб прокладки, довжина (м)		Блок живлення		Тип і марка автом. вимикача	Тип і марка шин	Тип і марка автом. вимикача	Кабельна лінія 0,4 кВ
ВВГнгзб 2х2,5 гофра				QF27/10A/1P			
ВВГнгзб 2х2,5 гофра				QF28/10A/1P			
ВВГнгзб 2х2,5 гофра				QF29/10A/1P			

Електроспоживач	№ п.п	зр.27.1	зр.27.2	зр.27.3		
	Р _{уст} , кВт	0.160	0.170	0.191		
	cos φ	1.00	1.00	1.00		
	I _н , А	0.73	0.77	0.87		
	Опис навантаження	оп.171			Резерв	



Розрахунок примусової вентиляції для охолодження повітря:
 $V=f \cdot Q_v / (T_i - T_u) = 3.3 \cdot 79 / (35 - 20) = 17,38 \text{ м}^3/\text{год.}$

- де:
- f – коефіцієнт сталої повітря = 3,3
 - Q_v – тепловиділення обладнання
Обладнання: 8Вт. * 4 шт. + 18Вт. * 1шт. + 29Вт. * 1шт. = 79Вт.
 T_i – робоча температура навколишнього середовища блоків живлення: +35°С
 T_u – температура зовнішнього повітря – +20°С
Вибір продуктивності вентилятора виконати на 20% більше ніж потрібна циркуляція повітря:
ЦИРК. ВЕНТИЛЯТОР 25м3/год. – 1 шт. = 25м3/ч >17,38+20%= 20,856м3/год.

- Щит ЩВО – 1 запитати від електроцитувої.
- Вентилятор встановити на дверці щита.
- Всі кабелі маркувати відповідно до групи, дотримуватися кольорового маркування жил.
- Погодити місце встановлення електрощита з архітектором проекту.

Поз. позн.	Найменування	Кіл	Примітка
Блоки живлення:			
UG48	Блок живлення 75W, 230VAC/24VDC (DIN-rail) (125.2x102x32 мм)	1	
UG54	Блок живлення 240W, 230VAC/24VDC (DIN-rail) (125.2x113.5x63 мм)	1	
UG81	Блок живлення Dali, 150W, 230VAC/24VDC, 1 ch. (352x43x30)	1	
UG1711, UG1712, UG1713	Блок живлення Dali, 240W, 230VAC/24VDC, 1 ch. (380x42x30 мм)	3	
Система керування:			
RT	Керований роутер (113x89x28 мм)	1	
A1	IP шлюз (97x110x38 мм)	1	
A2, A3	Dali шлюз на 3 зони (94x211x75 мм)	2	
A5	Модуль сухих контактів (105x95x75 мм)	1	
A6	Джерело живлення шини (105x95x75 мм)	1	

Для безперерійної роботи керування та моніторингу роботи обладнання прошу забезпечити доступ в інтернет маршрутизатора [hEX refresh (E50UG)] на об'єкті в комутаційну шафу [ЩВО – 1] на швидкості не менше 100 мбіт/сек, тип підключення будь – який (статичний IP, динамічний IP, PPPoE). У випадку підключення static IP або PPPoE прошу надати параметри підключення. У випадку Dynamic IP – прошу зафіксувати IP маршрутизатора за його мас-адресою для виключення конфліктів IP. У випадку підключення із мережі загального користування – прошу ізолювати підключення маршрутизатору в окремий VLAN та надати номер VLAN. Підключення провести оптичним кабелем з SFP модулем або витую парю категорії 6а (кабель буде розшитий на патчпанелі cat 6a в порт 1 комутаційної шафи [ЩВО – 1])


Взам. інв. N	Підп. і дата	Інв. N орг.	Поз. позн.	Найменування	Кіл	Примітка
				Патч-корд UTP Cat.6 a, 1м.	2	
				Накінецьник трубочатий 4 мм2, шт	25	
				Накінецьник трубочатий 2.5 мм2 , шт	27	
				Накінецьник трубочатий 1.5 мм2, шт	271	
				Накінецьник трубочатий 1.5 мм2 подвійний, шт	9	
				Накінецьник трубочатий 0.75 мм2, шт	41	
				Накінецьник кільцевий 1,5-2,5 мм2 D=8mm	5	
				Накінецьник кільцевий 1,5-2,5 мм2 D=6mm	5	
				Саморіз 16мм головка напівкругла, шт.	4	
				Саморіз 9,5мм головка напівкругла, шт.	129	
				Саморіз з пресшайбою 15мм, шт.	10	
				Винт 5x25, шт.	4	
				Винт 4x8, головка потайна, шт.	3	
				Гайка M5, шт.	4	
				Маркування дрота, комп.	1	
				Термостат з NO контактом, шт.	1	
				Кронштейн ST з нахилом для DIN рейки, шт.	3	
				Хомут маркувальний білий 4,8x190 мм, табл. – 28x13 мм, уп.	1	
				Хомут білий 4,8x190 мм, уп.	1	
				Світильник для освітлення щита EVROLIGHT IT-5-300, шт.	1	
				Спіраль одв'язна SWB-08, м.	2	
				Гребінчата шина 3P, шт.	1	
				Самоклеюча етикетка блискавка 160x160x160мм, шт.	1	
				Гайка M4, шт.	3	
	Заглушка для гребінчатої шини 3P, шт.	5				
	Геркон KMS-30-HP	1				
	Ущільнювач в паз резиновий Mesan 1010 6,5x8.5 мм, чорний, м.	2				
	Реле R4N-2014-23-5230-WTL, шт.	1				
	Колодка для реле GZT4, шт.	1				
	Розетка 1 модуль KeyStone EPNew DRA-0101SWHZ-38	2				
	Модуль cat.6a Keystone WT-2301A	2				
	Вентилятор з решіткою 25 м3/ч 230B №NSYCVF38M230PF	1				
	Решітка для вентиляції 92x92	1				

Взам. інв. N	Підп. і дата	Інв. N орг.	Поз. позн.	Найменування	Кіл	Примітка	
				ЩВ0-1	Шкаф 1200x600x300 (ВxШxГ) з монтажною панеллю	1	
					Бокова монтажна панель	2	
				QF1	Автоматичний вимикач 3P 20A D	1	
				QF2	Автоматичний вимикач 3P 16A D	1	
				QF30	Автоматичний вимикач 1P 16A C	1	
				QF, QF3...QF29	Автоматичний вимикач 1P 10A C	28	
				QF31..QF34	Автоматичний вимикач 1P 6A C	4	
				KV	Реле контроля напруги 3P 12A	1	
				KM	Контактор 3P 25A	1	
					Розетка модульна на DIN-рейку 230V 16A	2	
					DIN-рейка, м	6	
					Клемник на DIN рейку 4 мм²	5	
					Клемник на DIN рейку 2,5мм² (трехрядний)	40	
					Клемник на DIN рейку 2,5мм²	20	
					Кінцева кришка трехрядна 2,5мм²	2	
					Кінцева кришка двухрядна 2,5мм²	2	
					Кінцева кришка 4 мм	1	
					Фіксатор ряду	2	
					Нулева шина в корпусі	2	
					Короб перфорований 40x60, м.	6	
					Дріт ПВ-3 4 мм2 коричневий, м	9	
					Дріт ПВ-3 4 мм2 синій, м	2	
					Дріт ПВ-3 4 мм2 жовтий/зелений, м	2	
					Дріт ПВ-3 2.5 мм2 червоний, м	12	
		Дріт ПВ-3 2.5 мм2 чорний, м	12				
		Дріт ПВ-3 1.5 мм2 синій, м	47				
		Дріт ПВ-3 1.5 мм2 коричневий, м	60				
		Дріт ПВ-3 1.5 мм2 жовтий/зелений, м	47				
		Дріт ПВ-3 1.5 мм2 червоний, м	38				
		Дріт ПВ-3 1.5 мм2 білий, м	38				
		Дріт ПВ-3 0.75 мм2 синій, м	5				
		Дріт ПВ-3 0.75 мм2 коричневий, м	7				
		Дріт ПВ-3 0.75 мм2 червоний, м	62				
		Дріт ПВ-3 0.75 мм2 чорний, м	62				
		Дріт ПВ-3 0.75 мм2 жовтий/зелений, м	4				
		Кабель UTP Cat.6 a, м	14				

						709ДП-25-ЕО	Аркуш 24.4
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата		

Таблиця розрахунковик навантажень

Найменування	Встановлена потужність $P_{уст}$, кВт	K_c	$\cos \phi$	$tg \phi$	Розрахункова потужність $P_p = P_{уст} * K_c$, кВт	Реактивна потужність $Q_p = P_p * tg \phi$, кВар	Повна потужність $S_p = \sqrt{(P_p^2 + Q_p^2)}$, кВА	Розрахунковий струм I_p , А
Загальне навантаження	4.0000	1.00	1.00	0	4	0.00	4	17.3913




Електроспоживач	№п.п																	
	$P_{уст}$, кВт		0.5	0.055		0.1	0.115			0.03						0.02		
	$\cos \phi$		1.00	1.00		1.00	1.00			1.00						1.00		
	I_n , А		2.27	0.25		0.45	0.52			0.14						0.09		
	Опис навантаження		Сервіс. розетка	Роутер		Система керування			Освітлення щита							Вентилятор та система включення		

01
в лист 25.2

Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	

						716 ДП-25-Е0			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		Кирилюк	08.25		T3	25.1	4
Перевірив		Соломиков		Соломиков	08.25				
						Розрахункова однолінійна схема розподільчого щита ЩВ0-2	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Щит зовнішнього освітлення													Лінія													Блок живлення													Тип і марка шин													Тип і марка автом. вимикача													Кабельна лінія 0,4 кВ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Марка, кількість жил, переріз (мм2) Спосіб прокладки, довжина (м)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
в лист 25.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
380 В																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Електроприймач													№ п.п													зр.35													зр.36													зр.37													зр.38													зр.39													зр.40													зр.41													зр.42													зр.43.1													зр.43.2													зр.44													зр.45													зр.46													зр.47													зр.48													зр.49													зр.50													зр.51																										зр.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Поз. позн.	Найменування	Кіл	Примітка
	Блоки живлення:		
UG112	Блок живлення Dali, 240W, 230VAC/24VDC, 1 ch. (380x42x30 мм)	1	
UG149	Блок живлення Dali, 150W, 230VAC/24VDC, 4 ch. (352x43x30)	1	
	Система керування:		
A7	Dali шлюз на 3 зони (94x211x75 мм)	1	
A8	Multipurpose Controllers, 8ch (216x105x74mm)	1	
	Triac, Trailing Edge dimmer module, 4ch	1	для A8
A9	Модуль сухих контактів (105x95x75 мм)	1	
A10	Джерело живлення шини (105x95x75 мм)	1	

Розрахунок примусової вентиляції для охолодження повітря:
 $V=f \cdot Q_v / (T_i - T_u) = 3,3 \cdot 36 / (35 - 20) = 7,92 \text{ м}^3/\text{год.}$



де:

- f – коефіцієнт сталої повітря = 3,3
- Q_v – тепловиділення обладнання
Обладнання: 12Вт. * 1шт. + 8Вт. * 3шт. = 36Вт.
 T_i – робоча температура навколишнього середовища блоків живлення: +35°C
 T_u – температура зовнішнього повітря – +20°C
Вибір продуктивності вентилятора виконати на 20% більше ніж потрібна циркуляція повітря:
ЦИРК. ВЕНТИЛЯТОР 25м3/год. – 1 шт. = 25м3/ч > 7,92+20%= 9,504м3/год.


- Щит ЩВО-2 запитати від електрощитової.
- Вентилятор встановити на дверці щита.
- Всі кабелі маркувати відповідно до групи, дотримуватися кольорового маркування жил.
- Погодити місце встановлення електрощита з архітектором проекту.

						709ДП-25-Е0	Аркуш
Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата		25.3

Інв. № ориг.	Підп. і дата	Взам. інв. №




						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив		Кириляк		Кириляк	08.25		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Соломика		Соломика	08.25	Декоративне освітлення	T3	26	
						Схема принципова типова керування DALI	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		



Варіант N
Підп. і дата
Інв. N опоз.

716 ДП-25-ЕО				
"Будівництво плавального басейно-оздоровчого комплексу ЖІГІАЙ"				
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис
Розробив	Кирилюк	Кирилюк	08.25	08.25
Перевірив	Соломика	Соломика	08.25	08.25
Декоративне освітлення			Т3	Аркуш
Схема структурна системи керування освітленням			27	Аркуш
EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS				


Схема з'єднання
ОП5, ОП5.1, ОП7, ОП8, ОП19, ОП20, ОП44, ОП49, ОП79, ОП80, ОП101, ОП102, ОП103, ОП104, ОП105, ОП106, ОП108, ОП109, ОП115, ОП116, ОП120,
ОП121;
(до 1 БЖ 20Вт підключати не більше 1 ОП 15 Вт)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².
- * - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.
** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Кирилюк		<i>Кирилюк</i>	08.25		T3	28.1	18
Перевірив		Соломиков		<i>Сол</i>	08.25				
						Розрахункова однолінійна схема розподільчого щита ЩВ0-5	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Схема з'єднання
ОП8.1, ОП18, ОП20.1, ОП43, ОП45, ОП49.3, ОП51, ОП51.1, ОП56, ОП57, ОП100, ОП109.1, ОП110, ОП110.1, ОП111, ОП119;
(до 1 БЖ 20Вт підключати не більше 1 ОП 15 Вт)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні


Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	
709ДП-25-Е0						Аркуш
						28.2

Схема з'єднання

ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7.1, ОП14, ОП15, ОП19.1, ОП26, ОП27, ОП29, ОП30, ОП31, ОП32, ОП36, ОП37, ОП39, ОП40, ОП66, ОП75, ОП113, ОП114,
ОП126, ОП127, ОП131, ОП132, ОП135, ОП136, ОП142, ОП143, ОП144, ОП145, ОП146, ОП148, ОП151, ОП154, ОП155, ОП156, ОП157, ОП158, ОП159, ОП161,
ОП163, ОП164, ОП166, ОП167, ОП168, ОП169;

(до 1 БЖ 10Вт підключати не більше 1 ОП 6.5 Вт)
(до 1 БЖ 20Вт підключати не більше 2 ОП 6.5 Вт)
(до 1 БЖ 30Вт підключати не більше 4 ОП 6.5 Вт)

ЩВВ



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.


** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

709ДП-25-Е0

Аркуш
28.3

Схема з'єднання
ОП122;
(до 1 БЖ 20Вт підключати не менше 3 ОП та не більше 9 ОП 2,2 Вт)




1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Схема з'єднання
ОП82;
(до 1 БЖ 40Вт підключати не більше 1 ОП 13 Вт)




1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата	
709ДП-25-Е0						Аркуш
						28.5

(до 1 БЖ 12Вт підключати не більше 1 ОП 9 Вт)



2. Перетин шини DAI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

**** – Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні**


Зм.	Кіл.	Аркшл	N док.	Підпис	Дат

709ДП-25-ЕО

Арқуш

28.6

Схема з'єднання
ОП61, ОП65, ОП67, ОП72, ОП74;
(до 1 БЖ 6Вт підключати не більше 5 ОП 1 Вт)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* – можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

**** – Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні**


Зм.	Кіл.	Аркулш	N док.	Підпис	Дата

709ДП-25-ЕО

Аркыш

28.7

Схема з'єднання
ОП60, ОП64, ОП68, ОП71, ОП73;
(до 1 БЖ 36 Вт підключати не більше 28 ОП 1 Вт)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.


** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

709ДП-25-Е0

Аркуш
28.8


Схема з'єднання
ОП16, ОП21, ОП133, ОП141;



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².
- * - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.
** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	709ДП-25-Е0			
						Аркуш			
						28.9			

Схема з'єднання
ОП22, ОП23, ОП24, ОП25, ОП34, ОП35, ОП77, ОП78, ОП129, ОП130, ОП139, ОП140, ОП165;
(до 1 БП 12 Вт підключати не більше 1 ОП 10 Вт)



**** – Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні**

Зм.	Кіл.	Аркшв	N док.	Підпис	Дата

Арқуш

28.10

ОП12, ОП13, ОП28, ОП38, ОП49.1, ОП49.2, ОП59, ОП59.1, ОП69, ОП69.1, ОП70, ОП76, ОП83, ОП84, ОП85, ОП86, ОП87, ОП114.1, ОП128, ОП131.1, ОП137, ОП143.1, ОП145.1;


(до 1 БП 36 Вт підключати не більше 3 м ОП 10 Вт/м)

(до 1 БП 75 Вт підключати не більше 6 м ОП 10 Вт/м)

(до 1 БП 100 Вт підключати не більше 8 м ОП 10 Вт/м)

(до 1 БП 150 Вт підключати не більше 12 м ОП 10 Вт/м)

(до 1 БП 240 Вт підключати не більше 19 м ОП 10 Вт/м)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* – можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

**** – Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні**


Зм.	Кіл.	Аркш	№ док.	Підпис	Дата

709ДП-25-ЕО

Аркыш

28.12

ЩВО



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата


709ДП-25-Е0

Аркуш

28.13

A3

Схема з'єднання
ОП63, ОП149, ОП150, ОП162;
(до 1 БП 150 Вт підключати не більше 6 м ОП 20 Вт/м)



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

709ДП-25-Е0



Аркуш

28.14

A3

Схема з'єднання
ОП14.7, ОП152.1, ОП152.2, ОП160;
(до 1 БЖ 90Вт підключати не більше 5 ОП 11,25 Вт)

ЩВО



- На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
- Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².


* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

						709ДП-25-Е0	Аркуш
Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата		28.15

Схема з'єднання
ОП112, ОП171;
(до 1 БП 240 Вт підключати не більше 19 м ОП 10 Вт/м)

ЩВО



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні


Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата

709ДП-25-Е0

Аркуш
28.16

Схема з'єднання
ОП81;
(до 1 БП 150 Вт підключати не більше 5 ОП 24 Вт)

ЩВО




1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні

Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата	
709ДП-25-Е0						Аркуш
						28.17

ЩВ



1. На одну шину DALI підключати не більше 64 пристроїв і 16 груп DALI.
2. Перетин шини DALI вибрати 1,5 мм².

* - можлива заміна типу кабелю з дотриманням жильності, перерізу та умов прокладання.

** - Усі з'єднання слід виконувати тільки при вимкненому живленні


Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата

709ДП-25-Е0



Аркуш

28.18




Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	



Чертеж розміров



						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк			Кирилюк	08.25		T3	29	
Перевірів	Соломиков			Соломиков	08.25	Кнопочна панель керування. Зовнішній вигляд та встановлення	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		



						716 ДП-25-ЕО			
						"БУДІВНИЦТВО ПЛАВУЧОГО БАННО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ ІКІГАЙ"			
Зм.	Кіл.	Аркуш	Н док.	Підпис	Дата	Декоративне освітлення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Кирилюк			Кирилюк	08.25		T3	30	
Перевірив	Соломикав			Соломикав	08.25				
						Датчик руху. Зовнішній вигляд та встановлення	EXPOLIGHT LIGHTING SOLUTIONS		

Взам. інв. N	
Підп. і дата	
Інв. N арх.	