

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на виконання будівельно-монтажних робіт за робочою документацією
Альбому №10-АБ

Шановні колеги!

У відповідь на отриману проєктну документацію Альбому №10-АБ «Будівля компресорної зі станцією по виробництву азоту» (Рев.1.0), пропонуємо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт відповідно до передбачених проєктних рішень.

1. Предмет виконання робіт

Відповідно до робочого проєкту передбачено виконання наступних основних видів робіт:

1. Підготовчі роботи:

- розмітка осей та робочих зон
- забезпечення доступу та логістики на майданчику

2. Демонтажні роботи:

- демонтаж існуючої бетонної підлоги на площі 44,1 м²

3. Земляні роботи:

- розробка котлованів під фундаменти Ф-1 та Ф-2
- влаштування зворотної засипки та ущільнення

4. Влаштування фундаментів:

- подушка із щебеню фр. 20–40 мм
- бетонна підготовка класу С8/10 (t=100 мм)
- монолітні фундаменти плитного типу класу С20/25 F75 W6
- влаштування деформаційних швів ЕППС t=10 мм
- анкерування обладнання хімічними анкерами

5. Армування та закладні елементи:

- армування згідно специфікацій Ф-1 та Ф-2
- зварювальні роботи відповідно до ДСТУ

6. Відновлення бетонної підлоги:

- бетонування ділянки площею 18,5–18,6 м²

7. Монтаж металоконструкцій:

- монтаж балок Б-1 та Б-2
- болтові з'єднання М16
- монтажні зварювальні роботи
- встановлення упорних елементів

8. Антикорозійний захист:

- виконання покриття категорії С3 згідно ISO 12944

2. Щодо пропозиції застосування фундаментів стаканного типу

За результатами аналізу проєктних рішень повідомляємо:

- фундаментами для даного технологічного обладнання передбачено
- монолітні плитні фундаменти Ф-1 та Ф-2, що забезпечують розподілене навантаження на основу;
- фундаменти стаканного типу застосовуються для точкового сприйняття навантажень від сталевих колон, що відрізняється від функціонального призначення вказаних фундаментів.

Застосування стаканного типу без внесення змін до проєкту потребує:

- перерахунку жорсткості
- перерахунку осадок
- перерахунку анкерування
- погодження з автором проєкту та технічним наглядом

Ми готові розглянути дану альтернативу після надання:

1. навантажень від обладнання,
2. оновленої конструктивної схеми,
3. коригуючих розрахунків.

До моменту погодження — пропонуємо виконання відповідно до діючих проєктних рішень.

3. Готовність до виконання

Наша компанія готова забезпечити:

1. виконання повного циклу робіт «під ключ»
2. матеріальне та технічне забезпечення
3. офіційну безготівкову форму розрахунку
4. роботу з ПДВ (за запитом)
5. промислову логістику та контроль якості
6. дотримання ДБН, ДСТУ та ISO

Строк виконання робіт: від 25 до 40 календарних днів, залежно від погодних умов та графіка поставок.

4. Наступні кроки для узгодження бюджету

Для формування фінального кошторису необхідно:

1. Узгодити постачання матеріалів (Замовник/Підрядник)
2. Визначити форму розрахунку (етапи / аванс / після факт)
3. Узгодити режим роботи майданчика та доступ
4. Погодити металопрокат та анкерні системи

Після узгодження надамо:

- кошторис
- календарний графік
- ППР (за необхідності)
- договір на виконання робіт

Готові приступити до узгодження технічної частини та фінансових умов.