

Квартира 42м2 (косметика) Голосіївськи проспект.

Види робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна,грн.	Разом
Коридор				
Стіни				
Грунтування стін	м2	11,6	20	232
Фарбування стін	м2	11,6	120	1392
Фарбування дверей	шт	5	700	3500
Шпаклівка відкосу під фарбування (вхідні двері)	м.пог	5	250	1250
Фарбування відкосу (вхідні двері)	м.пог	5	130	650
Зароблення порогу цементною сумішю (вхідні двері)	м.пог	1	200	200
Заміна розеток вимикачів	шт	2	200	400
Стеля				
Грунтування стелі	м2	4,5	20	90
Фарбування стелі	м2	4,5	130	585
Грунтування балки	м.пог	1,6	20	32
Фарбування балки	м.пог	1,6	130	208
Кухня				
Стіни				
Герметизація вікон герметиком	м.пог	4,65	100	465
Шпаклівка стін (під підвіконником)	м.пог	1,95	250	487
Демонтаж шпалер	м2	21	50	1050
Грунтування стін	м2	21	20	420
Поклейка шпалер	м2	21	130	2730
Шпаклівка відкосів під фарбування	м.пог	4,65	350	1627
Фарбування відкосів	м.пог	4,65	130	604
Фарбування труб опалення	м.пог	5	100	500
Фарбування радіатору	шт	1	500	500
Стеля				
Грунтування стелі	м2	6,7	20	134
Фарбування стелі	м2	6,7	130	871
Грунтування балки	м.пог	7,58	20	151
Фарбування балки	м.пог	7,58	130	985
Кімната 1				
Стіни				
Герметизація вікон герметиком	м.пог	4,65	100	465
Заміна розеток вимикачів	шт	2	200	400
Демонтаж шпалер	м2	35	50	1750
Шпаклівка стін (під підвіконником)	м.пог	1,95	250	487
Грунтування стін	м2	35	20	700
Поклейка шпалер	м2	35	130	4550
Шпаклівка відкосів під фарбування	м.пог	4,65	350	1627
Фарбування відкосів	м.пог	4,65	130	604
Фарбування труб опалення	м.пог	8	100	800
Фарбування радіатору	м.пог	1	500	500
Стеля				
Грунтування стелі	м2	14,4	20	288
Фарбування стелі	м2	14,4	130	1872
Грунтування балки	м.пог	15,6	20	312
Фарбування балки	м.пог	15,6	130	2028
Кімната 2				
Стіни				
Герметизація вікон герметиком	м.пог	6,5	100	650
Фарбування дверей	шт	1	700	700
Демонтаж шпалер	м2	35	50	1750
Грунтування стін	м2	35	20	700
Поклейка шпалер	м2	35	130	4550
Шпаклівка відкосів під фарбування	м.пог	6,5	350	2275
Фарбування відкосів	м.пог	6,5	130	845
Шпаклівка стін (під підвіконником)	м.пог	1,2	250	300
Заміна розеток вимикачів	шт	2	200	400
Стеля				
Фарбування стелі	м2	14,4	130	1872
Фарбування балки	м.пог	15,6	130	2028
Ванна				
Стіни				

Грунтування стін	м2	3,5	20	70
Фарбування стін	м2	3,5	120	420
Стеля				
Грунтування стелі	м2	1,6	20	32
Фарбування стелі	м2	1,6	130	208
Фарбування труб	м.пог	1,31	400	524
Грунтування балки	м.пог	1,23	20	24,6
Фарбування балки	м.пог	1,23	130	159
Туалет				
Підлога				
Підготовка та заміна лінолеому	м2	1	500	500
Стіни				
Грунтування стін	м2	2,12	20	42
Фарбування стін	м2	2,12	120	254
Стеля				
Грунтування стелі	м2	1	20	20
Фарбування стелі	м2	1	130	130
Інше				
Вивіз існуючого сміття та після демонтажу шпалер	шт	1	2500	2500
Фарбування відкосу (вулиця вікно)	шт	1	300	300
Фарбування дерев'яних дверей (коридо зліва)	шт	1	300	300
Всього				56999