

№ п/п	Вид робіт	Од. вим.	Кількість	Розрахунок вартості робіт	
				Од.розцінка, грн з ПДВ	Всього вартість робіт, грн з ПДВ
Малярні роботи (стіни)					
1	Грунтування стін СТ 17/10	м2	318,20	30,00	9 546,00
2	Стартове шпаклювання стін Acryl-putz ST10 (за 2 рази) комплекс робіт	м2	318,20	150,00	47 730,00
3	Грунтування стін СТ 17/10	м2	318,20	30,00	9 546,00
4	Наклеювання склохолста за допомогою клею Bostik Wall Standard	м2	318,20	130,00	41 366,00
5	Грунтування стін СТ 17/10	м2	318,20	30,00	9 546,00
6	Фінішне акрилове шпаклювання стін Sem Joint Compound (за 1 раз) кожен наступний шар + 100грн (мінімум 2 шари)	м2	318,20	180,00	57 276,00
7	Грунтування стін СТ 17/10	м2	318,20	30,00	9 546,00
8	Фарбування стін матовою фарбою (за 2 шари)	м2	160,00	160,00	25 600,00
9	Влаштування перфорованих алюмінієвих кутиків за допомогою суміші Кнауф НР Старт (малярний кут)	м. пог.	193,90	100,00	19 390,00
10	Акрілування примикань білим герметиком в місцях примикань (двері, вікна)	м. пог.	24,00	80,00	1 920,00
				Разом:	231 466,00
Відкоси шириною до 500 мм, торці перегородок 150 мм, поверхні колон та інші ділянки шириною до 500 мм. Комплекс робіт (грунтування, шпаклювання, склохолст, фарбування)					
11	Поверхня відкоси вікон (3 шт.)	м. пог.	18,66	450,00	8 397,00
12	Поверхня відкоси двері (1 шт.)	м. пог.	5,34	450,00	2 403,00
13	Поверхня колон (8 шт.) / торців ГК перегородок	м. пог.	102,46	450,00	46 107,00
14	Поверхня торців опусків під ЦСК	м. пог.	21,40	400,00	8 560,00
15	Поверхня торців опусків карнизної конструкції	м. пог.	52,32	400,00	20 928,00
				Разом:	86 395,00
Укладання керамічної плитки					
Підлога тамбур вхідної групи					
1	Грунтування підлоги	м2	6,64	30,00	199,20
2	Укладання плитки керамічної на підлозі	м2	6,64	900,00	5 976,00
3	Затирання швів плитки	м2	6,64	150,00	996,00
				Разом:	7 171,20
Підлога (санвузол, топкова/бойлерна)					
1	Грунтування підлоги	м2	12,20	30,00	366,00
2	Укладання плитки керамічної на підлозі	м2	12,20	900,00	10 980,00

3	Затирання швів плитки	м2	12,20	150,00	1 830,00
4	Піддон душовий з керамічної плитки. Комплекс: ґрунтування, укладання плитки, затирання швів, підрізання плитки під 45 град. (1 сторона)	виріб	1,00	5 000,00	5 000,00
5	Влаштування гідроізоляції з Ceresit CR-66 2-х компонент із заведенням на стіни 300 мм влаштування гідроізоляційної стрічки (при	м2	7,76	200,00	1 552,00
					19 728,00
	Стіни Н=3,5 м (санвузол, топкова/бойлерна)				
1	Ґрунтування стін	м2	74,51	30,00	2 235,30
2	Укладання плитки керамічної на стінах	м2	74,51	900,00	67 059,00
3	Затирання швів плитки	м2	74,51	150,00	11 176,50
4	Відкоси шириною до 500 мм (двері - 3 шт., вікно 0,8х0,6м - 1 шт., інсталяція). Комплекс: ґрунтування, укладання плитки відкосу, затирання швів, підрізання плитки під 45 град. (1 сторона)	м. пог.	20,70	700,00	14 490,00
5	Акрілування примикань (зона санвузол, бойлерна) силіконовим герметиком в місцях (примикання внутрішні кути стін/ підлога, відкоси і рами дверей)	м. пог.	45,14	150,00	6 771,00
				Разом:	101 731,80
	Влаштування вирівнюючого шару з нівелірної суміші для подальшої укладки ПВХ плитки				
1	Заливка нівеліру (шліфування, обезпилення, ґрунтування, витратні матеріали)	м2	145,99	180,00	26 278,20
2	Суміш самовирівнююча ANSERGLOB LFS 73, 23кг	шт	1,00		0,00
3	Ґрунт глибокопроникаючий ANSERGLOB EG 61 UNIGRUNT-концентрат, 5л	шт	1,00		0,00
				Разом:	26 278,20
	Підвісна стеля				
1	Монтаж підвісної стелі Armstrong (плита AMF Thermatex Feinstratos Tegular 15 600x600x15 мм)	м2	160,73	300,00	48 219,00
2	Влаштування пристінного профілю по периметру, профіль KRAFT Fortis T-15 та підвісів	м. пог.	145,46	100,00	14 546,00
3	Акрілування примикань пристінного профіля	м. пог.	145,46	80,00	11 636,80
				Разом:	74 401,80
	Інші роботи				
1	Монтаж підвіконня шириною до 250 мм (пластиковий)	п.м.	4,21	200,00	842,00
2	Збірка та монтаж сантехнічної kabіни з HPL панелей (сантех kabіна - поставка замовника)	м ²	4,70	700,00	3 290,00
3	Встановлення і підключення сантехнічних приборів після укладки керамічної плитки	шт.		0,00	0,00
4	Зашивка комунікації в приміщ. №7 топкова/бойлерна, короб з гіпсокартону, розміром коробу 35(х) x 15см	м. пог.	4,00	400,00	1 600,00
5	Підливка дверних порогів 4 шт. безусадковою сумішшю	шт.	4,00	600,00	2 400,00
6	Акрілування стиків і примикань із застосуванням герметика (цокольна частина)	м. пог.		60,00	0,00
7	Влаштування карнизного ущільнювача	м. пог.		0,00	0,00
8	Свердління отворів у керамічній плитці під ел/фурнітуру та сантехнічні прибори	шт.	24,00	200,00	4 800,00
9		шт.	2,00		0,00
10	Захист плівкою малярною / стрічкою малярною поверхонь, вікон, дверей, перегородок (на час проведення малярних робіт)	м2		0,00	0,0
11	Накривання гофрокартоном для захисту фінішного підлогового ПВХ (на час проведення малярних робіт)	м2	168,00	10,00	1 680,0

12	Прибирання приміщень після будівельних робіт	м ²	168,00	20,00	3 360,00
13	Робота промислової теплової пушки (1 шт.) для прогріву приміщень	шт.	1,00		0,00
				Разом:	17 972,00



