



### Умовні позначення

	Каналізаційний стояк
	Вентиляційний канал
	Існуючі перегородки з газоблоку
	Існуючі стіни з цегли
	Гіпсокартонні конструкції
	Внутрішнє оздоблення стін
	Вивід кабелю для підсвітки
	Розетка 220V
	Розетка вологостійка 220V (IP 44, не менше)
	Розетка RJ-45
	Розетка USB подвійна
	Кабель канал
	Вимикач одноклавішний
	Вимикач двоклавішний
	Світлорегулятор поворотний (диммер)
	Відеодомофон
	Стельовий вентилятор
	Електрощитова

### Примітки:

1. Даний аркуш розглядати разом з візуалізаціями;
2. Розміри по вертикалі подані від рівня чистової підлоги;
3. Розміри по горизонталі подані від поштукатурених стін;
4. Вивід інтернет кабелю та місце розміщення wi-fi роутера узгодити із спеціалістом в даній галузі;
5. Розміщення виводу для сигналізації, охорони - узгодити зі спеціалістом;
6. При зміні функціоналу кухні необхідна зміна місць розташування розеток;
7. Врахувати виводи кабелю для розміщення терморегуляторів (див. схему підігріву підлоги);
8. Каркас гіпсокартонних стель заземлити згідно з діючими нормами;
9. Всі розетки заземлити згідно з діючими нормами;
10. Всі електромонтажні роботи виконати після штукатурних робіт;
11. Влаштування системи сигналізації узгодити зі спеціалістами даної галузі;
12. Всі розміри (вертикальні та горизонтальні) подані до центру розеток / вимикачів;
13. Всі виводи живлення робити з запасом.

**УВАГА:** Перед початком робіт, усі необхідні розміри зняти по факту!