

**Кошторис на будівництво фундаментної плити  
за адресою: с. Софіївська –Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область Нf**

<b>№ п/п</b>	<b>Найменування робіт</b>	<b>Од. вим.</b>	<b>Обсяг</b>	<b>Ціна без ПДВ, грн</b>	<b>Вартість, грн</b>
1	Демонтаж плит 3,0×1,5м зі складуванням поруч із місцем демонтажу	шт	10	450	4 500,00
2	Виготовлення та монтаж тимчасової опалубки під щєбневу підсипку h=300мм	мп	21,4	180	3 852,00
3	Влаштування щєбневої основи фр.20-40 t=300мм з ущільненням	м2	26	200	5 200,00
4	Монтаж ПЕ плівки 180мкр	м2	26	30	780,00
5	Бетонування фундаменту плити з армуванням, виготовлення та монтаж/демонтаж опалубки h=300мм	м3	4	4500	18 000,00
6	Шліфування поверхні фундаменту	м2	15,86	250	3 965,00
7	Укладання гільз по 3м з гофрованої труби ф110	шт	10	250	2 500,00
<b>ВСЬОГО, грн</b>					<b>38 797,00</b>