

ЗАТВЕРДЖЕНО

Акціонерне товариство «Державний експортно-
імпортерний банк України»
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт заміну вертикальних трубопроводів

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	460,4	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів дренажних зі сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм	м	201	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів дренажних зі сталевих електрозварних труб діаметром 20 мм	м	105	
	Розділ №1. Прокладання трубопроводів			
4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	30	
5	Різьба сталева, діаметр до 25 мм	шт	30	
6	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d25 x G1"	шт	30	
7	Uponor Evolution Кільце 25	шт	30	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	259,4	
9	Труби поліпропіленові Uponor Aqua Pipe PN10 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	259,4	
10	З'єднувач Uponor Q&E PPSU 25x25 мм	шт	10	
11	Uponor Evolution Кільце 25	шт	20	
12	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	130	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	201	
14	Труби поліпропіленові Uponor Aqua Pipe PN10 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	201	
15	Кутова американка НР діам.3/4" мм	шт	60	
16	Кран шаровий 3/4 НВ	шт	60	
17	Штуцер Uponor Q&E із зовнішньою різьбою d20 x G3/4"	шт	60	
18	Фіксатор повороту сталевий Uponor Multi d20	шт	60	
19	Трійник редукційний PPSU Uponor Multi d25x20x25	шт	60	
20	Uponor Evolution Кільце 25	шт	120	
21	Uponor Evolution Кільце 20	шт	120	
22	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	100	
23	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	460,4	
24	Ізоляція для труб K-FLEX, д. 22x6 мм	м	265,1068	

1	2	3	4	5
25	Ізоляція для труб K-FLEX, д. 28х6 мм	м	205,422	
26	Стрічка самоклеюча для ізоляції	м	636	
27	Заповнення системи водою з оглядом	м	460,4	
28	Прокладання трубопроводів дренажу з поліетиленових труб діаметром 32 мм /під'єднання до існуючих мереж/	м	7,5	
29	Манжет діам. 32х20 мм	шт	15	
30	Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 32 мм	м	7,5	
31	Коліно ПВХ діам. 32/45	шт	15	
32	Трійник ПВХ діам.32 косий	шт	15	
33	Прокладання трубопроводів дренажу з поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	129,7	
34	Труби внутрішньої каналізації ПВХ діаметром 32 мм	м	129,7	
35	Трійник ПВХ діам.32 косий	шт	30	
36	Коліно ПВХ діам. 32/45	шт	60	
37	Перехідник ПВХ діам. 50х32 мм	шт	10	
38	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	65	
39	Прокладання трубопроводів дренажу з поліетиленових труб діаметром 16 мм	м	105	
40	Труби дренажна для кондиціонера діаметром 16 мм	м	105	
41	Адаптер дренажної труби діам. 32	шт	30	
42	Установлення ревізійних люків 200х200	шт	30	
43	Ревізійний люк 200х200	шт	30	
Розділ №2. Відновлювальні роботи				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]