

Кошторис на виготовлення та монтаж ферми зі стійками за адресою: Київська область,  
с.Ковалівка Нf

№ п/п	Найменування робіт	Од.вим.	кіл-сть	Ціна, грн	Віртість, грн
	<b>Підсилення стелі кафітерія</b>				
1	Демонтаж газоблока під заливку бетонної подушки під ферму (320x200x200)	місць	2,00	240	480,00
2	Встановлення опалубки з дошки під бетонну подушку	місць	2,00	300	600,00
3	Виготовлення та монтаж закладних деталей 150x150x8 (лист, арматура)	шт	2,00	400	800,00
4	Бетонування опорних подушек	шт	2,00	500	1000,00
5	Виготовлення ферми (з труби 60x40)	м.п.	11,30	500	5650,00
6	Виготовлення стійок (з труби 100x100 та листа 6мм)	шт	3,00	400	1200,00
7	Грунтування та фарбування металоконструкцій	м2	9,20	120	1104,00
8	Монтаж стійок	шт	3,00	500	1500,00
9	Монтаж ферми	шт	3,00	1200	3600,00
	<b>ВСЬОГО:</b>				<b>15 934,00</b>