

**Пропозиція на виконання будівельних робіт 2026р.
По монтажу стрічкового фундаменту та плити дома в с.
Дмитрівка**

Найменування робіт	Од.вим	кіль	ціна	вартість
Фундамент				
Розбивка участка, виніс осей	грн	1	2000	2000
Підчистка ґрунту в ручную після екскаватора і пр.	м3	10	420	4200
Виготовлення опалубки , в тч під плиту с доски	м.п.	140	100	14000
Щебнева підготовка з ущільненням в стрічку(подача екскаватором)	мп	70	130	9100
Монтаж стрічкового фундаменту в тч улаштування опалубки, армування, заливка з міксера в ґрунт і в опалубку, гл.1200	м3	26	3700	96200
Пісчано-щебнева підготовка під плиту з ущільненням(подача екскаватором)	м2	126	280	35280
Монтаж фундаментної плити втч плівчата гідроізоляція, армування, бетонування 150мм	м2	126	650	81900
Закладні під комунікації	изд	3	500	1500
Розвод комунікацій в фундаменті, в тч копка ґрунту	точ	4	1250	5000
Колони				
Копка ґрунту в ручную під фундамент колон 500*500	шт	5	600	3000
Щебнева підготовка, армування та бетонування фундаменту колон, в т ч опалубка	шт	5	2000	10000
Додатково				
Транспортні витрати(контроль будівництва, виписка матеріалів, привіз інструменту и тп.)	грн	1	4000	4000
Ітого вартість робіт монтажу фундаменту				266180

Добрий день! Щоб точніше був прорахунок необхіден розріз фундаменту, але практично так.