

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

### від компанії

на виконання ремонтно-будівельних робіт

Об'єкт: санблок

Місцезнаходження:

Телефон Замовника:

Ім'я:

№	Назва робіт	Один.	Кільк.	Ціна, ₴	Сума, ₴
<b>Демонтажно-монтажні роботи</b>					
1	Комплексно вартість демонтажу	компл.	1	0,00	0,00
2	Монтаж фальш-стіни із ГКЛ	м <sup>2</sup>	8,5	0,00	0,00
3	Укладання шумоізоляційної вати	м <sup>2</sup>	8,5	0,00	0,00
4	Монтаж конструкції з ГКЛ у санвузі	виріб	1	0,00	0,00
5	Монтаж ревізійного люка	шт.	4	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Штукатурні роботи</b>					
1	Грунтування стін перед штукатуренням	м <sup>2</sup>	69	0,00	0,00
2	Грунтування укосів перед штукатуренням	м.п.	17,5	0,00	0,00
3	Кріплення штукатурної сітки на стіни	м.п.	0	0,00	0,00
4	Штукатурення стін	м <sup>2</sup>	60,5	0,00	0,00
5	Штукатурення укосів	м.п.	23,5	0,00	0,00
6	Заливка стяжки + армування + грунтування	м <sup>2</sup>	10,61	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Оздоблення стін - Марярні роботи</b>					

1	Грунтування стін та укосів перед облаштуванням	м <sup>2</sup> /м.п.	45,9	0,00	0,00
2	Монтаж перфарованого кутника	м.п.	11,4	0,00	0,00
3	Шпатлювання стін та укосів під фарбування	м <sup>2</sup> /м.п.	45,9	0,00	0,00
4	Грунтування стін та укосів перед фарбуванням	м <sup>2</sup> /м.п.	45,9	0,00	0,00
5	Фарбування стін у 2 шари	м <sup>2</sup> /м.п.	45,9	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Облицювання плиткою</b>					
1	Гідроізоляція підлоги та стін	м <sup>2</sup>	20,06	0,00	0,00
2	Монтаж гідроізоляційної стрічки	м.п.	15,52	0,00	0,00
3	Грунтування стін і підлоги	м <sup>2</sup>	57,21	0,00	0,00
4	Облицювання плиткою підлоги (до 1200 мм.)	м <sup>2</sup>	10,61	0,00	0,00
5	Облицювання плиткою стін (до 1200 мм.)	м <sup>2</sup>	46,6	0,00	0,00
6	Облицювання плиткою укосів (двері, інсталяція, піддон, ніши, фартух тощо)	м.п.	12	0,00	0,00
7	Запилювання країв плитки під 45 град	м.п.	12	0,00	0,00
8	Свердління отворів в плитці	шт.	40	0,00	0,00
9	Затирання плитки звичайною сумішшю	м <sup>2</sup>	57,21	0,00	0,00
10	Затирання плитки епоксидною сумішшю	м <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
11	Герметизація примикань	м.п.	4	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Монтаж та оздоблення стелі</b>					
1	Монтаж стелі із ГКЛ	м <sup>2</sup>	10,61	0,00	0,00
2	Монтаж закладної з отвором під точковий	шт	6	0,00	0,00
3	Монтаж закладної з отвором під дифузор	шт	6	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Електромонтажні роботи</b>					
1	Монтаж розподільної коробки	шт.	1	0,00	0,00
2	Комутація та розпаювання розподільної	шт.	1	0,00	0,00
3	Свердління отворів під підрозетник	шт.	4	0,00	0,00

4	Монтаж підрозетників	шт.	4	0,00	0,00
5	Укладання, протягування кабелю	м.п.	40	0,00	0,00
6	Укладання, протягування кабелю в коробі	м.п.	110	0,00	0,00
7	Збірка щитка	модуль	4	0,00	0,00
8	Монтаж розеток та вимикачів	шт.	4	0,00	0,00
9	Монтаж світильників (тип точкові)	шт.	6	0,00	0,00
10	Монтаж підсвітки стрічкової (LED)	м.п.	0	0,00	0,00
11	Монтаж світильників (тип накладний, підвісний, бра)	шт.	0	0,00	0,00
12	Монтаж вентилятора сан.вузла / пральні / кухні / тощо...	шт.	2	0,00	0,00
13	Монтаж електричної сушарки для рук	шт.	2	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Сантехнічні роботи</b>					
1	Монтаж водопровідної точки	шт.	9	0,00	0,00
2	Монтаж каналізаційної точки	шт.	7	0,00	0,00
3	Монтаж унітаза з кришкою / пісуара / біде	шт.	5	0,00	0,00
4	Монтаж умивальника (мийка)	шт.	2	0,00	0,00
5	Монтаж зовнішньої частини змішувача	шт.	3	0,00	0,00
6	Монтаж душевого трапа	шт.	1	0,00	0,00
7	Монтаж гігієнічної лійки	шт.	1	0,00	0,00
8	Монтаж сифонів	шт.	2	0,00	0,00
9	Монтаж запірних кранів	шт.	10	0,00	0,00
10	Монтаж та підключення бойлера	шт.	1	0,00	0,00
11	Укладання водопровідних труб у утеплювачі	м.п.	40	0,00	0,00
12	З'єднання водопровідних труб	шт.	40	0,00	0,00
13	Укладання каналізаційних труб	м.п.	20	0,00	0,00
14	З'єднання каналізаційних труб	шт.	10	0,00	0,00
15	Монтаж радіаторів опалення	шт.	1	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Кондиціонування та вентиляція</b>					

1	Прокладання вентиляційного каналу	м.п.	8	0	0,00
2	Монтаж вентиляційних дифузорів	шт.	6	0	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Встановлення меблів та сантехнічних кабін</b>					
1	Монтаж сантехнічних кабін	м <sup>2</sup>	6	0,00	0,00
2	Монтаж дзеркала	шт	2	0,00	0,00
3	Монтаж дозатора для мила	шт	2	0,00	0,00
4	Монтаж тримачів туалетного паперу	шт	3	0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
<b>Інші роботи</b>					
1	Генеральне прибирання після ремонту (клінінг)	м <sup>2</sup>	10,61	0,00	0,00
2	Занесення матеріалів	т	2	0,00	0,00
3	Сортування сміття в мішки	міш.	80	0,00	0,00
4	Вивіз будівельного сміття (Газель з навантаженням)	посл.	1	0,00	0,00
5	Захисне укриття від забруднення (стіни, вікна, двері, підлога...)	м <sup>2</sup>		0,00	0,00
<b>Разом:</b>					<b>0,00</b>
1	Всього за роботи				-