

Секція 6. Квартири. Перелік будівельних та оздоблювальних робіт

№ поз.	Найменування робіт	Од. вим.	Σ Кв.1-Кв.6
2	Монтажні роботи		
2.2	Підлоги		
2.2.1	Влаштування стяжки підлоги товщ. 120мм (санвузли - тепла підлога)	м2	38,96
2.2.2	Влаштування стяжки підлоги товщ.130мм (спальня, кухня-вітальня - там, де потрібно виконати)	м2	9,91
3	Оздоблювальні роботи		
3.1	Стіни та укоси		
3.1.1	Штукатурні роботи		
	-Грунтування	м2	63,43
	-Влаштування штукатурки	м2	63,43
3.1.2	Малярні роботи		
	-Грунтування перед шпаклюванням	м2	447,54
	-Шпаклювання	м2	447,54
	-Грунтування перед фарбуванням	м2	447,54
	-Фарбування в 2 шари	м2	447,54
3.1.3	Облицювання керамічною плиткою (санвузли)		
	-Грунтування	м2	180,42
	-Облицювання	м2	180,42
	-Монтаж алюмінієвого кутика	м.п.	44,23
	-Затирка швів	м2	180,42
	-Вирізання отворів в плитці	шт	229,00
3.1.4	Облицювання Ламінам		
	-Грунтування	м2	64,76
	-Облицювання	м2	64,76
	-Монтаж алюмінієвого кутика	м.п.	2,84
	-Затирка швів	м.п.	54,22
	-Вирізання отворів	шт	24,00
3.2	Стеля		
3.2.1	Малярні роботи (Квартира №1 дитяча кімната)		
	-Грунтування перед шпаклюванням	м2	10,87
	-Шпаклювання	м2	10,87
	-Грунтування перед фарбуванням	м2	10,87
	-Фарбування в 2 шари	м2	10,87
3.3	Карнізні ніші та балки		
3.3.1	Малярні роботи		
	-Грунтування перед шпаклюванням	м.п.	84,99
	-Шпаклювання	м.п.	84,99
	-Грунтування перед фарбуванням	м.п.	84,99
	-Фарбування в 2 шари	м.п.	84,99
3.4	Підлоги		
3.4.1	Облицювання підлоги санвузлів керамічною плиткою		
	-Грунтування	м2	38,96
	-Облицювання	м2	38,96

№ поз.	Найменування робіт	Од. вим.	Σ Кв.1-Кв.6
	-Затирка швів	м2	38,96
3.4.2	Влаштування покриття підлог з вінілу	0,00	
	-Ремонт підлоги ремонтною сумішшю *	м2	6,49
	-Заливка деформаційних швів на підлозі силіконової сумішшю **	м.п.	6,00
	-Шліфування бетонної стяжки підлоги *	м2	6,49
	-Грунтування поверхні (знепилення)	м2	324,55
	-Влаштування покриття з ПВХ	м2	324,55
3.4.3	Влаштування плінтусів		0,00
	-Монтаж плінтусів	м.п.	142,41
	-Монтаж порогів 1,2 м	шт	8,00
	-Монтаж обмежувачів ходу міжкімнатних та вхідних дверей	шт	23,00
	-Монтаж декоративних накладок на труби підключення радіаторів	шт	16,00
3.5	Двері		
3.5.1	Монтаж міжкімнатних дверей	шт	17,00