Кошторис:
№ 00826IIX20 від 20.08.2026

Постачальник:

ТОВ "ТЕРРАБУД"

45949550
+38 (077) 223 41 19
12060, Україна, село Слобідка, Житомирський р-н, Житомирська обл., Курненська ТГ, вулиця Вірченко, будинок 30

Платник:

Олексій

(093) 682-20-70
Бровари

Найменування	Кількість	Ціна	Сума
Матеріал			
Щебінь фракції 20-40	5.2 м3	350.00	1 820.00
Сітка армувальна 1000*2000, ячейка 100*100 мм	10 шт	240.00	2 400.00
Геотекстиль, 250гр/1м2	9.5 м/пог	130.00	1 235.00
Літній бетон БСГ В25, Р3, F200, W6	3.328 м3	5 770.00	19 202.56
Труба метало профільна 80*80*5	27.5 м/пог	700.00	19 250.00
Труба профільна 40*20*3	45 м/пог	130.00	5 850.00
Труба профільна 100*50*3	17.5 м/пог	350.00	6 125.00
Пластина закладна з отворами 200*200*8мм, ДСТУ Б В.2.6-168:2011	9 шт	160.00	1 440.00
Доска для влаштування опалубки 100*30*4000	36.8 м/пог	50.00	1 840.00
Транспортні витрати	3.5 шт	4 200.00	14 700.00
Анкер М12*150	40 шт.	80.00	3 200.00
Профнастил С20 (колір за вибором)	66.16 м2	350.00	23 156.00
Виконання робіт			
Підготовка основи (трамбування, щебінь)	16.64 м2	300.00	4 992.00
Вкладання армувальної сітки	16.64 м2	80.00	1 331.20
Влаштування геотекстилю	16.64 м2	45.00	748.80

Найменування	Кількість	Ціна	Сума
Встановлення стовпчиків	9 шт	600.00	5 400.00
Приварювання закладної, дюбель			
Приймання бетону з міксера	3.328 м3	2 000.00	6 656.00
Рама покрівлі	18.36 м2	800.00	14 688.00
Монтаж профнастилу	66.16 м2	360.00	23 817.60
Рама навісу зварювання	49 м2	180.00	8 820.00
Встановлення опалубки	3.36 м2	550.00	1 848.00

Сума	168 520.16 грн
Разом	168 520.16 грн
(сто шістдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять гривень 16 коп.)	

Виписав(ла):

