

Наменування робіт	Од.Вим	Кількість
Монтаж електроконвекторів	шт	13
Монтаж шафи металевої підлогового виконання	шт	1
Монтаж запобіжник 3п	шт	4
Монтаж запобіжник 1п	шт	23
Монтаж діф автомат	шт	3
Монтаж УЗО \імпульс	шт	6
Монтаж шафи ввідної	шт	1
Монтаж розподільного щита на 12 модулів	шт	2
Монтаж та підключення шини земля \нуль	шт	6
Монтаж світильник Вхід	шт	2
Монтаж накладних світильників	шт	27
Монтаж вимикачів \ розеток накладних	шт	51
Монтаж та розпайка коробок	шт	55
Прокладання кабелю до 4мм (загальна до 10мм)	м.п	930
Прокладання кабелю до 20мм загальна	м.п	95
Прокладання кабелю до 40мм загальна	м.п	25
Монтаж гофри 20\25\32мм	м.п	370
Монтаж труби металевої	м.п	5
Монтаж лотків перфорованих	м.п	27
Монтаж та підключення дизель генератора	шт	1
Монтаж кабелю 4*25	м.п	110
Монтаж гофри 63мм	м.п	175
Монтаж прута заземлення	м.п	24
Монтаж штаби металевої між прутами + вивід в коробку	м.п	60
Облаштування подушки з піску під кабель	м.п	175