

№	Найменування матеріалів	Од.вим	К-сть	Ціна	Сума
	Влаштування основи				
1	Покриття підлоги ґрунтовкою перед влаштуванням стяжки	м2	9,61	35	336,35
2	Влаштування стяжки до 100 мм	м2	9,61	200	1922
3	Покриття основи ґрунтовкой перед влаштуванням гідроізоляції	м2	22,14	35	774,9
4	Влаштування гідроізоляції (обмазувальна)	м2	22,14	200	4428
5	Влаштування душ піддона	комп	1	5000	5000
6	Поклейка екструдованного пінополістирола	м2	9,61	350	3363,5
7	Армування стяжки	м2	9,61	40	384,4
8	Затягування штроб	мп	10	80	800
9	Ґрунтування штроби	мп	10	30	300
10	Гідроізоляційна стрічка	мп	20	100	2000
11	Бетоноконтакт	м2	20	75	1500
	Загальна вартість робіт				20809,15
	Облицювальні роботи				
1	Покриття стін ґрунтовкою перед облицюванням керамічної плитки	м2	36,07	35	1262,45
2	Облицювання укосів керамічної плитки	мп	13,66	550	7513
3	Облицювання робочої зони кухні керамічною плиткою	м2	2,33	700	1631
4	Покриття підлоги ґрунтовкою перед облицюванням керамічною плиткою	м2	5,35	35	187,25
5	Алмазне різання керамічної плитки (дві сторони) 45 град	мп	13,65	600	8190
6	Різання отворів в керамічній плитці	шт	37	200	7400
7	Накриття гофрокартоном	м2	5,35	50	267,5
8	Облицювання підлоги керамогранітом (розміри від 600 до 1200 мм	м2	33,74	900	30366
9	Облицювання стін керамогранітом (розміри від 600 до 1200 мм	м2	5,35	900	4815
10	Фугування швів	м2	39,09	150	5863,5
11	Чорновий різ плитки	мп	40	100	4000
12	Формування зовнішнього кута 45 фугою	мп	15,26	190	2899,4
13	Прирізка плитки чистий різ	мп	27	150	4050
14	Герметик	мп	21,6	80	1728
15	Обмуровання душового піддону	комп	1	4000	4000
16	Влаштування теплої підлоги	м2	9,61	350	3363,5
17	Ремонт стяжки (орієнтовно)	м2	20	250	5000
	Загальна вартість робіт				92536,6

	Загальна вартість робіт двох етапів				113345,8