Ведомость отделки помещений на отм.9,900

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. +9,900	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	38,72	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	124,95	
Лестничная клетка на отм. +9,900		15,83		45,55	

Ведомость отделки помещений на отм.13,400

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. +0,000	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	38,72	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	124,95	
Лестничная клетка на отм. +0,000		17,16		57,21	

Изм.	К-во	Лист	№Док.	Подпись	Дата

1/06-2017-1-АР

Строительство комплекса четырехэтажных жилых домов

Ведомость отделки помещений на отм. -2,700

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. -2,700	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	52,1	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	172,5	
Лестничная клетка		8,2		24,5	

Ведомость отделки помещений на отм.3,300

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. +3,300	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	38,72	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	124,95	
Лестничная клетка на отм. +3,300		15,83		45,55	

Ведомость отделки помещений на отм.0,000

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. +0,000	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	38,72	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	124,07	
Лестничная клетка на отм. +0,000		15,78		35,69	

Ведомость отделки помещений на отм.6,600

Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьеров				Примечание
	Потолок	Площадь	Стены или перегородки	Площадь	
Коридор на отм. +6,600	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST ProfiXXL с добавлением колера 9110	38,72	-Шпатлёвка стартовая -Шпатлёвка финишная -Грунтовка SUDWEST Innengrund -Краска водоэмульсионная SUDWEST SilcoTopIn с добавлением колера All-Color 31116	124,95	
Лестничная клетка на отм. +0,000		15,83		45,55	

Изм.	К-во	Лист	№Док.	Подпись	Дата	1/06-2017-1-АР		
						Строительство комплекса четырехэтажных жилых домов		
							Стадия	Лист	Листов
ГАП		Шакаль Д.В			28.08		РП	41и1	49
		0931590478					Квалификационный сертификат Серия АА №002644		