

## Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
<b>СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ</b>					
1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	75,69	100,00	7 569,00
2	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	129,85	75,00	9 738,75
3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	32,80	50,00	1 640,00
4	Антисептування протигрибковими сумішами стін	м2	70,26	3,00	210,78
5	Забивання примикань віконних та дверних укосів акриловим герметиком	м	98,40	5,00	492,00
6	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою	м2	423,62	42,00	17 792,04
8	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази. Фарба Dufa Mattlatex D100 + RAL 9010 (світлий колір)	м2	423,62	25,00	10 590,50
9	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами за два рази с расчисткой более 35%	м2	156,39	25,00	3 909,75
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	30,00	110,00	3 300,00
11	Свердлення отворів в керамогранітній плитці	шт	12,00	15,00	180,00
14	Монтаж стаціонарних офісних перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	м2	24,68	200,00	4 936,00
15	Монтаж складних офісних перегородок типу "гармошка"	м2	18,00	200,00	3 600,00
<b>СТЕЛЯ</b>					
16	Часткове шпаклювання стель шпаклівкою (орієнтовно 20% від загальної площі)	м2	30,00	32,00	960,00
17	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель. Фарба Alpina фасадная + RAL 9005 (чорний колір).	м2	163,00	50,00	8 150,00
18	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг"	м2	84,00	32,00	2 688,00
19	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	84,00	6,00	504,00
<b>ПІДЛОГА</b>					
20	Грунтування основи бетоноконтактом	м2	227,81	10,00	2 278,10
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	77,00	20,00	1 540,00
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,57	85,00	133,52
23	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	4,59	15,00	68,85
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток ( на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	177,00	100,00	17 700,00
26	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних МДФ	м	180,00	15,00	2 700,00
27	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках площею покриття до 10 м2	м2	9,00	25,00	225,00
28	Улаштування покриттів з ковrolіну на клеї зі зварюванням полотнища у стиках площею покриття понад 10 м2	м2	56,00	25,00	1 400,00
29	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	10,00	15,00	150,00
<b>ПРОРІЗИ</b>					
30	Установлення дверних блоків у перегородках, площа прорізу до 3 м2 (15.12 м2)	шт	8,00	350,00	2 800,00
31	Монтаж віконних блоків із алюмінієвих сплавів 2600x2500 мм (4 шт)	м2	1,89	150,00	283,50
32	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (протипожежні двері в серверній)	м2	1,89	400,00	756,00
<b>САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ</b>					

33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10,00	20,00	200,00
34	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7,00	24,00	168,00
35	Монтаж системи інсталяції (2 шт)	1т	0,20	300,00	60,00
36	Установлення унітазів підвісних	к-т	2,00	130,00	260,00
37	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2,00	130,00	260,00
38	Установлення лючків	грати	2,00	65,00	130,00
<b>РЕШІТКИ НА ВІКНА</b>					
39	Установлення металевих віконних ґрат	м2	38,34	25,00	958,50
40	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	38,00	15,00	570,00
<b>ІНШІ РОБОТИ</b>					
41	Улаштування покриття із Гофрокартону Картекс Т-2 внахлестку для захисту підлоги з нарізанням та укладкою насухо	м2	227,80	3,00	683,40
42	Обклеювання поверхонь що не фарбуються полівінілхлоридною самоклеюною плівкою	м2	40,80	3,00	122,40
43	Захист плівкою поверхонь із прокладної ізоляції в один шар	м2	227,80	3,00	683,40
<b>ВСЬОГО</b>					<b>110 391,49</b>