



1 Паля П1

2

Бетон В25 W6

№	Найменування По гост.	об ем од.	заг. довж. од	вага/ заг. об ем.
1	Паля бетон В25 w6 30шт.	0,085 м.куб.	1300 мм	2,55 м.куб.
2	Стрічка бетон В25 w6 30шт.			15,132 м.куб
3	Арматура А 400С d12		156 м.п.	138,5 кг.
4	Арматура А 400С d8		50,4 м.п.	19,9 кг.
5	Арматура А 400С d10		860 м.п.	530 кг.

Бетон В25 W6

- 1 Підготувати траншею глибиною 0,75м. шириною 1 м.
2. Землю ущільнити вібротрамбовкою.
3. Виконати свердловини діаметром 150мм ще на -1200! від низу траншеї
4. Встановити арматурні каркаси, та заповнити бетоном отвори палей.
5. Встановити арматурні в'язані арматурні каркаси стрічки фундаменту та виставити щити опалубки.
6. Виконати бетонування стрічки.

6

Замін. інв. №

Підпис і дата

Індивід. № оригін.

Изм.	Кільк.	Лист	№ док.	Підпис	Дата	Проект індивідуального житлового будинку			
ГАП		Іваненко В.А.			03.04	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав					03.04		РП	9	
Норм-контроль		Іваненко В.А.			03.04		ТАМ "Альянспроект"		
План на позн. 0,000 М1:100									