

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Облицювання профлистом

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1847,38	
2	Монтаж горизонтальних зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,06	
3	Монтаж вертикальних зв'язок для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,61	
4	Монтаж сталевих відкосів із гнutoго профілю	м	213	
5	Виготовлення "стілчиків".	т	0,3	
6	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,5	
7	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	271,88	
8	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	271,88	
9	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	168	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	170	
11	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	2184	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]