

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт помещения архива ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	АРХИВ ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
2	Демонтаж выключателей, розеток	шт	3	
3	Разборка полов из линолеума	м2	21	
4	Разборка плинтусов	м	22	
5	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э и масляной краски	м2	52	
6	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, в/э краски	м2	21	
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 2,1х1 м	шт	1	
8	Снятие дверных полотен	м2	2,1	
9	Снятие наличников	м	5	
10	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
11	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
12	Снятие остекленных оконных переплетов 1,25х1,4 м - 1 шт	м2	1,75	
13	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	0,25	
	МОНТАЖ			
14	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах 1,0х2,1 м - 1 шт	м2	2,1	
15	Установка дверного доводчика	шт	1	
16	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика 1,25х1,4 м - 1 шт	м2	1,75	
17	Установка пластиковых подоконных досок	м	1,25	
18	Установка оконных отливов	м	1,25	
19	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1,2	
20	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2,5	
21	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	2,5	
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	10,4	

1	2	3	4	5
23	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	52	
24	Улучшенная окраска стен водоземлюсионными составами	м2	52	
25	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	21	
26	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	21	
27	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	3	
28	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
29	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
30	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
31	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
32	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
33	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	21	
34	Устройство покрытий из плит OSB	м2	21	
35	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	21	
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	22	
37	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	9	
38	Погрузка мусора вручную	т	0,9	
39	Перевозка мусора до 20 км	т	0,9	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт помещения котельной ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	КОТЕЛЬНАЯ ДЕМОНТАЖ			
1	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э и масляной краски	м2	40	
2	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, в/э краски	м2	20	
3	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и потолков, площадь отбивки в одном месте до 5 м2	м2	5	
4	Разборка полов из линолеума	м2	20	
5	Разборка плинтусов	м	18	
6	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
7	Демонтаж выключателей, розеток	шт	5	
8	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах (1,3х2,2 м - 1 шт)	шт	1	
9	Снятие дверных полотен	м2	2,86	
10	Снятие наличников	м	5	
11	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
	МОНТАЖ			
12	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах 1,3х2,2 м - 1 шт	м2	2,86	
13	Установка дверного доводчика	шт	1	
14	Ремонт штукатурки прямолинейных сткосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	2	
15	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	4	
16	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	4	
17	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолка и стен	м2	60	
18	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	4	
19	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	20	
20	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	20	

1	2	3	4	5
21	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	4	
22	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	20	
23	Отделка стен европанелями МДФ	м2	20	
24	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	20	
25	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	20	
26	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	3	
27	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
28	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
29	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
30	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
31	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	
32	Устройство вертикальных [горизонтальных] жалюзи 1, 4х2,1 м - 3 шт	п.м.	6,33	
33	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	20	
34	Устройство покрытий из плит OSB	м2	20	
35	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	20	
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	18	
37	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	3,5	
38	Погрузка мусора вручную	т	0,9	
39	Перевозка мусора до 20 км	т	0,9	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт комнаты мастеров ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	КОМНАТА МАСТЕРОВ			
	ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж панелей пластиком на профилях	м2	25	
2	Разборка деревянных плинтусов	м	21	
3	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э краски	м2	23	
4	Демонтаж каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	28	
5	Демонтаж облицовки потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	28	
6	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4	
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах (1,2х1,9 м - 1 шт)	шт	1	
8	Снятие дверных полотен	м2	2,28	
9	Снятие наличников	м	5	
10	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
11	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6	
12	Демонтаж кондиционера	шт	1	
	МОНТАЖ			
13	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах 1,2х1,9 м - 1 шт	м2	2,28	
14	Установка дверного доводчика	шт	1	
15	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1,5	
16	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	3,5	
17	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	3,5	
18	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	9,6	
19	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	23	
20	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	м2	23	
21	Отделка стен европанелями МДФ	м2	25	

1	2	3	4	5
22	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	28	
23	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	28	
24	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	4	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	21	
26	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
27	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3	
28	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
29	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
30	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
31	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	15	
32	Установка кондиционера (наружный блок)	блок	1	
33	Установка кондиционера (внутренний блок)	блок	1	
34	Устройство вертикальных [горизонтальных] жалюзи 1, 4x2,1 м - 3 шт	п.м.	6,3	
35	Погрузка мусора вручную	т	0,9	
36	Перевозка мусора до 20 км	т	0,9	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт коридора начальника цеха ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	КОРИДОР ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	3	
2	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной краски	м2	41	
3	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, в/э краски	м2	14	
4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	2,5	
5	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	1	
6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	шт	1	
7	Снятие дверных полотен	м2	2,86	
8	Снятие наличников	м	5	
9	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
10	Демонтаж выключателей, розеток	шт	1	
	МОНТАЖ			
11	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1	
12	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2	
13	Улучшенная окраска откосов вододисперсионными составами	м2	2	
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	6	
15	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	41	
16	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	19	
17	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	м2	22	
18	Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	2,8	
19	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	14	
20	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	14	

1	2	3	4	5
21	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	3	
22	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,5	
23	Установка бойлера	к-т	1	
24	Установка трапов диаметром 150 мм	к-т	1	
25	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды на пьедестале Cersanit с креплением, сифоном, смеситель	к-т	2	
26	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах (1,3х2,2 м - 1 шт)	м2	2,86	
27	Установка дверного доводчика	шт	1	
28	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	1,5	
29	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
30	Погрузка мусора вручную	т	0,8	
31	Перевозка мусора до 20 км	т	0,8	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт женского санузла ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ ЦПЛ ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1,45х1,3м - 1 шт)	шт	1	
2	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	1,885	
3	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	0,26	
4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	27	
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	12	
6	Разборка бетонных тумб под унитазы	м3	0,8	
7	Снятие трапов ф 150 мм	шт	1	
8	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	1	
9	Демонтаж чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком	к-т	2	
10	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1	
11	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э и масляной краски	м2	11	
12	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от масляной, в/э краски	м2	12	
13	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	2	
14	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
	МОНТАЖ			
15	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика (1,3х1,45 м - 1 шт)	м2	1,885	
16	Установка пластиковых подоконных досок	м	1,3	
17	Установка оконных отливов	м	1,3	
18	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1	
19	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2,2	
20	Улучшенная окраска откосов водоземлюсионными составами	м2	2,2	
21	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	6,2	

1	2	3	4	5
22	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	11	
23	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	11	
24	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	2,4	
25	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	12	
26	Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами	м2	12	
27	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27	
28	Монтаж чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком	к-т	2	
29	Кладка отдельных участков из кирпича под чашу Генуя	м3	0,8	
30	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	15	
31	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	15	
32	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	19	
33	Установка трапов диаметром 150 мм	к-т	1	
34	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	к-т	1	
35	Установка отопительных радиаторов стальных (Warme Kraft 22/ПКР Н-500мм L-700мм (1,631 кВт)- 2 шт)	кВт	3,262	
36	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	6	
37	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 %	м2	2,856	
38	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	2	
39	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
40	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
41	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
42	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
43	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором	м трещ	5	
44	Погрузка мусора вручную	т	4,5	
45	Перевозка мусора до 20 км	т	4,5	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт помещения весовой 100 т


Условия выполнения работ

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ВЕСОВАЯ НА 100 тн ДЕМОНТАЖ			
1	Очистка вручную стен от в/э краски	м2	62	
2	Очистка вручную потолков от в/э краски	м2	16,2	
3	Разборка плинтусов	м	27	
4	Демонтаж выключателей, розеток	шт	5	
	МОНТАЖ			
5	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	5	
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	3	
7	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	62	
8	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	16,2	
9	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	31	
10	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	м2	31	
11	Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами	м2	16,2	
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 %	м2	12	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35 %	м2	5	
14	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
15	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	
16	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	50	
17	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	50	
18	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	50	
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	27	
20	Установка отопительных конвекторов	кВт	6	
21	Погрузка мусора вручную	т	0,7	

1	2	3	4	5
22	Перевозка мусора до 20 км	т	0,7	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт помещения весовой 150 т

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ПОМЕЩЕНИЕ ТЕХ.ПЕРСОНАЛА ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
2	Снятие остекленных оконных переплетов (1,05х1,4х3 шт)	м2	4,41	
3	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях (1,05х0,2х3 шт)	м2	0,63	
4	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1,2х1,9х1 шт)	шт	1	
5	Снятие дверных полотен (1,2х1,9х1 шт)	м2	2,28	
6	Снятие наличников	м	5	
7	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
8	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	2	
9	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	3	
10	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	38	
11	Разборка полов из линолеума	м2	15	
12	Разборка плинтусов	м	16	
13	Демонтаж выключателей, розеток	шт	7	
14	Демонтаж кондиционера	шт	1	
	МОНТАЖ			
15	Заполнение дверных проемов из металлопластика (Rehau (WDS). остекленные с доводчиком и замком)	м2	2,28	
16	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах (1,05х1,4 м -3 шт)	м2	4,41	
17	Установка пластиковых подоконных досок	м	3,6	
18	Установка оконных отливов	м	3,6	
19	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	2,64	
20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	2	
21	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	38	
22	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	17	
23	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	15	

1	2	3	4	5
24	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600x600 мм	м2	15	
25	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках	шт	3	
26	Отделка стен европанелями МДФ	м2	21	
27	Устройство покрытий из плит OSB б 22 мм	м2	15	
28	Устройство покрытия из линолеума на клее площадью более 5 м2	м2	15	
29	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	м	16	
30	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
31	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	
32	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
33	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
34	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором	м трещ	5	
35	Установка отопительных радиаторов стальных (Warme Kraft 22/ПКР Н-500мм L-700мм (1,631 кВт)- 2 шт)	кВт	3,262	
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за два раза	м2	5	
37	Установка кондиционера (наружный блок)	блок	1	
38	Установка кондиционера (внутренний блок)	блок	1	
39	Устройство вертикальных [горизонтальных] жалюзи ТАМБУР 2-Й ЭТАЖ ДЕМОНТАЖ	п.м.	4,2	
40	Очистка вручную стен от в/э краски	м2	18	
41	Очистка вручную потолков от в/э краски	м2	4,5	
42	Разборка полов из линолеума	м2	4,5	
43	Разборка плинтусов	м	8,5	
44	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
45	Снятие остекленных оконных переплетов (1,2x1,4x1 шт)	м2	1,68	
46	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях (1,2x0,2x1 шт)	м2	0,24	
47	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1,2x1,9x1 шт)	шт	1	
48	Снятие дверных полотен (1,2x1,9x1 шт)	м2	2,28	
49	Снятие наличников	м	5	
50	Снятие дверных [оконных] приборов врезных МОНТАЖ	шт	1	
51	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах (1,2x1,4м-1 шт)	м2	1,68	
52	Установка пластиковых подоконных досок	м	1,2	
53	Установка оконных отливов	м	1,2	
54	Заполнение дверных проемов из металлопластика (Rehau (WDS). остекленные с доводчиком и замком)	м2	2,28	
55	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	2,3	
56	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	2	
57	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	18	
58	Улучшенная окраска стен водоземлюсионными составами	м2	18	

1	2	3	4	5
59	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	4,5	
60	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	м2	4,5	
61	Устройство покрытий из плит OSB 6 22 мм	м2	4,5	
62	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью до 5 м2	м2	4,5	
63	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	8,5	
64	Погрузка мусора вручную	т	2,5	
65	Перевозка мусора до 20 км	т	2,5	
	КОРИДОР ДЕМОНТАЖ			
66	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6	
67	Снятие остекленных оконных переплетов (1,2х1,4х1 шт)	м2	10,08	
68	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях (1,2х0,2х1 шт)	м2	1,44	
69	Демонтаж металлических дверей 0,9х2,0 м	м2	1,8	
	МОНТАЖ			
70	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах (1,2х1,4м-1 шт)	м2	10,08	
71	Установка пластиковых подоконных досок	м	7,2	
72	Установка оконных отливов	м	7,2	
73	Монтаж металлических дверей 0,9х2,0 м	м2	1,8	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

 (название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

« » 20 р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт кабинета начальника цеха ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА ДЕМОНТАЖ			
1	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э краски	м2	31	
2	Демонтаж каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	20	
3	Демонтаж облицовки потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	20	
4	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	4	
5	Разборка полов из линолеума	м2	20	
6	Разборка плинтусов	м	20	
7	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	1,8	
8	Демонтаж кондиционера	шт	1	
9	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	шт	1	
10	Снятие дверных полотен	м2	1,435	
11	Снятие наличников	м	5	
12	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
13	Демонтаж выключателей, розеток	шт	8	
	МОНТАЖ			
14	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах (0,9х2,0 м) - 1 шт	м2	1,8	
15	Установка дверного доводчика	шт	1	
16	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1	
17	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2	
18	Улучшенная окраска откосов водоземлюльсионными составами	м2	2	
19	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	6,2	
20	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	31	
21	Улучшенная окраска стен водоземлюльсионными составами	м2	31	

1	2	3	4	5
22	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	20	
23	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	20	
24	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	4	
25	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	20	
26	Устройство покрытий из плит OSB	м2	20	
27	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	20	
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	20	
29	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,8	
30	Установка кондиционера (наружный блок)	блок	1	
31	Установка кондиционера (внутренний блок)	блок	1	
32	Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами [фальшстены] по металлическому каркасу	м2	10	
33	Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой "Cerezit"	м2	10	
34	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки к нормам 15-182-1 и 15-182-2	м2	10	
35	Улучшенная окраска водоземлюсионными составами стен	м2	10	
36	Облицовка внутренних стен полистиролом Tomo design (защита стены от спинки стульев)	м2	2	
37	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	11	
38	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
39	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
40	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
41	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	
42	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
43	Погрузка мусора вручную	т	0,9	
44	Перевозка мусора до 20 км	т	0,9	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт комнаты инспекторов ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	КОМНАТА ИНСПЕКТОРА ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
2	Снятие остекленных оконных переплетов (2,65x1,45x2 шт)	м2	7,685	
3	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	1,06	
4	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э краски	м2	36	
5	Разборка полов из линолеума	м2	20	
6	Разборка плинтусов	м	20	
7	Демонтаж выключателей, розеток	шт	7	
	МОНТАЖ			
8	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью более 3 м2 из металлопластика (2,65x1,45 м - 2 шт)	м2	7,685	
9	Установка пластиковых подоконных досок	м	5,3	
10	Установка оконных отливов	м	5,3	
11	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	2	
12	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	4	
13	Улучшенная окраска откосов водоземulsionными составами	м2	4	
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	6	
15	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	16	
16	Улучшенная окраска стен водоземulsionными составами	м2	16	
17	Отделка стен европанелями МДФ	м2	20	
18	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	20	
19	Устройство покрытий из плит OSB	м2	20	
20	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	20	

1	2	3	4	5
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	20	
22	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей двери	м2	4,5	
23	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
24	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
25	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором	м трещ	5	
26	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
27	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	
28	Погрузка мусора вручную	т	1	
29	Перевозка мусора до 20 км	т	1	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" " 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт комнат диспетчерской ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ КОРИДОР ДЕМОНТАЖ			
1	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от в/э краски	м2	31	
2	Демонтаж каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	10	
3	Демонтаж облицовки потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	10	
4	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
5	Разборка полов из линолеума	м2	10	
6	Разборка плинтусов	м	11	
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (0,9х1,9 м)	шт	5	
8	Снятие дверных полотен (0,9х1,9 м)	м2	11,4	
9	Снятие наличников	м	25	
10	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	5	
11	Демонтаж выключателей	шт	1	
	МОНТАЖ			
12	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1	
13	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2	
14	Улучшенная окраска откосов вододисперсионными составами	м2	2	
15	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	6,2	
16	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	15	
17	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	15	
18	Отделка стен европанелями МДФ	м2	16	
19	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	10	
20	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	10	

1	2	3	4	5
21	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	2	
22	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	10	
23	Устройство покрытий из плит OSB	м2	10	
24	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	10	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	11	
26	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах (0,9х1,9 м) - 5 шт	м2	8,55	
27	Установка дверного доводчика	шт	5	
28	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
29	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
30	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
31	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
32	Погрузка мусора вручную	т	1	
33	Перевозка мусора до 20 км	т	1	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверяя:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

 (название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт отдела лабораторного контроля ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ				
ДЕМОНТАЖ				
1	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	2	
2	Демонтаж выключателей, розеток	шт	6	
3	Демонтаж кондиционера	шт	1	
4	Разборка полов из линолеума	м2	22	
5	Разборка плинтусов	м	19	
6	Снятие обоев простых и улучшенных	м2	39	
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах 1,0х2,1 м - 1 шт	шт	1	
8	Снятие дверных полотен	м2	2,1	
9	Снятие наличников	м	5	
10	Снятие дверных [оконных] приборов врезных	шт	1	
11	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1,4х2,1 м - 3 шт)	шт	3	
12	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	8,82	
13	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	0,63	
МОНТАЖ				
14	Заполнение дверных проемов готовыми дверными блоками площадью более 2 до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах 1,0х2,1 м - 1 шт	м2	2,1	
15	Установка дверного доводчика	шт	1	
16	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика 1,4х2,1 м - 3 шт	м2	8,82	
17	Установка пластиковых подоконных досок	м	6,3	
18	Установка оконных отливов	м	6,3	
19	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	2	
20	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	4	
21	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	м2	4	
22	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолка и стен	м2	61	
23	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	7,8	

1	2	3	4	5
24	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	39	
25	Улучшенная окраска стен вододисперсионными составами	м2	39	
26	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	4,4	
27	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	22	
28	Устройство каркасов потолков из оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг"	м2	22	
29	Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м2	22	
30	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	3	
31	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
32	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
33	Заделка борозд цементным раствором	м трещ	5	
34	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
35	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	
36	Установка кондиционера (наружный блок)	блок	1	
37	Установка кондиционера (внутренний блок)	блок	1	
38	Устройство вертикальных [горизонтальных] жалюзи 1, 4х2,1 м - 3 шт	п.м.	6,3	
39	Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм	м2	22	
40	Устройство покрытий из плит OSB	м2	22	
41	Устройство покрытия из линолеума на клею площадью более 5 м2	м2	22	
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных и порожек на шурупах	м	19	
43	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	10	
44	Погрузка мусора вручную	т	1,2	
45	Перевозка мусора до 20 км	т	1,2	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО



(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ” 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на ремонт мужского санузла ЦПЛ

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ ЦПЛ ДЕМОНТАЖ			
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (1,45х2,1м - 1 шт)	шт	1	
2	Снятие остекленных оконных переплетов	м2	3,045	
3	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	м2	0,42	
4	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	28	
5	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	19	
6	Разборка бетонных тумб под унитазы	м3	2,4	
7	Демонтаж чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком	к-т	2	
8	Демонтаж раковин [умывальников]	к-т	1	
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	1	
10	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2	
	МОНТАЖ			
11	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика 1,45х2,1 м - 3 шт	м2	3,045	
12	Установка пластиковых подоконных досок	м	2,1	
13	Установка оконных отливов	м	2,1	
14	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания цементно-известковым раствором	м2	1	
15	Сплошная шпатлевка внутренних откосов шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	2,2	
16	Улучшенная окраска откосов водоземulsionными составами	м2	2,2	
17	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	8,4	
18	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	м2	14	
19	Улучшенная окраска стен водоземulsionными составами	м2	14	
20	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	м2	3,8	

1	2	3	4	5
21	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза, шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	м2	19	
22	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными вододисперсионными составами	м2	19	
23	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28	
24	Монтаж чаш [унитазов] напольных с высокораспологаемым бачком	к-т	2	
25	Кладка отдельных участков из кирпича под чашу Генуя	м3	2,5	
26	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм площадью свыше 20 м2	м2	25	
27	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	м2	25	
28	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	25	
29	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 %	м2	2,856	
30	Окраска масляными составами за 2 раза ранее окрашенных стальных труб	м2	1	
31	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп свыше 2 до 4 шт	шт	2	
32	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	к-т	1	
33	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	шт	1	
34	Установка розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
35	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	м	5	
36	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	м	5	
37	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором	м трещ	5	
38	Погрузка мусора вручную	т	8,5	
39	Перевозка мусора до 20 км	т	8,5	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]