

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на загальнобудівельні роботи

**Амбулаторія на 3-4 лікаря по вул. Квітневій, 4-А у смт. Нова Борова
Хорошівського району Житомирської області-будівництво**

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	E1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,3448
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м ³	0,383
3	E1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м ³	0,0679
4	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,1697
5	E1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 1	1000м ³	0,2982
6	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	477,12
7	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м ³	83,72
8	E42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю	100м ²	4,1858
9	ЕН8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м ³	104,64
10	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м ³	1,0984
11	C111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04601
12	C111-1181	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-IIIС, діаметр 10 мм	т	1,8698
13	C111-1182	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-IIIС, діаметр 12 мм	т	3,3169
14	& C111-	Фіксатор арматурної сітки	шт	1676

	1477-22-И варіант 1			
15	ЕН6-11-7	Установлення гільз із труб діам. 150 мм 5 шт. вагою до 5 кг	т	0,0511
16	ЕН8-22-1	Мурування зовнішніх стін в з газобетонних блоків	1 м3	133,77
17	С1422-11049 варіант 1	Блоки газобетонні AEROC D500 розмірами 400х200х600мм	м3	132,43
18	ЕН8-22-2	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	58,85
19	С1422-11049 варіант 2	Блоки газобетонні AEROC D500 розмірами 200х250х600мм	м3	41,93
20	С1422-11049 варіант 4	Блоки газобетонні AEROC D500 розмірами 100х288х600мм	м3	16,34
21	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0818
22	С111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,10686
23	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3385
24	Е7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,47
25	К582821-553 варіант 2	Перемички AEROC D400, розмірами 400х200х2000мм	шт	4
26	К582821-553 варіант 3	Перемички AEROC D400, розмірами 400х200х1600мм	шт	14
27	К582821-553 варіант 4	Перемички AEROC D400, розмірами 400х200х2400мм	шт	2
28	К582821-553 варіант 8	Перемички AEROC D400, розмірами 200х200х1600мм	шт	15
29	К582821-553 варіант 9	Перемички AEROC D400, розмірами 200х200х2400мм	шт	3
30	К582821-553 варіант 10	Перемички AEROC D400, розмірами 100х200х1600мм	шт	9
31	Е7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02
32	К582821-553 варіант 5	Перемички AEROC D400, розмірами 400х200х3200мм	шт	2
33	Е12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,062
34	ЕН10-13-1	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом OSB-10	100м2	3,062
35	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	9,61
36	С114-1-У варіант 1	Плити теплоізоляційні мінераловатні, товщина 200мм	м3	53,58
37	С111-648 варіант 1	Плити OSB-10	1000м2	0,32151
38	ЕН10-14-3	Підшивання стелі плитами OSB-10	100м2	3,062
39	Е12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,062

		____ ВОГНЕЗАХИСТ ____		
40	E13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,01
41	E13-71-2	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену Антисептик-концентрат Lignofix-E-Profi на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	3,032
42	EH10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Вк4 1 шт.	100м2	0,009
43	EH10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Вк1-11шт.,	100м2	0,2112
44	EH10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Вк3=2 шт.	100м2	0,12
45	EH10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Вк-2 3 шт.	100м2	0,072
		____ ПІДВІКОННИК ____		
46	EH10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,2422
		____ ЗЛИВИ ____		
47	EH10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,2422
		____ ЗОВНІШНІ РОЛЕТИ ____		
48	EH10-95-2	Оформлення [оброблення] віконних прорізів у зовнішніх стінах з каркасом із сталевих профілів	100 м	1,224
49	E20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	1
50	E20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 2,5 м2	ґрати	14
51	E20-11-7	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 6,5 м2	ґрати	2
52	& C121-349-1	Ролети віконні зовнішні з екструдованого профілю з пружинно-інерційним типом управління	м2	41,22
53	EH10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах Д-4 3 шт.	100м2	0,0567
54	EH10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,462

		<i>дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-1 19 шт.</i>		
55	& C123-14-12 варіант 1	Блоки дверні внутрішні із металопластику одностулкові	м2	39,9
56	& C123-14-12 варіант 2	Блоки дверні зовнішні із металопластику з алюмінієвим профілем двостулкові	м2	6,3
57	ЕН10-28-6	<i>Заповнення зовнішніх та внутрішніх дверних прорізів металевими блоками розмірами 1000х2100мм Д3</i>	1 блок	2
58	ЕН10-28-3	<i>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-2</i>	100м2	0,1134
59	ЕН10-16-1	<i>Виготовлення та установлення несучих елементів покрівлі Кр1-Кр16; М1; Р1</i>	м3	8,19
60	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,504
61	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт	м3	8,0955
62	ЕН10-5-1	<i>Установлення елементів каркаса з брусів ПОЗ. К1, К2, С1, С2</i>	м3	4,88
63	Е13-71-1	<i>Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену Антисептик-концентрат Lignofix-E-Profi на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій</i>	100м2	5,54
64	Е12-20-3	<i>Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	4,607
65	Е12-12-4	<i>Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"</i>	100м2	4,607
66	& C111-1479-1-1	Саморіз по металу покрівельний 4,8х36 мм	шт	3400
67	& C111-1807-1-У3 варіант 2	Металочерепиця "Монтерей"	м2	529,81
68	& C1545-172-1	Планка конькова	м.п.	37,7
69	& C1545-172-1 варіант 6	Планка єндова внутрішня	м.п.	19,5
70	& C1545-172-1 варіант 7	Карнизна планка	м.п.	50,5
71	& C1545-172-1 варіант 8	Торцева планка	м.п.	95,6
72	& C111-1613-1 варіант 1	Герметик покрівельний	флакон	5
73	& C111-1613-1 варіант 2	Фарба-спрей	флакон	1

___ КАРНИЗ ___				
74	ЕН10-95-2	Оформлення [оброблення]карнизів каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням дерев'яними брусами	100 м	1,01
75	ЕН10-14-6	Підшивання карнизів металопрофілем ПС-8	100м2	0,3535
76	& С111-18072-1 варіант 1	Металопрофіль ПС-8	м2	37,8245
77	& С111-1479-1-1	Саморіз по металу покрівельний 4,8х36 мм	шт	216
78	ЕН11-43-1	Улаштування зовнішніх кутів карнизу на клеї КН-2	100м	0,956
79	ЕН15-80-4	Опорядження вентиляційних каналів металопрофілем ПС-8 без утеплення	100 м2	0,0896
80	Е12-15-1	Улаштування примикань до покрівлі вентиляційних проходів каналів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0168
81	& С1545-172-1 варіант 5	Планка примикання внутрішня	м.п.	5,6
___ ВОГНЕЗАХИСТ ___				
82	Е13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	5,5456
83	Е12-14-2	Улаштування жолобів підвісних пластикових	100м	0,5
84	& С126-1317-1 варіант 1	Жолоб водостічний пластиковий діам. 142,5 мм	м	57,5
85	& С126-1317-2 варіант 2	Заглушки до жолоба пластикова	шт	6
86	& С126-1317-2 варіант 3	Муфта жолоба пластикова	шт	14
87	& С121-792-1 варіант 1	Кронштейни пластикові для кріплення жолобу водостічного	шт	100
88	Е12-14-1	Улаштування труб водостічних	100м	0,21
89	С113-2227 варіант 1	Труби пластикові водостічні діам. 100мм	м	21,84
90	& С113-2227-2 варіант 1	Муфти пластикові для водостічних труб	шт	32
91	С113-2244 варіант 1	Коліна пластикові до водостічних труб	шт	21
92	& С126-1317-2 варіант 1	Воронка жолоба пластикова діам. 142, 5*100мм	шт	7
93	& С130-1098-А варіант 1	Хомути для кріплення водостічних пластмасових трубопроводів в комплекті з гвинтом-шурупом з дюбелем та крюком хомута	шт	21