

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм. Шафа монтажна 600х800мм	шт	1	
2	Основа одиночних кабельних полиць для закріплення на ній однієї кабельної полицки	шт	1	
3	Монтаж вентилятора стельового, блок на 4 вентилятори	шт	4	
4	Монтаж термостата електричного [0,022]	шт	1	
5	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 Патч-панель на 24 порти	шт	4	
6	Комутатор службового зв'язку	шт	2	
7	Монтаж маршрутизаторів	контейн.	1	
8	Настроювання лінійного тракту маршрутизаторів	система	1	
9	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо ІБП	шт	1	
10	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг WI-FI	шт	3	
11	Монтаж розетки телефонної на 2 порти	шт	5	
12	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 ОК-КМ100	шт	10	
13	Рамка зі штифтами на гвинтах і гайках із шайбами	рамка	34	
14	Монтаж розетки телефонної на 2 порти. комп'ютерна	шт	34	
15	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14, Патч -корди	шт	192	
16	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1500	
17	Прокладання лотків	м	260	
18	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1750	
19	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	1300	
20	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	200	