

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	144,4	
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	247,1	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	137,1	
4	Розбирання цементних плінтусів	м	129,9	
5	Знімання наличників	м	102	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	325,3	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	32,6	
8	Навантаження сміття вручну	т	22,2	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	22,2	
10	Установлення і кріплення наличників	м	102	
11	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	10,4	
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	4,2	
13	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	391	
14	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	391	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	36,8	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (до товщини 3 мм)	м2	36,8	
17	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	36,8	
	УКОСИ			
18	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	14	
19	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 40 см2	м	62	

1	2	3	4	5
20	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	137,1	
21	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	6,5	
22	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	304,3	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	304,3	
24	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку КАНАЛІЗАЦІЯ	м	48,6	
25	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
26	Знімання трапів чавунних	шт	8	
27	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
28	Установлення мийки одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
29	Установлення змішувачів	шт	2	
30	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	8	
31	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм ВОДОПОСТАЧАННЯ	м	6	
32	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	29,4	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	29,4	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	18,6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]