

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт приміщень за адресою: вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-а, м. Київ, 02002

Умови виконання робіт коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	СТІНИ			
2	Демонтаж дерев'яних панелей	м2	37,82	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	64,25	
4	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	110,17	
5	Поклейка шпалер під фарбування	м2	102,95	
6	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	111,01	
	ПІДЛОГА			
7	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	70,83	
8	Розбирання простильних підлог/подіум	м2	6,92	
9	Розбирання лаг з дощок і брусків/подіум	м2	6,92	
10	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35,95	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	70,83	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	35,95	
	СТЕЛЯ			
13	Знімання шпалер зі стелі	м2	66,67	
14	Демонтаж шпаклівки	м2	66,67	
15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	66,67	
16	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	66,67	
17	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	66,67	
	Електромонтажні роботи			
18	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
20	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	250	

