

Відомість креслень основного комплексу марки КЗ

Загальні дані

Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Технічні вказівки по влаштуванню монолітних з/б конструкцій	
3	Опалубочна схема плити Пм-1	
4	Схема нижнього армування плити Пм-1	
5	Схема верхнього армування плити Пм-1, Відомість деталей	
6	Схема розташування каркасів продавлювання плити Пм-1	
7	Специфікація елементів плити Пм-1	
8	Схема розташування з/б елементів на відм. -0.150	
9	Колона К-1	
10	Колона К-1.1	
11	Колона К-1.2	
12	Колона К-1.3	
13	Колона К-1.4	
14	Колона К-1.5	
15	Вид А; Специфікація елементів монолітних стін См-1	
16	Вид Б; Специфікація елементів монолітних стін См-2	
17	Схема розташування обв'язочних балок та опалубочна схема плити Пм-2	
18	Схема армування балок Бм-1...Бм-3	
19	Схема розташування з/б елементів на відм.+2.750	
20	Колона К-2	
	Опалубочна схема плити Пм-3	
21	Схема нижнього армування плити Пм-3	
22	Схема верхнього армування плити Пм-3	
23	Специфікація елементів плити Пм-3	
24	Схема розташування каркасів продавлювання плити Пм-3	
25	Схема розташування з/б елементів на відм. +6.200	
26	Колона К-3	
27	Колона К-3.1	
28	Опалубочна схема плити Пм-4	
29	Схема нижнього та верхнього армування плити Пм-4	
30	Розріз 1- 1, 2 - 2	
31	Сходи Сх-1	
32	Фундамент Фм-1	
33	Загальна відомість витрат матеріалів	

Робочий проект: "Будівництво закладу торгівлі за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 166 Б" розроблений на підставі:

- завдання на проектування;
- технічного завдання;
- діючих норм та правил.

Проект розроблений для будівництва в І-му кліматичному районі України (ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010) з наступними природно-кліматичними умовами:

- розрахункова температура найбільш холодної п'ятиденки - мінус 24°С;
- характеристичне значення ваги снігового покриву - 1,60 кПа;
- характеристичне значення вітрового навантаження - 0,45 кПа;
- нормативна глибина промерзання ґрунтів - 1,0 м;
- інші навантаження по ДБН В.1.2-2:2006.

Клас наслідків - СС2.

Ступінь вогнестійкості - ІІ.

Перелік частин проекту по марках і загальні вказівки до проекту дані на аркуші АР-1.

Всі будівельно-монтажні роботи виконувати згідно робочих креслень ПВР та вимог діючих норм з додержанням вказівок ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві".

При виконанні всіх видів робіт та з'єднань, не видимих в подальшому для огляду, потрібно скласти акти на приховані роботи.

						22/07-2020-КЗ (Для ознайомлення)				
						Будівництво закладу торгівлі за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 166 Б				
Змін.	Кіль.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП		Венгловський						Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	1	33
Розробив		Панько				Загальні дані		ТОВ "ПРОСПЕКТ-ПРОЕКТ"		
Перевірів		Присяжнюк								
Н.контр.		Мікрюков								

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

