

Відомість обсягів робіт

ТЕМА: Реконструкція адміністративної будівлі з прибудовою сходової клітини по вул. Пирогова, 45 в м. Вінниці (По зауваженням експертизи)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	286	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	286	
3	Демонтаж жолобів настінних та карнізних зв'язів	м	67,38	
4	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	36,92	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	286	
6	Демонтаж люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,64	
7	Розбирання дерев'яних перекриттів по балках з накатами з дошок	м2	630	
8	Розбирання цегляних колон	м3	20,13	
9	Розбирання плит стельових "Армстронг"	м2	50,2	
10	Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	50,2	
11	Розбирання облицювання стін з керамічної плитки	м2	56,7	
12	Розбирання обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	726	
13	Демонтаж повітроводів з оцинкованої сталі	м2	121,2	
14	Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	м2	387	
15	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	74,8	
16	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,8	
17	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	62	
18	Демонтаж віконних зливів	м	59	
19	Демонтаж дверних прорізів з металопластику	м2	78,036	
20	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	м2	0,9201	
21	Пробивання прорізів в конструкціях з бутового каменю	м3	0,04375	
22	Пробивання отворів в цегляних стінах	шт	16	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	12,8	
24	Розбирання перекриттів (вхідна група)	м3	0,08	
25	Розбирання цегляних стін	м3	48,745	
26	Розбирання карниза із цегли	м3	2,692	
27	Розбирання вентиляційного каналу	м3	9,576	
28	Розбирання віконних четвертів	м2	16,464	
29	Навантаження сміття вручну	т	108	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	108	
31	Робота на відвалі, будівельне сміття	м3	60	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
32	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	350	
33	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	134	
34	Перевезення ґрунту до 15 км	т	234,5	
35	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	134	
36	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	216	
	<u>Розділ 3. Фундаменти</u>			
37	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	9,7	
38	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,5	
39	Укладання азбестоцементних труб діаметр 100 мм	м	1,35	
40	Влаштування металевих гільз з труб діам. 273мм	м	1	
41	Підсилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	60	
42	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,735	
43	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01256	
44	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2100	
45	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2100	
46	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	-2100	
47	Ґрунтування стін фундаментів	м2	130	
48	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,46	
49	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3 до 10 м3	м3	11,8	
50	Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів	т	0,0336	
51	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1,3	
52	Улаштування армошва	м3	3,2	
53	Улаштування поясів в опалубці	м3	1,5	
54	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,2	
55	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	4	
56	Улаштування осадкового шва з просмолених дощок	м2	0,81	
	<u>Розділ 4. Утеплення фундаментів</u>			
57	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на клею (цоколь)	м3	3,04	
58	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна	м2	38	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
59	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (фронтон)	м3	103	
60	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,0207	
61	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м (ліфт)	м3	24	
62	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	11	
63	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкера)	т	0,09424	
64	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	2,66	

1	2	3	4	5
65	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	2,24	
66	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	10,74	
67	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,08904	
68	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01884	
69	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,1157	
70	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3	
71	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
72	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	41	
73	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	496	
74	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	496	
75	Улаштування перемичек	т	2,687	
76	Поліпшене штукатурення по сітці перемичек без улаштування каркаса	м2	113,7	
77	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	1,405	
78	Монтаж колон	т	1,85088	
79	Монтаж ригелів	т	5,16384	
80	Монтаж деталей	т	2,51718	
<u>Розділ 6. Перекриття</u>				
81	Монтаж балок	т	20,24627	
82	Улаштування переkritтів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному переkritті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	61,9	
83	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,96044	
84	Улаштування переkritтів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному переkritті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	м3	0,55	
85	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04242	
<u>Розділ 7. Перегородки</u>				
86	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	25,5	
87	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	204	
88	Установлення перегородок із легкобетонних плит товщиною 125 мм в 1 шар при висоті поверху до 4 м	м2	235	
<u>Розділ 8. Вікна</u>				
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,92	
90	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	50,74	
91	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	35,49	
92	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,55	
93	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію (перегородки)	м2	4,14	
94	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	70	

1	2	3	4	5
95	Установлення віконних зливів	м	63	
96	Монтаж протипожежних люків	т	0,035	
97	Встановлення анкерів для кріплення люків в перекриттях	т	0,01	
98	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	4	
99	Монтаж металевих ґрат на вікна	т	0,073	
100	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	1,88	
	<u>Розділ 9. Фасадні системи світлопрозорі</u>			
101	Монтаж світлопрозорої системи фасаду	м2	106,22	
	<u>Розділ 10. Двері</u>			
102	Установлення протипожежних металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	10,65	
103	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	22,2	
104	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію	м2	2,94	
105	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 сталеві	м2	2,52	
106	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію	м2	8,97	
107	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни площа прорізу до 1,5м2	блок	2	
108	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни площа прорізу до 2м2	блок	11	
109	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни площа прорізу до 3м2	блок	19	
	<u>Розділ 11. Підлоги</u>			
110	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	83,35	
111	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	6,668	
112	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	83,35	
113	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	83,35	
114	Армування стяжки сіткою	м2	83,35	
115	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	83,35	
116	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	83,35	
117	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	91,685	
118	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	15,9	
119	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,272	
120	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	15,9	
121	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	15,9	
122	Армування стяжки сіткою	м2	15,9	
123	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	15,9	
124	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	15,9	
125	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	15,9	
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,9	
127	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	103,9	
128	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	8,312	

1	2	3	4	5
129	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	103,9	
130	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	103,9	
131	Армування стяжки сіткою	м2	103,9	
132	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	103,9	
133	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до товщ 20мм)	м2	103,9	
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	103,9	
135	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	114,29	
136	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	8,13	
137	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,6504	
138	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,13	
139	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	8,13	
140	Армування стяжки сіткою	м2	8,13	
141	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,13	
142	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	8,13	
143	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,943	
144	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	4,35	
145	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,348	
146	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4,35	
147	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	4,35	
148	Армування стяжки сіткою	м2	4,35	
149	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	4,35	
150	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ 30)	м2	4,35	
151	Улаштування стяжок цементних зі звукоізоляційним ефектом товщиною 20 мм	м2	257,52	
152	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	257,52	
153	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	257,52	
154	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до товщ 3мм)	м2	-257,52	
155	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	257,52	
156	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	283,272	
157	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	38,91	
158	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	38,91	
159	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	38,91	
160	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	38,91	
161	Улаштування стяжок цементних зі звукоізоляційним ефектом товщиною 20 мм	м2	66,89	
162	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ 40мм)	м2	66,89	
163	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	66,89	
164	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 3мм)	м2	-66,89	
165	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	66,89	

1	2	3	4	5
166	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	73,579	
167	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	16,28	
168	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,28	
169	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17,908	
170	Улаштування стяжок легкогобетонних товщиною 20 мм	м2	15,99	
171	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкогобетонних стяжок (до товщ 110мм)	м2	15,99	
172	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	15,99	
173	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,99	
174	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17,589	
175	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,11	
176	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	25,421	
177	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	8,883	
<u>Розділ 12. Покрівля</u>				
178	Утеплення покриттів керамзитом	м3	30,961	
179	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	221,15	
180	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	м2	221,15	
181	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	221,15	
182	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	221,15	
183	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40мм)	м2	221,15	
184	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	221,15	
185	Виготовлення та установлення крокв	м3	10,4055	
186	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок для фальцевої покрівлі	м2	305	
187	Улаштування дифузійної плівки під фальцеву покрівлю	м2	305	
188	Улаштування прижимної рейки	м3	0,46	
189	Улаштування покриття фальцевої покрівлі	м2	305	
190	Обгородження покрівель перилами	м	37	
191	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	22,2	
192	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	60	
193	Улаштування жолобів підвісних з готових елементів	м	40	
194	Утеплення покриттів керамзитом	м3	1,08	
195	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	0,945	
196	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	13,5	
197	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	2,97	
198	Прокладання плівки	м2	13,5	
199	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	13,5	
200	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40мм)	м2	13,5	
201	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	13,5	
202	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у три шари із захисним шаром ґравію або щебеню на бітумній мастиці	м2	13,5	
203	Установлення воронки водостічних	шт	1	

1	2	3	4	5
204	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	7,5	
205	Улаштування дрібних покриттів [парапетів] із листової оцинкованої сталі	м2	6,3	
<u>Розділ 13. Сходи</u>				
206	Монтаж металевих балок та косоурів	т	1,113	
207	Улаштування сходів та площадок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 150 мм (клас бетону В15)	м3	4,34	
208	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0016	
209	Монтаж стійок	т	0,92096	
210	Монтаж ригелів	т	0,45572	
211	Монтаж деталей	т	0,11796	
212	Монтаж огороження сходів	м2	33,82	
213	Скління огороження сходів	м2	33,82	
214	Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід	м	2,3	
215	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	289,13	
<u>Розділ 14. Опорядження внутрішнє</u>				
216	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю і бетону укосів вручну	м2	132,16	
217	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	381	
218	Оклеювання укосів склосіткою	м2	132,16	
219	Шпаклювання укосів по штукатурці шпаклівкою	м2	132,16	
220	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до норм ЕН15-182-4)	м2	132,16	
221	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	132,16	
222	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	136,49	
223	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	103,09	
224	Поліпшене штукатурення з опорядженням ригелів	м2	77,47	
225	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок без опорядження косоурів і балок	м2	63,71	
226	Обклеювання стель склосіткою	м2	526,55	
227	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	526,55	
228	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до норм ЕН15-182-5)	м2	526,55	
229	Улаштування багета	м	493,9	
230	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	590,26	
231	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,69	
232	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами за 2 рази	м2	4,69	
233	Шпаклювання стель шпаклівкою по ГКЛ	м2	4,69	
234	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до норм ЕН15-182-5)	м2	4,69	
235	Улаштування багета	м	5,159	
236	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	4,69	
237	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 5 мм	м2	2,4	

1	2	3	4	5
238	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	2,4	
239	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	259,2	
240	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	766,57	
241	Поліпшене штукатурення [цементним] розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	451,04	
242	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	397,87	
243	Шпаклювання стін по штукатурці шпаклівкою	м2	397,87	
244	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до норм ЕН15-182-4)	м2	397,87	
245	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	1102,55	
246	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм (під керамічну плитку)	м2	142,73	
247	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	213,17	
248	Обклеювання сіткою стін у середині приміщень	м2	450,69	
249	Шпаклювання стін по штукатурці шпаклівкою	м2	450,69	
250	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін (до норм ЕН15-182-4)	м2	450,69	
251	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, підготовлених під фарбування	м2	450,69	
252	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	м2	62,12	
<u>Розділ 15. Зовнішнє оздоблення</u>				
253	Монтаж огороження балкона	м2	33,6	
254	Скління огороження балкона	м2	33,6	
255	Монтаж захисної корзини для кондиціонера	т	0,018	
256	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	785,65	
257	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	60,68	
258	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною фіброцементною плиткою з риштувань	м2	527,11	
259	Опорядження стін фасадів алюмінієвими панелями PLABOND з утепленням з риштувань	м2	120,19	
260	Опорядження стін фасадів металевими декоративними елементами без утеплення з риштувань	м2	16,94	
261	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 80 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (без оздоблення)	м2	28	
262	Улаштування каркаса з сітки при штукатуренні стін	м2	28	
263	Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	28	
264	Облицювання стін гранітними плитами при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4	м2	28	
<u>Розділ 16. Вентиляційна шахта</u>				
265	Монтаж металевих каркасів вентшахти	т	0,221	

1	2	3	4	5
266	Заповнення каркасів стін вентиляції мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	8,4	
267	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою	м2	8,4	
268	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	
<u>Розділ 17. Ганки</u>				
269	Розбирання ганку	м3	5,4945	
270	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	26,3	
271	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	8,4	
272	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	4,94	
273	Улаштування плит ганку залізобетонних (бетон В15)	м3	3,6	
274	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	23,9	
275	Улаштування покриттів ганків з гранітних плит	м2	23,9	
276	Облицювання східців гранітними плитами	м2	1,751	
277	Установлення металевої огорожі без поручня	м	3,6	
278	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	2,7	
279	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна з вирівнюванням поверхні бутового мурування	м2	0,9	
280	Улаштування підстиляючих шарів з грандісвіту	м3	0,18	
281	Армування покриття геотекстилем	м2	2,8	
282	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1,8	
283	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1,8	
284	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1,8	
285	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	м	0,6	
<u>Розділ 18. Козирек</u>				
286	Монтаж козирка	т	0,972	
287	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (козирек)	м2	24,3	
288	Облицювання стійки алюмінієвим листом	м2	4,5	
289	Монтаж вантів скляного козирка	шт	5	
290	Встановлення козирка прозорого на вантах	м2	6,16	
291	Встановлення козирка прозорого	м2	16,5	
<u>Розділ 19. Вимощення</u>				
<u>Локальний кошторис 2-1-2 на Вогнезахисне оброблення дерев'яних елементів</u>				
292	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	574,2	
293	Антисептування водними розчинами покриттів по фермах	м2	574,2	
294	Перекладання лат з дощок для вогнебіоохоронного оброблення з усіх сторін	м2	159	
295	Перевезення води спецтранспортом на відстань 10 км	т	0,4	
<u>Локальний кошторис 2-1-3 на Холодний водопровід</u>				
296	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	

1	2	3	4	5
297	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5	
298	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5	
299	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
300	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
301	Установлення клапанів зворотних на трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	
302	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	
303	Установлення вентилів діаметром до 25 мм	шт	1	
304	Ущільнення уводу <u>Локальний кошторис 2-1-4 на Гарячий водопровід</u>	шт	1	
305	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	18	
306	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	1	
307	Демонтаж трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб діаметром 25 мм <u>Локальний кошторис 2-1-5 на Каналізація господарсько-побутова (K1)</u>	м	250	
308	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	12	
309	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	32	
310	Герметизація вводу каналізації	сальник	1	
311	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	5	
312	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	8	
313	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	1	
314	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	18	
315	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	
316	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	55	
317	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм <u>Локальний кошторис 2-1-6 на Опалення</u>	м	180	
318	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	58	
319	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	110	
320	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	64	

1	2	3	4	5
321	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	26	
322	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	18	
323	Установлення автоматичного терморегулятора з термостатичною головкою	шт	42	
324	Установлення кранів маєвського	комплект	42	
325	Установлення радіаторів сталі	кВт	45,539	
326	Установлення конвекторів	кВт	0,347	
327	Обклеювання поверхонь термовідбивною теплоізоляцією	м2	65	
328	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	53	
329	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталі діаметром 32 мм <u>Локальний кошторис 2-1-7 на Вентиляція</u>	м	270	
330	Установлення вентиляторів масою до 0,025 т	шт	2	
331	Установлення повітрянагрівача	шт	1	
332	Установлення фільтрів	фільтр	1	
333	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
334	Установлення вентиляторів осьових канальних масою до 0,025 т	шт	4	
335	Установлення рекуператора	шт	2	
336	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	
337	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	6	
338	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	12	
339	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 10 мм (d=3/8)	м	46	
340	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 8 мм (d=1/4)	м	46	
341	Трубопроводи з вінілпластових труб із застосуванням готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	м	35	
342	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм розм. 100x100 довжю 12мп	м2	4,8	
343	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм розм. 140x140 довжю 48мп	м2	26,88	
344	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм розм. 200x100 довжю 16мп	м2	9,6	
345	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм розм. 140x200 довжю 22мп	м2	14,96	
346	Установлення ґрат жалюзійних	ґрати	53	
347	Установлення клапанів вогнезахисних периметром до 1000 мм	клапан	2	
348	Установлення люків для вимірювання	ґрати	4	
349	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм р.150x150	зонт	1	
350	Демонтаж вентиляторів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	3	
351	Демонтаж повітроводів з оцинкованої сталі, периметром 800, 1000 мм <u>Локальний кошторис 2-1-8 на Тепловий пункт</u>	м2	13,5	

1	2	3	4	5
352	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	4	
353	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	2	
354	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	1,5	
355	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
356	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	
357	Клапани сталеві фланцеві регулюючі діаметр 32-50 мм	шт	1	
358	Клапани сталеві фланцеві регулюючі діаметр 32-50 мм	шт	1	
359	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
360	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [регулятор тиску], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
361	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [датчики температури], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	
362	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [регулятор температури], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
363	Установлення кранів кульових діаметром до 50 мм	шт	4	
364	Установлення кранів повітряних	комплект	7	
365	Установлення клапанів зворотних діаметром до 50 мм	шт	2	
366	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
367	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1	
368	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
369	Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном	комплект	8	
370	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [датчик температури], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
371	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [датчик температури], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
<u>Локальний кошторис 2-1-9 на Електроосвітлення</u>				
372	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	шт	93	
373	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	27	
374	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	11	
375	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	шт	10	
376	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	5	
377	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	
378	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	22	
379	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	23	

1	2	3	4	5
380	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	6	
381	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	5	
382	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 20 мм	м	60	
383	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	30	
384	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	90	
385	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	125	
386	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1920	
387	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	350	
388	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	40	
389	Демонтаж вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних <u>Локальний кошторис 2-1-10 на Силоче електрообладнання</u>	шт	38	
390	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
391	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
392	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
393	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	
394	Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом	шт	1	
395	Монтаж розчіплювача	шт	2	
396	Монтаж реле	шт	1	
397	Установлення реле диференційного до 100 А	шт	1	
398	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	
399	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
400	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
401	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	
402	Установлення диференційних автоматів на струм до 25 А	шт	8	
403	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	
404	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
405	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
406	Установлення диференційних автоматів на струм до 25 А	шт	22	
407	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	2	
408	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	

1	2	3	4	5
409	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
410	Установлення диференційних автоматів на струм до 25 А	шт	4	
411	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	
412	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
413	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
414	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	
415	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
416	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
417	Монтаж регулятора швидкості	шт	4	
418	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	92	
419	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1500	
420	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	30	
421	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	1530	
422	Прокладання проводу при схованій проводці	м	22	
423	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	5	
424	Демонтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
425	Демонтаж щита розподільчого <u>Локальний кошторис 2-1-11 на Антикригова система (покрівля)</u>	пристрій	3	
426	Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	
427	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	
428	Установлення диференційного автомата до 25 А	шт	1	
429	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
430	Монтаж регулятора антикригового	шт	1	
431	Монтаж реле часу	шт	1	
432	Установлення розподільних коробок	шт	7	
433	Прокладання металорукава з муфтами, зовнішній діаметр до 48 мм	м	215	
434	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	215	
435	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 2-1-12 на Телефонізація</u>	м	377	
436	Установлення телефонних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	25	

1	2	3	4	5
437	Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	15	
438	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	15	
439	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 2-1-13 на Телебачення</u>	м	785	
440	Антенна основна колективного приймання телебачення на установленій опорі	шт	2	
441	Установлення телевізійних кінцевих абоненських розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	1	
442	Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	10	
443	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	10	
444	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	20	
445	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	26	
446	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	50	
447	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м ³	1,4	
448	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	1,4	
449	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² (Сталь штабова 40x4 мм)	м	5	
450	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ² (Сталь штабова 40x4 мм)	м	5	
451	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм <u>Локальний кошторис 2-1-14 на Комп'ютерні мережі</u>	шт	2	
452	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	40	
453	Монтаж патч панелі	шт	2	
454	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
455	Монтаж шафи	пристрій	1	
456	Прокладання лотків пластикових	м	190	
457	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у пластикових лотках	м	1230	
458	Прокладання вініплавових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	15	
459	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	15	
460	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	235	
461	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	20	

1	2	3	4	5
462	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,2	
463	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,2	
464	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² (Сталь штабова 40х4 мм)	м	15	
465	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ² (Сталь штабова 40х4 мм) <u>Локальний кошторис 2-1-15 на Система відеонагляду</u>	м	23,5	
466	Монтаж відеореєстратора	комплект	1	
467	Встановлення камери відеоспостереження на опорі	шт	23	
468	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	
469	Монтаж монітора	шт	1	
470	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	10	
471	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	10	
472	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	60	
473	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 2-1-16 на Система контролю доступу</u>	м	550	
474	Монтаж кодового замка <u>Локальний кошторис 2-1-17 на Радіофікація</u>	шт	1	
475	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні <u>Локальний кошторис 2-1-18 на Годиофікація</u>	шт	16	
476	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм <u>Локальний кошторис 2-1-19 на Озвучення</u>	шт	9	
477	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	
478	Монтаж регулятора гучності	шт	1	
479	Монтаж підсилювача	шт	1	
480	Електрична перевірка та налаштування системи озвучення	канал	1	
481	Прокладання проводу при схованій проводці	м	60	
482	Монтаж системи аудіозв'язку	шт	1	
483	Монтаж абоненської станції для СМ-810 <u>Локальний кошторис 2-1-20 на Відеодомофон</u>	пристрій	1	
484	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	
485	Електрична перевірка та налаштування системи <u>Локальний кошторис 2-1-21 на Захисні заходи безпеки</u>	канал	1	
486	Монтаж розрядника	комплект	1	
487	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² (сталь полосовая 25х4мм)	м	35	

1	2	3	4	5
488	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	м3	7	
489	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	7	
490	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 (Сталь штабова 40х4 мм)	м	25	
491	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х4 мм <u>Локальний кошторис 2-1-22 на Контроль концентрації газу</u>	шт	4	
492	Монтаж керування зовнішньою сигналізацією	комплект	5	
493	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
494	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 2-1-23 на Охоронна сигналізація</u>	м	140	
495	Блок базовий	шт	1	
496	Монтаж сирени	шт	2	
497	Монтаж датчика	шт	20	
498	Сповіслювач руху	шт	40	
499	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	
500	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	1500	
501	Системи регулювання охоронної сигналізації <u>Локальний кошторис 2-1-24 на Теплопункт (електрична частина)</u>	Система	1	
502	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8	
503	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	10	
504	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	5	
505	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	5	
506	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами <u>Локальний кошторис 2-1-25 на Монтаж ліфта</u>	м	65	
507	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
508	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	
509	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг <u>Локальний кошторис 2-1-27 на Пусконаладжувальні роботи (ліфт)</u>	м	-27	
510	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
511	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-28 на Системи пожежної сигналізації; оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; передавання тривожних сповіщень.</u> <u>Монтажні роботи</u> <u>Розділ 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
512	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС ППКП "Тірас-16П"	шт	1	
513	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо БП 1230	шт	1	
514	Акумулятор одноелементний	шт	2	
515	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 - ОСЗ "Джміль"	шт	1	
516	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 - батарея аварійного освітлення	шт	1	
517	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 - ОСЗ "ВИХІД"	шт	6	
518	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 - оповіщувач світлозвуковий "ПОЖЕЖА"	шт	7	
519	Установлення модуля (плата)	шт	2	
520	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий магнітоконтанний у нормальному виконанні - ТПТ-2	шт	3	
521	Сповіщувач ПС автоматичний димовий світловий у нормальному виконанні СПД 3	шт	37	
522	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 - сповіщувач ПС ручний SPR-1	шт	5	
523	Коробка абонентська	шт	13	
524	Прокладання коробів пластикових	м	300	
525	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	460	
526	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	11	
527	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм ²	кінців	384	
	<u>Розділ 2. РЕЗЕРВ ОБЛАДНАННЯ</u> <u>Локальний кошторис 2-1-29 на Система автоматичного пожежогасіння серверної. Монтажні роботи</u> <u>Розділ 1. МОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
528	Прилад ПС на 1 промінь ПУІЗ "Тірас-1"	шт	1	
529	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо БП 1230	шт	1	
530	Акумулятор одноелементний	шт	1	
531	Сповіщувач ПС автоматичний димовий світловий у нормальному виконанні СПД 3	шт	2	
532	Коробка абонентська	шт	2	
533	Прокладання коробів пластикових	м	30	
534	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	110	
535	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 - пристрої ПА3, ПР3	шт	2	
536	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 - "Аерозоль! Виходи!", "Аерозоль! Не входити!"	шт	2	
537	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (АГС-6)	шт	1	
538	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	2	

1	2	3	4	5
539	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм ² <u>Розділ 2. РЕЗЕРВ УСТАТКУВАННЯ</u> <u>Локальний кошторис 2-1-30 на Системи пожежної сигналізації; оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; передавання тривожних сповіщень; пожежогасіння. Пусконаладжувальні роботи</u>	кінців	56	
540	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском Модуль АГС-6	напрямом	1	
541	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги БП 1230	шт	2	
542	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-тришлейфний ПУІЗ "Тірас-1", за кожний шлейф	шт	2	
543	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20 ППКП "Тірас 16П за перший шлейф	шт	1	
544	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20 ППКП "Тірас 16П за кожний наступний шлейф	шт	10	
545	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний ОСЗ "Джміль", МЦА GSM, "ПОЖЕЖА", ПА3, ПР3	шт	11	
546	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий СПД 3	шт	39	
547	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний ТПТ-2	шт	3	
548	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний SPR-1	шт	5	
549	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами <u>Локальний кошторис 6-1-1 на Зовнішнє водопостачання</u>	комплект	13	
550	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	136,34	
551	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	15,15	
552	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	136,34	
553	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	136,34	
554	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	15,15	
555	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	73,5	
556	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	73,5	
557	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
558	Ущільнення вводу діаметр труб 63 мм <u>Локальний кошторис 6-2-1 на Зовнішня каналізація</u>	сальник	1	
559	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	120	

1	2	3	4	5
560	Розбирання асфальтобетонного покриття	м3	1,8	
561	Розбирання щебеневі основи	м3	5,4	
562	Навантаження сміття вручну	т	97,2	
563	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантаження)	т	97,2	
564	Робота на відвалі, будівельне сміття	м3	72	
565	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	130,59	
566	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	14,51	
567	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	130,59	
568	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	130,59	
569	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	14,51	
570	Демонтаж трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	м	64	
571	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	м	64	
572	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	36	
573	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	36	
574	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 27-22-1 (до 4см) <u>Локальний кошторис 6-3-1 на Тепломережа</u>	м2	36	
575	Нарізування швів в покритті дорожнього одягу	м шва	120	
576	Розбирання асфальтобетонного покриття	м3	1,8	
577	Розбирання щебеневі основи	м3	5,4	
578	Навантаження сміття вручну	т	97,2	
579	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантаження)	т	97,2	
580	Робота на відвалі, будівельне сміття	м3	72	
581	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	154,25	
582	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	17,14	
583	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	7,13	
584	Перевезення ґрунту до 15 км	т	12,47	
585	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	7,13	
586	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	154,27	
587	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	154,27	
588	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	17,14	
589	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	36	

1	2	3	4	5
590	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	36	
591	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 27-22-1 (до 4см)	м2	36	
592	Демонтаж сталевих водопровідних труб, діаметр труб 50 мм	м	50	
593	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	124	
594	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	8	
595	Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,0736	
596	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів установлення рукавів кінцевих та кілець ущільнюючих	шт	2	
597	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м тр	125	
598	Установлення кута для нерухомих опор	т	0,016	
599	Монолітні ділянки в каналах із бетону М200	м3	1	
600	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	3,6	
601	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,81	
602	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,1	
603	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	2	
604	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	7	
605	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	4	
606	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	шт	1	
607	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	0,04	
608	Установлення люка	шт	2	
609	Монолітні ділянки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,06	
610	Улаштування ходових скоб	т	0,0366	
611	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (підлога камери)	м2	2,7	
612	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (верх камери)	м2	2,7	
613	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	5,98	
614	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	5,98	
615	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (верх камери)	м2	5,98	
616	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Локальний кошторис 7-1-1 на Підпірна стінка</u>	м2	21,56	
617	Розбирання підпірної стінки	м3	43,2	
618	Демонтаж металевої огорожі без поручня	м	23	
619	Навантаження сміття вручну	т	77	
620	Перевезення сміття до 30 км	т	77	
621	Робота на відвалі, будівельне сміття	м3	43	

1	2	3	4	5
622	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	м3	65	
623	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	104	
624	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	52	
625	Перевезення ґрунту до 15 км	т	91	
626	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3	52	
627	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	117	
628	Улаштування дренажа зі щебеню	м3	4,2	
629	Прокладання труб сталевих діаметром 50 мм	м	6	
630	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	26,3	
631	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,6	
632	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	14,7	
633	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	шт	24	
634	Улаштування поясів в опалубці	м3	6	
635	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0084	
636	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	16,8	
637	Улаштування шпонки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,61	
638	Облицювання верху підпірної стінки гранітними плитами товщиною 50 мм при кількості плит 1 м2 до 6	м2	37,128	
639	Улаштування каркаса при штукатуренні стін	м2	79	
640	Облицювання стін керамогранітними плитами товщиною 20 мм при кількості плит в 1 м2 понад 6 до 9	м2	79	
641	Монтаж огороження підпірної стінки	м2	45,9	
642	Скління огороження підпірної стінки	м2	45,9	
	<u>Локальний кошторис 7-2-1 на Дорожнє покриття</u>			
643	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	108	
644	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	640	
645	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см	м2	90	
646	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-1 – 27-60-2	м2	-90	
647	Демонтаж покриття із фігурних елементів мощення та піском стабілізованим цементом	м2	7	
648	Перевезення сміття до 30 км	т	42,72	
649	Робота на відвалі, будівельне сміття	м3	35,6	
	<u>Розділ 1. В межах ділянки</u>			
650	Улаштування корита вручну	м3	22,8	
651	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	22,8	
652	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	39,9	
653	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	22,8	

1	2	3	4	5
654	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,1	
655	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	61,5	
656	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (вилучити) до товщини основи 12 см	м2	-61,5	
657	Улаштування підстиляючих бетонних шарів бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	м3	7,7	
658	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,242	
659	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	61,5	
660	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	37	
661	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	26,5	
662	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	6,6	
663	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	11,55	
664	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	6,6	
665	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,3	
666	Улаштування основи з грандвідсіву суміші автогрейдером, при товщині шару 15 см	м2	26,5	
667	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	26,5	
668	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	47	
669	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	24,3	
670	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	10,9	
671	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	19,075	
672	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	10,9	
673	Улаштування основи з грандвідсіву суміші автогрейдером, при товщині шару 15 см	м2	24,3	
674	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	24,3	
675	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	24,3	
676	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	13	
677	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	32	
<u>Розділ 2. Поза межами ділянки</u>				
678	Улаштування корита вручну	м3	7,6	
679	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	7,6	
680	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	13,3	
681	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	7,6	
682	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1	

1	2	3	4	5
683	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	20,5	
684	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати (вилучити) до товщини основи 12 см	м2	-20,5	
685	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 [М 200] крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,6	
686	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,081	
687	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	20,5	
688	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	68,5	
689	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	17,1	
690	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	29,925	
691	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	17,1	
692	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,4	
693	Улаштування основи з грандвідсіву суміші автогрейдером, при товщині шару 15 см	м2	68,5	
694	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	68,5	
695	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	29,7	
696	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	13,4	
697	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	23,45	
698	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	13,4	
699	Улаштування основи з грандвідсіву суміші автогрейдером, при товщині шару 15 см	м2	29,7	
700	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	29,7	
701	Улаштування покриття з бруківки гранітної з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	29,7	
702	Розлив бітуму	т	0,3024	
703	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	378	
704	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	8	
705	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	86	
706	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	м2	-86	
707	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	10	
708	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	24	
709	Установлення поребриків на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм	м	24	
	<u>Розділ 3. Лоток, піскоуловлювач</u>			

1	2	3	4	5
710	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	13,3	
711	Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	3,13	
712	Перевезення ґрунту до 15 км (без вартості навантаження)	т	5,425	
713	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	3,1	
714	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,7	
715	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,4	
716	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	4,3	
717	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	4,3	
718	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм	м	4,5	
719	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,68	
720	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки, перший шар	м2	6,84	
721	Встановлення пісковловлювачів стандартної серії для лотків шириною гідравлічного перерізу 100 мм	шт	1	
722	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	19	
	<u>Локальний кошторис 7-3-1 на Озеленення</u>			
	<u>Розділ 1. В межах ділянки</u>			
723	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	шт	10	
724	Садіння кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	шт	10	
725	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	3	
726	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	3	
	<u>Розділ 2. Поза межами ділянки</u>			
727	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	102	
728	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	102	
729	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	м2	6,5	
730	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	м2	6,5	
731	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	6,5	
	<u>Локальний кошторис 7-4-1 на Малі форми</u>			
732	Улаштування велопарковки	знак	1	
733	Монтаж аншлага	т	0,005	
734	Улаштування лавки	знак	4	
735	Улаштування урни	знак	6	
736	Установлення квітника круглого	знак	3	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Склав _____ Лаврова Ю.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Вишневська Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]