ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з КБ та інвестицій
АТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
_____ Г.А. Ларін
"____" _____ 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з забезпечення діяльності
АТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
_____ В.В. Кострийчук
"____" _____ 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з захисту активів
АТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
_____ А.А. Власюк
"____" _____ 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельної частини адміністративної будівлі Машівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Умови виконання робіт: **згідно ДБН та ПУЕ**

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Приймальня			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	3,51	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,924	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,31	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,44	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,07	
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1360мм)	м2	2,07	Відкривається
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1500х960мм)	м2	1,44	Відкривається
9	Москітна сітка	шт.	2	
10	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,52	
11	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,64	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,31	
13	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	2,36	
14	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,43	
15	Установлення віконних зливів	м	2,31	
16	Відливи віконні	м	2,4	
17	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	8	
18	Гермобутил 2М-У	кг	0,68	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
19	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,84	
20	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,57	
21	Шпаклівка Satengips старт	кг	4,54	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,84	
23	Шпаклівка Satengips фініш	кг	2,27	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,84	
25	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,28	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			

26	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1	
27	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1	
30	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
31	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1	
32	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1	
33	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
34	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,15	
	Розділ 2. Кабінет начальника			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	6,25	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,616	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4,04	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,25	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1350мм)	м2	2,07	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1560х1360мм)	м2	2,12	Відкривається
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1550х1330мм)	м2	2,06	Відкривається
9	Москітна сітка	шт.	3	
10	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,65	
11	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,8	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,02	
13	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	4,1	
14	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,75	
15	Установлення віконних зливів	м	4,02	
16	Відливи віконні	м	4,17	
17	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	14	
18	Гермобутил 2М-У	кг	1,18	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
19	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,34	
20	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,87	
21	Шпаклівка Satengips старт	кг	6,94	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,34	
23	Шпаклівка Satengips фініш	кг	3,47	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	4,34	
25	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,95	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
26	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,5	
27	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1,5	
30	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
31	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1,5	
32	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1,5	

33	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
34	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,225	
	Розділ 3. Кабінет бухгалтерії (1)			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,02	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,536	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,34	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,02	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1510х1340мм)	м2	2,02	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,86	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,34	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,37	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,34	
14	Відливи віконні	м	1,4	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,39	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,44	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,3	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,44	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,15	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,44	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,65	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 4. Кабінет бухгалтерії (2)			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,08	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,54	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,35	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,08	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1540х1350мм)	м2	2,08	Відкривається

7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,83	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,88	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,35	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,38	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,35	
14	Відливи віконні	м	1,4	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,39	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,46	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,34	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,46	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,17	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,46	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,66	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 5. Кабінет ВТГ			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	4,14	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,068	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,67	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,14	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1550х1350мм)	м2	2,09	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1550х1320мм)	м2	2,05	Відкривається
8	Москітна сітка	шт.	2	
9	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,63	
10	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,75	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,67	
12	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	2,72	
13	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,5	
14	Установлення віконних зливів	м	2,67	
15	Відливи віконні	м	2,77	
16	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	10	
17	Гермобутил 2М-У	кг	0,78	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			

18	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,83	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,57	
20	Шпаклівка Satengips старт	кг	4,53	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,83	
22	Шпаклівка Satengips фініш	кг	2,27	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,83	
24	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,27	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
25	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1	
26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
27	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
30	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1	
31	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1	
32	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
33	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,15	
	Розділ 6. Кабінет майстрів			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,07	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,524	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,31	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,07	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1560х1330мм)	м2	2,07	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,86	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,31	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,348	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,24	
13	Установлення віконних зливів	м	1,31	
14	Відливи віконні	м	1,36	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,38	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,47	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,35	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,47	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,18	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,47	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,66	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	

27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 7. Кабінет ГТА			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	4,13	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,248	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,12	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,13	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1560х1340мм)	м2	2,09	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1560х1310мм)	м2	2,04	Відкривається
8	Москітна сітка	шт.	2	
9	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,6	
10	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,72	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,61	
12	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	2,66	
13	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,48	
14	Установлення віконних зливів	м	2,61	
15	Відливи віконні	м	2,71	
16	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	10	
17	Гермобутил 2М-У	кг	0,77	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
18	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,75	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,55	
20	Шпаклівка Satengips старт	кг	4,4	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,75	
22	Шпаклівка Satengips фініш	кг	2,2	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,75	
24	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,24	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
25	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1	
26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
27	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
30	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1	
31	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1	
32	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
33	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,15	
	Розділ 8. Тех. Кабінет			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	6,02	

3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,6	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,97	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,05	
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1340мм)	м2	2,05	Відкривається
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1490х1340мм)	м2	2	Відкривається
9	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1490х1320мм)	м2	1,97	Відкривається
10	Москітна сітка	шт.	3	
11	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	2,8	
12	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	3	
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4	
14	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	4,1	
15	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,74	
16	Установлення віконних зливів	м	4	
17	Відливи віконні	м	4,15	
18	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	14	
19	Гермобутил 2М-У	кг	1,17	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
20	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,64	
21	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,93	
22	Шпаклівка Satengips старт	кг	7,42	
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,64	
24	Шпаклівка Satengips фініш	кг	3,71	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	4,64	
26	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	2,09	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
27	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,5	
28	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1,5	
31	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
32	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1,5	
33	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1,5	
34	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
35	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,225	
Розділ 9. Зал засідань				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	7,9	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,124	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	5,31	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	7,9	

6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1480х1340мм)	м2	1,98	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1490х1330мм)	м2	1,98	Відкривається
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1490х1330мм)	м2	1,98	Відкривається
9	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1470х1330мм)	м2	1,96	Відкривається
10	Москітна сітка	шт.	4	
11	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	4	
12	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	4,25	
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,31	
14	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	5,42	
15	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
16	Установлення віконних зливів	м	5,31	
17	Відливи віконні	м	5,51	
18	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	19	
19	Гермобутил 2М-У	кг	1,56	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
20	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,87	
21	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,58	
22	Шпаклівка Satengips старт	кг	12,61	
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,87	
24	Шпаклівка Satengips фініш	кг	6,3	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	7,87	
26	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	3,54	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
27	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2	
28	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,39	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	4	
30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	2	
31	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
32	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	2	
33	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-2	
34	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,39	
35	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,3	
Розділ 10. Коридор 2-й поверх				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	3,42	
3	Демонтаж слоблоків	м2	2,21	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,452	
5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	3,63	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,41	
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,22	
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1450х970мм)	м2	1,41	Відкривається
9	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1500х1340мм)	м2	2,01	Глухе

10	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1650х1340мм)	м2	2,21	Глухе
11	Москітна сітка	шт.	3	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	2,43	
13	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	2,6	
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,63	
15	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	3,7	
16	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,67	
17	Установлення віконних зливів	м	3,63	
18	Відливи віконні	м	4,17	
19	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	3,76	
20	Гермобутил 2М-У	кг	1,07	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
21	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	5,66	
22	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,13	
23	Шпаклівка Satengips старт	кг	9,1	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,66	
25	Шпаклівка Satengips фініш	кг	4,53	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	5,66	
27	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	2,61	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
28	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,5	
29	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
30	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
31	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1,5	
32	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
33	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1,5	
34	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1,5	
35	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
36	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,225	
Розділ 11. Коридор 1-й поверх				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	1,37	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,376	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,94	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,37	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1460х940мм)	м2	1,37	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,69	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,74	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	0,94	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	0,96	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,2	
13	Установлення віконних зливів	м	0,96	
14	Відливи віконні	м	1	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	4	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,28	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			

17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,51	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,3	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,42	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,51	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,21	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,51	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,68	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 12. Кабінет групи формування корисного відпуску				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	4,09	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,072	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,68	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,09	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1510х1350мм)	м2	2,04	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1540х1330мм)	м2	2,05	Відкривається
8	Москітна сітка	шт.	2	
9	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,6	
10	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,72	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,68	
12	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	2,74	
13	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,5	
14	Установлення віконних зливів	м	2,68	
15	Відливи віконні	м	2,8	
16	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	10	
17	Гермобутил 2М-У	кг	0,78	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
18	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,42	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,55	
20	Шпаклівка Satengips старт	кг	5,47	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,42	
22	Шпаклівка Satengips фініш	кг	2,74	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,42	
24	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,54	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
25	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1	

26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
27	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
30	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1	
31	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1	
32	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
33	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,15	
Розділ 13. Кабінет групи по заміні лічильників				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,01	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,512	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,28	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,01	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1320мм)	м2	2,01	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,28	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,31	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,24	
13	Установлення віконних зливів	м	1,28	
14	Відливи віконні	м	1,33	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,38	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,74	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,35	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,78	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,74	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,39	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,74	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,78	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 14. Вбиральня жіноча				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	1,07	

3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,272	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,68	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,07	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1580х680мм)	м2	1,07	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,54	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,58	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	0,68	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	0,7	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,13	
13	Установлення віконних зливів	м	0,68	
14	Відливи віконні	м	0,7	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	3	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,2	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,15	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,23	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	1,84	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,15	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	0,92	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,15	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,52	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 15. Вбиральня чоловіча				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	1,11	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,272	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	0,68	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,11	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1580х700мм)	м2	1,11	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,54	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,58	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	0,68	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	0,7	

12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,13	
13	Установлення віконних зливів	м	0,68	
14	Відливи віконні	м	0,7	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	3	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,2	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,15	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,23	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	1,84	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,15	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	0,92	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,15	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,52	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 16. Кабінет групи обслоговування споживачів				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,05	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,536	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,34	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,05	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1340мм)	м2	2,05	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,86	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,34	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,37	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,34	
14	Відливи віконні	м	1,4	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,39	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,72	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,75	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,72	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,38	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,72	

23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,77	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 17. Кабінет інженера КОС			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,01	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,528	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,32	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,01	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1500х1340мм)	м2	2,01	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,32	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,35	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,24	
13	Установлення віконних зливів	м	1,32	
14	Відливи віконні	м	1,37	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,39	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,82	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,36	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,91	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,82	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,46	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,82	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,82	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	

Розділ 18. Кабінет охорони				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,01	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,536	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,34	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,01	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1500х1340мм)	м2	2,01	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	8	
9	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
10	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,86	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,34	
12	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,37	
13	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
14	Установлення віконних зливів	м	1,34	
15	Відливи віконні	м	1,39	
16	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
17	Гермобутил 2М-У	кг	0,4	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
18	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,82	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,27	
20	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,91	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,82	
22	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,46	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,82	
24	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,82	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
25	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
27	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
30	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
31	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
32	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
33	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 19. Апаратна				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,02	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,524	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,31	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,02	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1330мм)	м2	2,02	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	

8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,31	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,34	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,24	
13	Установлення віконних зливів	м	1,31	
14	Відливи віконні	м	1,36	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,38	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,1	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	3,36	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,1	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,68	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,1	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,94	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 20. Кабінет групи механізації				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,524	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,31	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1480х1350мм)	м2	2	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,31	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,34	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,24	
13	Установлення віконних зливів	м	1,31	
14	Відливи віконні	м	1,36	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,38	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,07	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,41	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	3,31	

20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,07	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,66	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	2,07	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,93	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 21. Захисні засоби			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,07	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,54	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,35	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,07	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1350мм)	м2	2,07	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,87	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,35	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,38	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,35	
14	Відливи віконні	м	1,4	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,4	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,85	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,37	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,96	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,85	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,48	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,85	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,84	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	

30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 22. Кабінет ЦОС			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,08	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,54	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,35	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,08	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1360мм)	м2	2,08	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,8	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,87	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,35	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,38	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,35	
14	Відливи віконні	м	1,4	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,4	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,85	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,37	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	2,96	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,85	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,48	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,85	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,84	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
	Розділ 23. Кабінет відпочинку			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	2,05	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,544	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,36	

5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,05	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1530х1340мм)	м2	2,05	Відкривається
7	Москітна сітка	шт.	1	
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,82	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,88	
10	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,36	
11	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	1,39	
12	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,25	
13	Установлення віконних зливів	м	1,36	
14	Відливи віконні	м	1,41	
15	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	5	
16	Гермобутил 2М-У	кг	0,4	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
17	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,9	
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	
19	Шпаклівка Satengips старт	кг	3,04	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,9	
21	Шпаклівка Satengips фініш	кг	1,52	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,9	
23	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,86	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
24	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	0,5	
25	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
26	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	0,5	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	1	
29	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	0,5	
30	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-0,50	
31	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1	
32	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,075	
Розділ 24. Диспетчерська				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	6,09	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,592	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	4	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,09	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1340мм)	м2	2,04	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1320мм)	м2	2,01	Відкривається
8	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1520х1340мм)	м2	2,04	Відкривається
9	Москітна сітка	шт.	3	
10	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	2,4	
11	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	2,6	
12	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4	
13	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	4,08	

14	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,74	
15	Установлення віконних зливів	м	4	
16	Відливи віконні	м	4,15	
17	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	14	
18	Гермобутил 2М-У	кг	1,17	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
19	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	5,59	
20	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,12	
21	Шпаклівка Satengips старт	кг	8,944	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,59	
23	Шпаклівка Satengips фініш	кг	4,47	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	5,59	
25	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	2,52	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
26	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,5	
27	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
28	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1,5	
30	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	3	
31	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1,5	
32	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1,5	
33	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	
34	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,225	
Розділ 25. Сходова клітина 1-й поверх				
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	3,28	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,884	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,21	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,28	
6	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1460х1300мм)	м2	1,9	Відкривається
7	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1450х950мм)	м2	1,38	Відкривається
8	Москітна сітка	шт.	2	
9	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	1,61	
10	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	1,73	
11	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,21	
12	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	2,25	
13	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,41	
14	Установлення віконних зливів	м	2,21	
15	Відливи віконні	м	2,3	
16	Шурупи самонарізні оцинковані 3,5х35	шт	8	
17	Гермобутил 2М-У	кг	0,65	
	ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
18	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,11	
19	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	
20	Шпаклівка Satengips старт	кг	4,98	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,11	
22	Шпаклівка Satengips фініш	кг	2,49	

23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,11	
24	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,4	
	ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ			
25	Шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1	
26	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
27	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	1	
29	Шпаклівка Ceresit CT-29 мінеральна	кг	2	
30	Дисперсійне фарбування фасаду (укосів)	м2	1	
31	Виключається шпаклювання стін (укосів) фасадів мінеральною шпаклівкою "Cerezit", враховане в розц.ЕН15-183-2	м2	-1	
32	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,192	
33	Фарба Ceresit CT 48 білий 10 л 14,5 кг	л	0,15	
Розділ 26. Заміна гаражніх воріт				
1	Демонтаж гаражних воріт з коробом (h=3,2x2,43м)	м2	7,78	
2	Монтаж гаражних воріт з коробом (h=3,2x2,43м)	м2	7,78	
3	Металоконструкції утеплені металеві гаражних воріт (індив. виготовл.), товщиною 2мм, двостворчастих з кором, розм. 3200x2430мм (утеплювач мінеральна вата, товщиною 50 мм.)	м2	7,78	
4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	16,33	
5	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю алкідною "Зебра", за 2 рази	м2	16,33	
6	Установлення замків дверних накладних	шт	1	
7	Замок "Шпуга"	комплект	1	
Розділ 27. Інші роботи				
8	Очищення приміщень від сміття	т	3	
9	Навантаження сміття вручну	т	3	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	3	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР,ВК,СЄЗ,УКБ Є.С. Ганжа

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС Є.А. Бородай

Комісія Провідний інженер ВВА І.Г. Пустовіт

Комісія Начальник ОАВ О.В. Прокопенко