

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з КБ та інвестицій

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Г.А. Ларін

" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з забезпечення діяльності

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

В.В. Костричук

" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з захисту активів

АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

А.А. Власюк

" " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельної частини гаража легкових автомобілів Полтавської філії РЕМ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Умови виконання робіт: згідно ДБН, та ПУЕ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	190	
2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	138	
3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. (Додається на товщ.20мм)	м2	138	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,04	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	190	
6	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01 (8кг)	т	0,152	
7	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕПП 3,0, 15 кв.м./рулон (нижній шар)	м2	214,7	
8	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий Рулон 10 x 1 м (верхній шар)	м2	218,5	
9	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм	м	8	
10	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01 (8кг)	т	0,0041	
11	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕКП 4,0 сланець сірий Рулон 10 x 1 м (верхній шар)	м2	11,2	
12	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	98	
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	98	
14	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,2117	
15	Ремонт цегляної кладки стін	м3	2	
16	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	804	
17	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,51	
18	Очищення приміщень від сміття	т	1	
19	Навантаження сміття вручну	т	1	
20	Перевезення сміття до 15 км	т	1	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР.ВК.СЄЗ.УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ

Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко