

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор з КБ та інвестицій  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  
Г.А. Ларін  
" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор з забезпечення діяльності  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  
В.В. Костричук  
" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор з захисту активів  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  
А.А. Власюк  
" " 2021р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельної частини прохідної Полтавської філії РЕМ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Умови виконання робіт: згідно ДБН, та ПУЕ

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                               | 3              | 4         | 5        |
| 1     | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари                                                                  | м2             | 22        |          |
| 2     | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки                                                                                     | м2             | 22        |          |
| 3     | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. (Додається на товщ.20мм)               | м2             | 22        |          |
| 4     | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                        | м3             | 1,122     |          |
| 5     | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари              | м2             | 22        |          |
| 6     | Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів, висота примикання 400 мм                      | м              | 15        |          |
| 7     | Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі                                                   | м              | 12        |          |
| 8     | Улаштування з листової сталі карнизних звисів                                                                                   | м              | 12        |          |
| 9     | Розбирання опоряджувальних елементів парапетів з листової сталі                                                                 | м              | 7,5       |          |
| 10    | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів                                                                            | м              | 7,5       |          |
| 11    | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                   | шт             | 1         |          |
| 12    | Знімання закслених віконних рам                                                                                                 | м2             | 1,75      |          |
| 13    | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                    | шт             | 1         |          |
| 14    | Знімання дверних полотен                                                                                                        | м2             | 1,79      |          |
| 15    | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2             | 1,924     |          |
| 16    | Установлення віконних зливів                                                                                                    | м              | 1,3       |          |
| 17    | Установлення металевих дверних коробок та дверних полотен на завісах                                                            | м2             | 1,8       |          |
| 18    | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями (ремонт цегляної кладки парапетів)                                                 | м3             | 2,5       |          |
| 19    | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50                                                                 | м3             | 0,633     |          |
| 20    | Очищення приміщень від сміття                                                                                                   | т              | 1         |          |
| 21    | Навантаження сміття вручну                                                                                                      | т              | 1         |          |
| 22    | Перевезення сміття до 15 км                                                                                                     | т              | 1         |          |

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР.ВК.СЄЗ.УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ

Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко