

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з КБ та інвестицій
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Г.А. Ларін
" " " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з забезпечення діяльності
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
В.В. Костричук
" " " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з захисту активів
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
А.А. Власюк
" " " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт окремих приміщень адмінбудівлі Решетилівської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Умови виконання робіт : Роботи виконувати згідно ДБН та ПУЕ.

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Кабінет начальника філії. (13/2)				
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	20,6	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	31,2	
3	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	31,2	
4	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	31,82	
5	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	41,5	
6	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	31,2	
7	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	16,22	
8	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	31,82	
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	20,6	
10	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	20,8	
11	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	11	
12	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2	
13	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1	
14	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1	
Розділ №2. Кабінет заст.нач. з дистрибуції. (11/2)				
15	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,2	
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10,5	
17	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10,5	
18	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	10,71	
19	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	14	
20	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	10,5	
21	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	5,46	
22	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	10,71	
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	12,2	
24	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	12,32	
25	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	24	
26	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2	
27	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1	
28	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1	
29	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
30	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	10,5	
31	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	10,5	
32	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	11,03	
33	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1	
34	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1	
35	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5	
36	Провід ШВВП 3х2,5	м	0,5	
37	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38,4	
38	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 38,4м2 = 7,68л	л	7,68	
39	Шпаклівка Satengips старт	кг	61,44	

	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 38,4м2 = 61,44кг		
40	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38,4
41	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 38,4м2 = 30,72,кг	кг	30,72
42	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	38,4
43	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	5,76
44	К-сть: 0,15л : 1м2 х 38,4м2 = 5,76л Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	38,4
45	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 24,192кг : 1,4кг=17,28л	л	17,28
46	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	172,8
47	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребрих труб	м2	1,4
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
49	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
Розділ №3. Кабінет юриста. (1/12)			
50	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,9
51	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,53
52	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,53
53	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 х 1,25м)	м2	11,76
54	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	15,34
55	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	11,53
56	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	6
57	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	11,76
58	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	12,9
59	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	13,03
60	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	25
61	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
62	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
63	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
64	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
65	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	11,53
66	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	11,53
67	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	12,11
68	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
69	Світильники LED растрові з лампами 4х18	шт	1
70	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5
71	Провід ШВВП 3х2,5	м	0,5
72	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41,2
73	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 х 41,2м2 = 8,24л	л	8,24
74	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 41,2м2 = 65,92кг	кг	65,92
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41,2
76	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 41,2м2 = 32,96кг	кг	32,96
77	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	41,2
78	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	6,18
79	К-сть: 0,15л : 1м2 х 41,2м2 = 6,18л Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	41,2
80	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0012
81	Шпалери покращені, грунтовані	м2	48

82	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	41,2
83	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1лг 14,09кг : 1,4кг=10,07л	л	10,07
84	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	100,7
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
86	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
87	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
Розділ №4. ВТГ. (9/2)			
88	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,1
89	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	34,8
90	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	34,8
91	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 х 1,25м)	м2	35,5
92	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	46,3
93	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	34,8
94	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	18,1
95	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	35,5
96	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	23,1
97	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	23,33
98	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	45
99	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
100	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
101	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
102	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
103	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	34,8
104	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,7
105	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	36,54
106	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
107	Світильники LED растрові з лампами 4х18	шт	4
108	Прокладання проводів по конструкціям	м	6
109	Провід ШВВП 3х2,5	м	6
110	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2	м	4
111	Провід ШВВП 3х2,5	м	4
112	Короби ПХВ по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	м	4
113	Короб пластиковий ПХВ шир.30мм	м	4
114	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1
115	Розетка подвійна з заземленням для зовнішнього встановлення (IP20) біла серія Country, Erste	шт	1
116	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	3,5
117	Заміна вимикача (Зовнішній)	шт	1
118	Викл. одноклавішний зовнішній VIKO Palmiye IP54	шт	1
119	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,5
120	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 2,205кг : 1,4кг=1,58л	л	1,58
121	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	71,5
122	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 х 71,5м2 = 14,3л	л	14,3
123	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 71,5м2 = 114,4кг	кг	114,4
124	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	71,5
125	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 71,5м2 = 57,20кг	кг	57,2
126	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	71,5

127	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 71,5м2 = 10,725л	л	10,725
128	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	71,5
129	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 45,045кг : 1,4кг=32,18л	л	32,18
130	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	321,8
Розділ №5. Кабінет ст.бухгалтера. (2/2)			
131	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
132	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	14,3
133	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	14,3
134	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	15,02
135	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
136	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	2
137	Прокладання проводів по конструкціям	м	2
138	Провід ШВВП 3х2,5	м	2
139	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,8
140	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	14
141	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	14
142	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	14,28
143	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	18,62
144	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14
145	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	7,28
146	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	14,28
147	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	12,8
148	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	13
149	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	25
150	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
151	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
152	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
153	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
154	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
155	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
156	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42
157	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 42,0м2 = 8,40л	л	8,4
158	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 42,0м2 = 67,20кг	кг	67,2
159	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	42
160	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 42,0м2 = 33,6кг	кг	33,6
161	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	42
162	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 42,0м2 = 6,30л	л	6,3
163	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	42
164	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0012
165	Шпалери покращені, грунтовані	м2	48,3
166	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	42
167	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 14,364кг : 1,4кг=10,26л	л	10,26
168	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	102,6
Розділ №6. Кабінет комірника. (3/2)			
169	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1

170	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	3,8
171	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	3,8
172	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	4
173	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
174	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
175	Прокладання проводів по конструкціям	м	1,5
176	Провід ШВВП 3х2,5	м	1,5
177	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	7
178	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	3,8
179	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	3,8
180	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	3,88
181	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,1
182	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	3,8
183	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	1,98
184	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	3,88
185	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	7
186	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	7,1
187	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	14
188	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
189	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
190	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
191	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,2
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
193	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
194	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	21,7
195	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 21,7м2 = 4,34л	л	4,34
196	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 21,7м2 = 34,72кг	кг	34,72
197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,7
198	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 21,7м2 = 17,36кг	кг	17,36
199	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	21,7
200	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 21,7м2 = 3,255л	л	3,255
201	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	21,7
202	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0006
203	Шпалери покращені, грунтовані	м2	25
204	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	21,7
205	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 7,42кг : 1,4кг=5,30л	л	5,3
206	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	53
207	Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовки поверхні	м2	8
208	Демонтаж замків дверних урізних	шт	2
209	Установлення замків дверних урізних	шт	2
210	Дверний замок з ручкою	комплект	2
Розділ №7. Група формування корисного відпуску. (10/2)			
211	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	21,4
212	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	30,4
213	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	30,4
214	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	31,01
215	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	40,43
216	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	30,4

217	Клей для Линолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	15,81
218	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	30,01
219	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	21,4
220	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	21,61
221	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	41
222	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
223	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
224	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
225	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
226	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	30,2
227	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	30,2
228	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	31,71
229	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
230	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	4
231	Прокладання проводів по конструкціям	м	6
232	Провід ШВВП 3х2,5	м	6
233	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	66,2
234	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 66,2м2 = 13,24л	л	13,24
235	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 66,2м2 = 105,92кг	кг	105,92
236	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	66,2
237	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 66,2м2 = 52,96кг	кг	52,96
238	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	66,2
239	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 66,2м2 = 9,93л	л	9,93
240	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	66,2
241	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 41,71кг : 1,4кг=29,8л	л	29,8
242	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	298
243	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,8
244	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,5
245	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 2,205кг : 1,4кг=1,58л	л	1,58
Розділ №8. Група обслуговування споживачів. (17/2)			
246	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	19,2
247	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	24
248	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	24
249	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	24,5
250	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	31,92
251	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	24
252	Клей для Линолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	12,48
253	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	24,5
254	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	19,2
255	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	19,4
256	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	37
257	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
258	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
259	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
260	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	56,5
261	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 56,5м2 = 11,3л	л	11,3
262	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 56,5м2 = 90,4кг	кг	90,4

263	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	56,5
264	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 56,5м2 = 42,5кг	кг	45,2
265	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	56,5
266	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 56,5м2 = 8,475л	л	8,475
267	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	56,5
268	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 35,595кг : 1,4кг=25,42л	л	25,42
269	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	254,2
270	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	4,2
271	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	5,25
272	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 3,31кг : 1,4кг=2,37л	л	2,37
273	Заміна штепсельних розеток зовнішніх	шт	2
274	Розетка подвійна з заземленням для зовнішнього встановлення (IP20) біла серія Country, Erste	шт	2
Розділ №9. Кабінет по роботі з абонентами. ЦОС. (18/1)			
275	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,6
276	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11
277	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	11,5
278	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	5,98
279	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	11,7
280	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13,3
281	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	13,4
282	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	26
283	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
284	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
285	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
286	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1,9
287	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix) К-сть: 6кг/м2 1,9м2 x 6,0кг =11,4кг	кг	11,4
288	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,017
289	Гіпсова шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,603
290	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм (1рулон =20 м) серпанка	м	1,67
291	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	2
292	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
293	Знімання дверних полотен	м2	1,52
294	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,52
295	Поліпшене фарбування дверей коробом фарбою "Пінотекс"	м2	3,9
296	PINOTEX ULTRA краска для дерева	л	0,5
297	Виготовлення перемичок із кутика 120x120x6, L=1300мм (2шт.) і штаби 40x4, L=1000мм (1шт.)	т	0,02924
298	Кутик 120x120x6мм	т	0,0286
299	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	т	0,00126
300	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,31
301	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	м2	1,31
302	Улаштування перемичок із кутика 120x120x6, L=1300мм (2шт.) і штаби 40x4, L=1000мм (1шт.)	т	0,02924
303	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,016
304	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	0,7
305	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix)	кг	4,2

	К-сть: 6кг/м2 0,7м2 х 6,0кг = 4,20кг		
306	Гіпсова шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,222
307	Гіпсокартон (виробник – Knauf або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	0,74
308	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	9,8
309	Бетонування порогу, товщ. 20мм	м2	0,3
310	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,00612
311	Улаштування дерев'яних порогів шириною до 150 мм	місць	1
312	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт	м3	0,0111
313	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	35,6
314	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,12
	К-сть: 0,2л : 1м2 х 35,6м2 = 7,12л		
315	Шпаклівка Satengips старт	кг	56,96
	К-сть: 0,5мм = 0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 35,6м2 = 56,96кг		
316	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	35,6
317	Шпаклівка Satengips фініш	кг	28,48
	К-сть: 1,0мм = 0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 35,6м2 = 28,48кг		
318	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	35,6
319	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	5,34
	К-сть: 0,15л : 1м2 х 35,6м2 = 5,34л		
320	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	35,6
321	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	16,02
	К-сть: 1,4кг=1л 22,428кг : 1,4кг=16,02л		
322	Пігмент Sniezka Colorex	мл	166,5
	К-сть: 100мл = 10л		
323	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
324	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
325	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг = 1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л		
Розділ №10. Роздягальня. (10/І)			
326	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit СТ 17 всередині будівлі	м2	38
327	Грунтовка (виробник – Ceresit СТ 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	5,7
	К-сть: 0,15л : 1м2 х 38,0м2 = 5,70л		
328	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	38
329	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	17,1
	К-сть: 1,4кг=1л 230,94кг : 1,4кг=17,1л		
330	Пігмент Sniezka Colorex	мл	171
	К-сть: 100мл = 10л		
331	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
332	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10
333	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент)	л	4,07
	К-сть: 1,4кг = 1л 5,7кг : 1,4кг=4,07л		
334	Пігмент Sniezka Colorex бежевий 100 мл. (виробник – Sniezka або аналог, відтінок – 62, колір – бежевий, вміст коцентрату в фарбі – 1х10л).	мл	40,7
	К-сть: 100мл = 10л		
335	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1

336	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
337	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,2
338	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
339	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
Розділ №11. ЦОС. (1/1)			
340	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	22,2
341	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	32
342	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	32
343	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	32,64
344	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	42,56
345	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	32
346	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	16,64
347	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	32,647
348	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	22,5
349	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	22,73
350	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	44
351	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
352	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
353	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
354	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1,9
355	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix) К-сть: 6кг/м2 1,9м2 x 6,0кг =11,4кг	кг	11,4
356	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,017
357	Гіпсова шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,603
358	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм (1рулон =20 м) серпанка	м	1,67
359	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	2
360	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
361	Знімання дверних полотен	м2	1,52
362	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,52
363	Поліпшене фарбування дверей коробом фарбою "Пінотекс"	м2	3,9
364	PINOTEX ULTRA краска для дерева	л	0,5
365	Виготовлення перемичок із кутика 120x120x6, L=1300мм (2шт.) і штаби 40x4, L=1600мм (1шт.)	т	0,03002
366	Кутик 120x120x6мм	т	0,0286
367	Сталь штабова, розмір 40x4 мм	т	0,00206
368	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	1,36
369	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	м2	1,36
370	Улаштування перемичок із кутика 120x120x6, L=1300мм (2шт.) і штаби 40x4, L=1000мм (1шт.)	т	0,03002
371	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,02
372	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	2
373	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix) К-сть: 6кг/м2 2м2 x 6,0кг =12,0кг	кг	12
374	Гіпсова шпаклівка Кнауф Fugenfuller	кг	0,634
375	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	2,1
376	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	9,8
377	Бетонування порогу, товщ.20мм	м2	0,5
378	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	м3	0,0102
379	Улаштування дерев'яних порогів шириною до 150 мм	місць	1
380	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0111
381	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	66,3
382	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 66,3м2 = 13,26л	л	13,26

383	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 66,3м2 = 106,08кг	кг	106,08
384	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	66,3
385	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 66,3м2 =53,04кг	кг	53,04
386	Грунтування нових поверхонь грунтовою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	66,3
387	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, копір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 х 66,3м2 = 9,945л	л	9,945
388	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	66,3
389	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 41,769кг : 1,4кг=29,835л	л	29,835
390	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	298,35
391	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребрих труб	м2	2,4
392	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,5
393	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 2,205кг : 1,4кг=1,58л	л	1,58
394	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2
395	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	32
396	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	32
397	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	33,6
398	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
399	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	4
400	Прокладання проводів по конструкціям	м	18
401	Провід ШВВП 3х2,5	м	18
402	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	2,5
403	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2,5
404	Провід ШВВП 3х2,5	м	2,5
405	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
406	Вимикач подвійний Viko	шт	1
407	Коробка установча подвійна	шт	1
408	Демонтаж трубопроводів поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2
409	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	2
410	Прокладання трубопроводів поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2
411	Труба ПЕ водопровідна діаметр 20мм, товщина стінки 2мм	м	2
412	Кутник прямий, діаметр 20 мм	шт	8
413	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	0,2
414	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,004
Розділ №12. Кімната прийому їжі ОДГ.			
415	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	11,8
416	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	11,8
417	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 х 1,25м)	м2	12,04
418	Мастика клеюча каучукова KH-2	кг	15,7
419	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	11,8
420	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	6,14
421	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	12,04
422	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13
423	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	13,13
424	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	25
425	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2

426	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
427	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
428	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
429	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
430	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
431	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	38
432	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 38,0м2 = 7,6л	л	7,6
433	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм = 0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 38,0м2 = 60,8кг	кг	60,8
434	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	38
435	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм = 0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 38,0м2 = 30,4кг	кг	30,4
436	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	38
437	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 38,0м2 = 5,70л	л	5,7
438	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	38
439	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 23,94кг : 1,4кг=16,71л	л	16,71
440	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл = 10л	мл	167,1
441	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,2
442	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
443	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг = 1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л	л	0,79
Розділ №13. Кімната відпочинку ОДГ. (6/1)			
444	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,1
445	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	10
446	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	10
447	Плити "Kronospan" OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	10,2
448	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	13,3
449	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	10
450	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	5,2
451	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	10,2
452	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	12,1
453	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	12,22
454	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	24
455	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
456	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
457	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
458	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
459	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
460	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
461	Прокладання проводів по конструкціям	м	1
462	Провід ШВВП 3x2,5	м	1
463	Грунтування нових поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	31,8
464	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 31,8м2 = 4,77л	л	4,77
465	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	31,8
466	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг=1л 20,034кг : 1,4кг=14,31л	л	14,31
467	Пігмент Sniezka Colorex	мл	143,1

	К-сть: 100мл =10л		
468	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2,4
469	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,5
470	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	1,58
	К-сть: 1,4кг =1л 2,205кг : 1,4кг=1,58л		
471	Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2	4
	Розділ №14. Кабінет інженера пофідерного аналізу. (18/2)		
472	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
473	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	11,4
474	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	11,4
475	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	12
476	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
477	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
478	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5
479	Провід ШВВП 3x2,5	м	0,5
480	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
481	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
482	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг=1л 1,103кг : 1,4кг=0,79л		
483	Грунтування поверхонь грунтовою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	38,4
484	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	5,76
	К-сть: 0,15л : 1м2 x 38,4м2 = 5,76л		
485	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	38,4
486	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,00111
487	Шпалери покращені, грунтовані	м2	44,2
488	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	38,4
489	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	9,38
	К-сть: 1,4кг=1л 13,13кг : 1,4кг=9,38л		
490	Пігмент Sniezka Colorex	мл	93,8
	К-сть: 100мл =10л		
	Розділ №15. Диспетчерська. (2/1)		
491	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	24,7
492	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	45
493	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	45
494	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	45,9
495	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	59,85
496	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	45
497	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	23,4
498	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	45,9
499	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	24,7
500	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	24,95
501	Дюбель цвяк ударний 6x60 мм	шт	48
502	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
503	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
504	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
505	Демонтаж короби з ПВХ панелей 9x0,3м	м2	2,7
506	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	2,7
507	Дюбель 6x40мм (металевий)	шт	33
508	Саморізи 3,5 x 9,5мм	шт	45
509	Саморізи 3,5 x 25мм	шт	124
510	М/профіль 60/27 CD	м	12,4
511	М/профіль 28/27 UD	м	9
512	Гіпсокартон (виробник – Knauf або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	2,84

513	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	9,8
514	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	2,7
515	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 2,70м2 = 0,54л	л	0,54
516	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 2,7м2 = 4,32кг	кг	4,32
517	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,7
518	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 2,7м2 = 2,16кг	кг	2,16
519	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	55,1
520	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 55,1м2 = 8,265л	л	8,265
521	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	55,1
522	Водно-дисперсійна фарба (Snieszka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 32,13кг : 1,4кг=22,96л	л	22,96
523	Пігмент Snieszka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	229,6
524	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	3,6
525	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	5,25
526	Водно-дисперсійна фарба (Snieszka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 3,31кг : 1,4кг=2,37л	л	2,37
Розділ №16. Кабінет старшого диспетчера. (4/1)			
527	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	7,3
528	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	7,3
529	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	7,5
530	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	9,7
531	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	7,3
532	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	3,8
533	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	7,5
534	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	10
535	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	10,1
536	Дюбель цвяк ударний 6x60 мм	шт	20
537	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
538	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
539	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
540	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
541	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
542	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
543	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	35
544	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 35м2 = 7,00л	л	7
545	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 35,0м2 = 56,0кг	кг	56
546	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	35
547	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 35,0м2 = 28,0кг	кг	28
548	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	35
549	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 35,0м2 = 5,25л	л	5,25
550	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	35
551	Водно-дисперсійна фарба (Snieszka Ultra Biel білий 10 л)	л	15,75

	К-сть: 1,4кг =1л 22,05кг : 1,4кг=15,75л		
552	Пігмент Sniezka Colorex	мл	157,5
	К-сть: 100мл =10л		
553	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,2
554	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
555	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг=1л 1,10кг : 1,4кг=0,79л		
Розділ №17. Кабінет майстрів. (20/2)			
556	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
557	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	11
558	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	11
559	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	11,6
560	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
561	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
562	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5
563	Провід ШВВП 3x2,5	м	0,5
564	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	41
565	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,2
	К-сть: 0,2л : 1м2 x 41м2 = 8,20л		
566	Шпаклівка Satengips старт	кг	65,6
	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 41,0м2 = 65,6кг		
567	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	41
568	Шпаклівка Satengips фініш	кг	32,8
	К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 41,0м2 = 32,8кг		
569	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	41
570	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	6,15
	К-сть: 0,15л : 1м2 x 41,0м2 = 6,15л		
571	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	41
572	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	18,45
	К-сть: 1,4кг =1л 25,83кг : 1,4кг=18,45л		
573	Пігмент Sniezka Colorex	мл	184,5
	К-сть: 100мл =10л		
574	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
575	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
576	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг =1л 1,1025кг : 1,4кг=0,79л		
Розділ №18. Групи технічного аудиту (інспекція). (6/2)			
577	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
578	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	12
579	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	12
580	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	12,6
581	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
582	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	1
583	Прокладання проводів по конструкціям	м	0,5
584	Провід ШВВП 3x2,5	м	0,5
585	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	42,2
586	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,44
	К-сть: 0,2л : 1м2 x 42,2м2 =8,44л		
587	Шпаклівка Satengips старт	кг	67,52
	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 42,2м2 = 67,52кг		
588	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	42,2
589	Шпаклівка Satengips фініш	кг	33,76

	К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 42,2м2 = 33,76кг		
590	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	42,2
591	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	6,33
	К-сть: 0,15л : 1м2 х 42,20м2 = 6,33л		
592	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	42,2
593	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	10,31
	К-сть: 1,4кг =1л 14,43кг : 1,4кг=10,31л		
594	Пігмент Sniezka Colorex	мл	103,1
	К-сть: 100мл =10л		
595	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
596	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
597	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг =1л 1,1025кг : 1,4кг=0,79л		
Розділ №19. Кімната відпочинку (5/2)			
598	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,5
599	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	12,3
600	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	12,3
601	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 х 1,25м)	м2	12,55
602	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	16,36
603	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	12,3
604	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	6,4
605	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	12,55
606	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13,5
607	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	13,64
608	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	26
609	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
610	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
611	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
612	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
613	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
614	Світильники LED растрові з лампами 4х18	шт	1
615	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,8
616	Водно-дисперсійна фарба (Виробник – Feidal або аналог, колір – білий, ступінь блиску – мат, розчинник – вода, застосування – для внутрішніх робіт, призначення – для стін та стелі, можливість колірування – так, тип поверхні – штукатурка, бетон, гіпсокартон, шпалери, цемент)	л	4,81
	К-сть: 1,4кг =1л 6,73кг : 1,4кг=4,81л		
617	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	5
618	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1
	К-сть: 0,2л : 1м2 х 5,0м2 =1,00л		
619	Шпаклівка Satengips старт	кг	8
	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 5,0м2 = 8,00кг		
620	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5
621	Шпаклівка Satengips фініш	кг	4
	К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 5,00м2 = 4,00кг		
622	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	44,5
623	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	6,675
	К-сть: 0,15л : 1м2 х 44,5м2 = 6,675л		
624	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	44,5
625	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	10,87

	К-сть: 1,4кг =1л 15,22кг : 1,4кг=10,87л		
626	Пігмент Sniezka Colorex	мл	108,7
	К-сть: 100мл =10л		
627	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребрих труб	м2	1,4
628	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,75
629	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	0,79
	К-сть: 1,4кг =1л 1,1025кг : 1,4кг=0,79л		
	Розділ №20. Вестибюль зі сходовою кліткою (15/1)		
630	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	31
631	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	44
632	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм (з підшивкою сходового маршу)	м2	37
633	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5
634	Знімання наличників	м	15
635	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	117,6
636	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix)	кг	705,6
	К-сть: 6кг/м2 117,6м2 x 6,0кг =705,6кг		
637	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,03
638	Ґіпсова шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	37,4
639	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм (1рулон =20 м) серпанка	м	103,5
640	Ґіпсокартон (виробник – Knauf або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	123,5
641	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	3,2
642	Дюбель 6x40мм (металевий)	шт	39
643	Саморізи 3,5 x 9,5мм	шт	54
644	Саморізи 3,5 x 25мм	шт	147
645	М/профіль 28/27 UD	м	10,7
646	М/профіль 60/27 CD	м	14,7
647	Ґіпсокартон (виробник – Knauf або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	3,36
648	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	120,8
649	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,16
	К-сть: 0,2л : 1м2 x 120,8м2 =21,16л		
650	Шпаклівка Satengips старт	кг	164,48
	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 120,8м2 = 164,48кг		
651	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	120,8
652	Шпаклівка Satengips фініш	кг	96,64
	К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 120,80м2 = 96,64кг		
653	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	120,8
654	Ґрунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий).	л	18,12
	К-сть: 0,15л : 1м2 x 120,8м2 = 18,12л		
655	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	120,8
656	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л)	л	54,36
	К-сть: 1,4кг =1л 76,10кг : 1,4кг=54,36л		
657	Пігмент Sniezka Colorex	мл	543,6
	К-сть: 100мл =10л		
658	Установлення і кріплення декоративного кутика	м	21
659	Клей універсальний "Момент-монтаж"	кг	0,28
660	Декоративний кутик ПВХ 20x20 (синій)	м	23,52
661	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	34
662	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,3
663	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	36,02
664	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	5
665	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	5
666	Прокладання проводів по конструкціям	м	15

666	Прокладання проводів по конструкціям	м	15
667	Провід ШВВП 3х2,5	м	15
668	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	7
669	Вимикач VIKO Carmen Білий	шт	7
670	Коробка установча	шт	7
671	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31
672	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,2
673	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	201,5
674	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	31,62
675	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,6
676	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	132
677	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	50
678	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	50,5
679	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	97
680	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
681	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
682	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
683	Фарбування бетонних сходів емаллю ПФ-266	м2	11
684	Емаль алкідна ПФ-266 колір синій	т	0,00132
685	Фарбування огороження сходів емаллю ПФ-266 /гратчастих поверхонь/	м2	4
686	Емаль алкідна ПФ-266 колір синій	т	0,00048
687	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2	2
688	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	6,6
689	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	3,5
690	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 2,20кг : 1,4кг=1,57л	л	1,57
691	Поліпшене фарбування дверей коробом фарбою "Пінотекс"	м2	12
692	PINOTEX ULTRA краска для дерева	л	1,54
693	Демонтаж замків дверних урізних	шт	3
694	Установлення замків дверних урізних	шт	3
695	Дверний замок з ручкою	комплект	3
Розділ №21. Коридор 1 поверх.			
696	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	32,3
697	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	21,5
698	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	25,5
699	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	22
700	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3
701	Знімання наличників	м	30
702	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	82
703	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix) К-сть: 6кг/м2 82м2 x 6,0кг =492,0кг	кг	492
704	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72
705	Гіпсова шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	26,04
706	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм (1рулон =20 м) серпанка	м	72,2
707	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	86,1
708	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	82
709	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 82,0м2 =16,4л	л	16,4
710	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 82,0м2 = 131,2кг	кг	131,2
711	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	82
712	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1.0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 82,0м2 = 65,6кг	кг	65,6

713	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	82
714	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, копір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 82,0м2 = 12,3л	л	12,3
715	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	82
716	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 51,66кг : 1,4кг=36,9л	л	36,9
717	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	369
718	Установлення і кріплення декоративного кутика	м	30
719	Клей універсальний "Момент-монтаж"	кг	0,4
720	Декоративний кутик ПВХ 20х20 (синій)	м	33,6
721	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	21,5
722	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	21,5
723	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	22,58
724	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	3
725	Світильники LED растрові з лампами 4х18	шт	3
726	Прокладання проводів по конструкціям	м	1,5
727	Провід ШВВП 3х2,5	м	1,5
728	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	1
729	Вимикач VIKO Carmen Білий	шт	1
730	Коробка установча	шт	1
731	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22
732	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,4
733	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	143
734	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, копір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	22,44
735	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,93
736	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	96
737	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	26,25
738	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	27
739	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	51
740	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
741	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
742	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
743	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,2
744	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	1,7
745	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 1,071кг : 1,4кг=0,765л	л	0,765
Розділ №22. Коридор 2 поверх. (8,16/2)			
746	Демонтаж стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	82
747	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	57
748	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	58,3
749	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	57,5
750	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	7
751	Знімання наличників	м	51
752	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	163
753	Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс (Knauf Perlfix) К-сть: 6кг/м2 163м2 x 6,0кг =978,0кг	кг	978
754	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,43
755	Гіпсова шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	51,77
756	Стрічка-сітка для ГКЛ 100 мм (1рулон =20 м) серпанка	м	143,44
757	Гіпсокартон (виробник – Кнауф або аналог, товщина 12,5 мм)	м2	171,15
758	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	163
759	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	32,6

760	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,2л : 1м2 x 163,0м2 =32,6л	кг	260,8
	К-сть: 0,5мм =0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 163,0м2 = 260,8кг		
761	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	163
762	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм =0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 163,0м2 = 130,4кг	кг	130,4
763	Грунтування поверхонь грунтовою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	163
764	Грунтовка (виробник – Ceresit CT 17, призначення – для внутрішніх та зовнішніх робіт, колір – прозорий). К-сть: 0,15л : 1м2 x 163,0м2 = 24,25л	л	24,45
765	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	163
766	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 102,69кг : 1,4кг=73,35л	л	73,35
767	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл =10л	мл	733,5
768	Установлення і кріплення декоративного кутика	м	51
769	Клей універсальний "Момент-монтаж"	кг	0,68
770	Декоративний кутик ПВХ 20x20 (синій)	м	57,12
771	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	57
772	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	57
773	Підвісна стеля "Армстронг" білого кольору	м2	59,85
774	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	7
775	Світильники LED растрові з лампами 4x18	шт	7
776	Прокладання проводів по конструкціям	м	3,5
777	Провід ШВВП 3x2,5	м	3,5
778	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	шт	2
779	Вимикач VIKO Carmen Білий	шт	2
780	Коробка установча	шт	2
781	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	57,5
782	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	11,5
783	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	373,75
784	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450x300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	58,65
785	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,35
786	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	245
787	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	60
788	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	60,6
789	Дюбель цвях ударний 6x60 мм	шт	116
790	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
791	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
792	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
793	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,4
794	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами віконних укосів	м2	7,4
795	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг =1л 4,662кг : 1,4кг=3,33л	л	3,33
Розділ №23. Філія			
796	Поліпшене фарбування дверних коробів фарбою "Пінотекс"	м2	20
797	PINOTEX ULTRA краска для дерева	л	2,42
798	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (ремонт сходів зовні)	м2	4,9
799	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,1
800	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14
801	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,8
802	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91

803	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	14,3
804	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,64
805	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	60
806	Улаштування протишових порогів	м	4,5
807	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	9
808	Угловий поріг протишовий с резиновою вставкою УЛ 151	м	4,5
809	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (ремонт сходів з двору)	м2	2
810	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,041
811	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13
812	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,6
813	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	84,5
814	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	13,3
815	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,28
816	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	55
817	Улаштування протишових порогів	м	4,5
818	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	9
819	Угловий поріг протишовий с резиновою вставкою УЛ 151	м	4,5
820	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	14,75
821	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	14,75
822	Виготовлення стійок з профільної труби 50х50х3 L=3,5м (4шт.)	т	0,06244
823	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,0637
824	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	2,72
825	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	м2	2,72
826	Монтаж стійок (4шт.)	т	0,06244
827	Виготовлення конструкцій навісу з профільної труби 30х20х2 L=35,0м (2шт.)	т	0,1099
828	Труба профільна 30х20х2мм	т	0,1134
829	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	7,2
830	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	м2	7,2
831	Монтаж конструкцій навісу односкатного (2шт.)	т	0,1099
832	Улаштування покриття з листової сталі	м2	42
833	Металосайдинг (виробник – Україна)	м2	42,84
834	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі д.120мм L=4,5м (2шт.)	м	9
835	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,014688
836	Улаштування підшивки стель плитками деревноволокнистими	м2	24
837	Підшивання знизу навісів пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	24
838	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	67,2
839	ПВХ панелі (виробник – Dekomax, колір – світло-голубий, призначення – для ванної кімнати, вбиральні, товщина – 7,5-8 мм, ширина – 250 мм)	м2	25,2
840	Герметик силіконовий Ceresit CS 15 білий	л	0,168
841	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	4
842	Світильники LED точечні встроєні з лампами	шт	4
843	Прокладання проводів по конструкціям	м	14
844	Провід ШВВП 2х1,5	м	14
845	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2
846	Вимикач одноклавішний для зовнішнього встановлення (IP54) BC20-1-0-Фср серія ФОРС, ІЕК	шт	2

847	Виготовлення та встановлення пандусу металевого L=4м згідно ДБН В.2.2-40:2018	м	4
Розділ №24. Кімната прийому їжі (21/І)			
848	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	61
849	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	22
850	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	33
851	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	33
852	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	33
853	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	33
854	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,673
855	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати. (Додеється на товщ.50-20=30мм)	м2	33
856	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	1,01
857	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	33
858	Плити "Kronospan"OSB 10мм (2,5 x 1,25м)	м2	33,66
859	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	43,89
860	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	33
861	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	17,16
862	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	33,66
863	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	22
864	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	22,22
865	Дюбель цвях ударний 6х60 мм	шт	43
866	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
867	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
868	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
869	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	61
870	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 61,0м2 = 12,2л	л	12,2
871	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	61
872	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,141
873	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	61
874	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 x 61,0м2 = 12,2л	л	12,2
875	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм = 0,4кг /м2 2мм : 0,5мм x 0,4кг/м2 x 61,0м2 = 97,6кг	кг	97,6
876	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	61
877	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм = 0,8кг /м2 1мм x 0,8кг/м2 x 61,0м2 = 48,8кг	кг	48,8
878	Грунтування поверхонь ґрунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	61
879	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,15л : 1м2 x 61,0м2 = 9,15л	л	9,15
880	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	61
881	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг = 1л 38,43кг : 1,4кг=27,45л	л	27,45
882	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл = 10л	мл	274,5
883	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (демонтаваного)	м2	33
884	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (демонтаваних).	м2	33
885	Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2	4,5
886	Установлення і кріплення наличників	м	5
887	Лиштва Оміс	м	5,6
Розділ №25. Вбиральня чоловіча			

888	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	21
889	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4
890	Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу	шт	1
891	Знімання унітазів, пісуарів (Демонтаж чаші Генуя)	шт	2
892	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1
893	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	4
894	Демонтаж змішувачів	шт	1
895	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
896	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	21
897	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,393
898	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21
899	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,2
900	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	136,35
901	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300x250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева)	м2	21,21
902	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,53
903	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	89
904	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4
905	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,082
906	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4
907	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,8
908	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	26
909	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450x300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	4,08
910	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,62
911	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	17
912	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	4
913	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	11,2
914	ПВХ панелі (виробник – Dekomax, колір – світло-голубий, призначення – для ванної кімнати, вбиральні, товщина – 7,5-8 мм, ширина – 250 мм)	м2	4
915	Герметик силіконовий Ceresit CS 15 білий	л	0,028
916	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	1
917	Світильники LED точечні встроєні з лампами	шт	1
918	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1
919	Чаша Генуя VOLLE 13-00-190	шт	1
920	Siamp AR09 Бачок для унітаза, чаши Генуя, пластик (SIAMP)	комплект	1
921	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
922	Тюльпан PRESIDENT(Cersanit, Польща)	комплект	1
923	Установлення змішувачів	шт	1
924	Змішувач для умивальника Sanlux Villa 718-H05 (NL70305910)	комплект	1
925	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	1
926	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435x360x290 мм	шт	1
Розділ №26. Коридор (16/1)			
927	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	20,7
928	Покривання стін антигрибковим розчином Ceresit CT-99	м2	20,7
929	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT-99	л	1,863

	К-сть: 1л = 1,0кг 0,09л : 1м2 х 20,7м2 = 1,863л		
930	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	20,7
931	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 х 20,7м2 = 4,14л	л	4,14
932	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	20,7
933	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,387
934	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	59
935	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,2л : 1м2 х 59,0м2 = 11,8л	л	11,8
936	Шпаклівка Satengips старт К-сть: 0,5мм = 0,4кг /м2 2мм : 0,5мм х 0,4кг/м2 х 59,0м2 = 94,4кг	кг	94,4
937	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	59
938	Шпаклівка Satengips фініш К-сть: 1,0мм = 0,8кг /м2 1мм х 0,8кг/м2 х 59,0м2 = 47,2кг	кг	47,2
939	Грунтування поверхонь грунтовкою Ceresit CT 17 всередині будівлі	м2	59
940	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 К-сть: 0,15л : 1м2 х 59,0м2 = 8,85л	л	8,85
941	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	59
942	Водно-дисперсійна фарба (Sniezka Ultra Biel білий 10 л) К-сть: 1,4кг = 1л 37,17кг : 1,4кг = 26,55л	л	26,55
943	Пігмент Sniezka Colorex К-сть: 100мл = 10л	мл	265,5
944	Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2	4
Розділ №27. Передбанник . (27/1)			
945	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	7
946	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	7
947	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,131
948	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7
949	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,4
950	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	45,5
951	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300х250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева	м2	7,07
952	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,842
953	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	30
954	Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2	12
Розділ №28. Душова 1 поверх. (23/1)			
955	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30
956	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,3
957	Покривання стін та підлоги антигрибковим розчином Ceresit CT-99	м2	37,3
958	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT-99 К-сть: 1л = 1,0кг 0,09л : 1м2 х 37,3м2 = 3,357л	л	3,357
959	Демонтаж стель з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	7,3
960	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30
961	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,561

962	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,3
963	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,149
964	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,3
965	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,46
966	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,45
967	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	7,45
968	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,96
969	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	31
970	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	30
971	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6
972	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	195
973	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300х250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева	м2	30,3
974	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,18
975	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	127
976	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	7,3
977	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м	20,44
978	ПВХ панелі (виробник – Dekomax, колір – світло-голубий, призначення – для ванної кімнати, вбиральні, товщина – 7,5-8 мм, ширина – 250 мм)	м2	7,67
979	Герметик силіконовий Ceresit CS 15 білий	л	0,0511
980	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2
981	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт (Монтаж б/в світильників)	шт	2
982	Заміна змішувачів з душем	к-т	3
983	Змішувач для душу FERRO BASIC BBC77	комплект	3
984	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	1
985	Трап Krono Plast TA5104 горизонтальний, випуск 50 з пластиковою решіткою 150х150	шт	1
986	Заміна раковин [умивальників], б/в	к-т	1
987	Заміна кранів водорозбірних, б/в	шт	1
Розділ №29. Вбиральня жіноча. (13/1)			
988	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,45
989	Знімання унітазів, пісуарів (Демонтаж чаші Генуя)	шт	1
990	Демонтаж біде	к-т	1
991	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
992	Демонтаж змішувачів	шт	1
993	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,45
994	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,07
995	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,45
996	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,69
997	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	22,42
998	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	3,52
999	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,4
1000	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	15
1001	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1
1002	Чаша Генуя VOLLE 13-00-190	шт	1
1003	Siamp AR09 Бачок для унітаза, чаші Генуя, пластик (SIAMP)	комплект	1
1004	Установлення біде	к-т	1
1005	Біде напівфарфорові із змішувачем, випуском та сифоном, Cersanit Еко напольное (K07-157)	комплект	1

1006	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
1007	Тюльпан PRESIDENT(Cersanit, Польща)	комплект	1
1008	Установлення змішувачів	шт	1
1009	Змішувач для умивальника Sanlux Villa 718-H05 (NL70305910)	комплект	1
Розділ №30. Кімната РП, ТП.. (12/1)			
1010	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	6,7
1011	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,7
1012	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,137
1013	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати.(Додеється на товщ.30-20=10мм)	м2	6,7
1014	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,068
1015	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	6,7
1016	Клей для Лінолеума «АКРИЛИН Л» 2,5 кг	кг	3,48
1017	Лінолеум Tarkett Stella ST 1 комерційний, товщ.2,0мм	м2	6,83
1018	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	9,5
1019	Плінтус полівінілхлоридний TIS	м	9,6
1020	Дюбель цвяк ударний 6х60 мм	шт	19
1021	Комплект кутів внутрішніх TIS (2шт.)	шт	2
1022	Комплект з'єднувачів TIS (2шт.)	шт	1
1023	Комплект заглушок TIS (2шт.)	шт	1
Розділ №31. Вбиральня (дворова)			
1024	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,5
1025	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24
1026	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	24
1027	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,449
1028	Прокладання проводів	м	10
1029	Провід ШВВП 3х2,5	м	10
1030	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
1031	Вимикач VIKO Carmen Білий	шт	2
1032	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	2
1033	Світильники LED точечні встроєні з лампами	шт	2
1034	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,5
1035	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,3
1036	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	42,25
1037	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – керамограніт, розміри 300-450х300-450 мм, застосування – для підлоги, колір – світло-сірий, тип поверхні – матова неслизька)	м2	6,63
1038	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,64
1039	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	28
1040	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	24
1041	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,8
1042	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	156
1043	Плитка (виробник – Cersanit або аналог, матеріал – кераміка, розміри 250-300х250-400 мм, застосування – для стін ванної кімнати, колір – світло-голубий, призначення – для внутрішніх робіт, тип поверхні – матова, або глянцева)	м2	24,24
1044	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,74
1045	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	102
1046	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	6,4
1047	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	17,92

1048	ПВХ панелі (виробник – Dekomax, колір – світло-голубий, призначення – для ванної кімнати, вбиральні, товщина – 7,5-8 мм, ширина – 250 мм)	м2	6,72
1049	Герметик силіконовий Ceresit CS 15 білий	л	0,045
1050	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	30
1051	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,567
1052	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	30
1053	Краска Sniezka Optimal Fasad белый 10 л (14 кг) К-сть: 1,0л = 8,0м2 0,125л/м2 x 30,0м2 = 3,75л	л	3,75
1054	Знімання дверних полотен	м2	3,01
1055	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
1056	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,01
1057	Короб дверний дерев'яний	шт.	2
1058	Установлення дверних полотен зовнішніх крім балконних	шт	2
1059	Двері 550x2150мм	м2	3,01
1060	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
1061	Знімання засклених віконних рам	м2	0,54
1062	Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	м2	0,54
1063	Установлення незасклених глухих віконних рам	шт	2
1064	Блоки віконні ОС 450x600мм	шт	2
1065	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, одноствулчастих, висота до 1,5 м, для житлових будинків	комплект	2
1066	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2	м2	0,54
Розділ №32. Вигрібна яма			
1067	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	6
1068	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,445
1069	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,12
1070	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2596,21x0,6	шт	3
1071	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (5365,41x1,05-(0,77+0,74)x106,1407)x0,27+24,27:100x2577,74+3,02:100x2403,58+0:100x2464,86+1,63:100x3551,69+1,08:100x2464,86	шт	1
1072	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (5365,41-(0,77+0,74)x106,1407)x0,38+18,30:100x2577,74+0:100x2464,86+13,15:100x3551,69+1,68:100x2464,86	шт	1
1073	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
1074	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1
1075	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	30
1076	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	4
1077	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,06
1078	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	0,756
1079	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними катками	м2	4
1080	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,384
Розділ №33. Каналізаційна система			
1081	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20
1082	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2
1083	Пісок природний, рядовий	м3	2,2

1084	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	33,33
1085	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,68
1086	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати. (Додається на товщ. 30-20=10мм)	м2	33,33
1087	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,34
1088	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,6
1089	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	6
1090	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати. (K=380-100/10мм=28)	шт	6
1091	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	5
1092	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	5,05
1093	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	20
1094	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 11 (1,6 МПа), зовнішній діаметр 110х10,0 мм	м	20,2
1095	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	11
1096	Коліна каналізаційні 90 град. із ПВХ діам. 110 мм	шт	3
1097	Перехід ПВХ діам. 100х50 мм	шт	3
1098	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
1099	Муфта до каналізаційних труб ПВХ діам. 110 мм	шт	4
1100	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12
1101	Труба каналізаційна Європласт ПП 50/2000 мм	м	12
1102	Коліно ПВХ діам. 50/90	шт	4
1103	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	1
1104	Кріплення для трубопроводів ПВХ ERA, діаметр 50 мм.	шт	24
Розділ №34. Будівля філії.			
1105	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,3
1106	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001
1107	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	121
1108	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,076
1109	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	м2	32
1110	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,128
1111	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	31,5
1112	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	105
1113	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	18,9
1114	Пісок природний, рядовий	м3	20,79
1115	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	12,6
1116	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 700-800	м3	15,76
1117	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	126
1118	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (Додається на товщ. 70мм-40мм=30мм)	м2	126
1119	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 К-сть: 126 м2 х0,07м = 8,82 м3 8,82м3 х 2,4т/м3 =21,17т	т	21,17
1120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (Демонтаж штукатурки цоколя)	м2	70
1121	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (цокль)	м2	70
1122	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,323


1123	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	70	
1124	Краска Sniezka Optimal Fasad белый 10 л (14 кг) К-сть: 1,0л = 8,0м2 0,125л/м2 x 70,0м2= 8,75л	л	3,75	
1125	Пігмент Sniezka Colorex	мл	78,5	
1126	Очищення приміщень від сміття	т	64	
1127	Навантаження сміття вручну	т	64	
1128	Перевезення сміття до 15 км	т	64	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР,ВК,СЄЗ,УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ



Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко