

	Електромотажні роботи.		коєф.	к-во
1.1	Монтаж імпульсного реле	шт		1
	Імпульсне реле Z-S230/SS 230 В, 2НО	шт		1
	Прокладка труб ПВХ	м.п.		400
	Тркба ПВХ 20 мм що не підтр. Горіння	м.п.	1,02	408
	Тримач з клямкою і дюбелем D20мм	шт		670
2.1	Прокладання кабелю 3х1,5 мм2 (на підставі дизайн-проекту)	м.п.		240,00
	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м.п.	1,02	244,00
	Прокладання кабелю 3х2,5 мм (на підставі дизайн-проекту)	м.п.		150,00
	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2	м.п.	1,02	153,00
3.1	Монтаж розеток одномісна місна 16 А	шт		35,00
	Розетка 1 місна 16А, 230В	шт		35,00
	Монтаж вимикача одноклавішного кл. 10А	шт	1	4,00
	Вимикач 1кл 10А, 230В	шт		4,00
	Монтаж вимикача двуклавішного кл. 10А	шт		4,00
	Вимикач 2кл 10А, 230В			4,00
	Монтаж кнопки	шт		1,00
	Кнопка 1кл 6А, 230В	шт		1,00
	Монтаж розетки	шт		7,00
	Розетка 1 місна USB2.0 Type C	шт		7,00
4.1	Монтаж коробки	шт		30,00
	Коробка d75x41 мм IP44	шт		30,00
	Монтаж підрозетника для бетону	шт		60,00
	Підрозетник для бетону 65*60	шт		60,00
	Монтаж клемників	шт		10,00
5.1	Клемники 4-6 мм2, уп.10 шт.	шт		10,00
	Мережа СКС			
1.1	Монтаж шафи настіної	шт		1,00
	Шафа настенна 19", 6U,	шт		1,00
1.2	Монтаж патч панелі	шт		1,00
	1U патч-панель кат.5Е UTP, 48 портів	шт		1,00
1.3	Монтаж каб організера	шт		1,00
	19" Металевий каб. організер 5 кілець, висота 1U	шт		1,00
1.4	Монтаж ПДУ	шт		1,00
	PDU 8 розеток нем. ст. з вим., 1U, кабель живл. 2 м в	шт		1,00
2.1	Прокладання кабелю utp	м.п.		370,00
	Кабель вита пара КПВОНГ-НФ-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-CAT.5Е LSOH), 305 М	м.п.	1,02	377,00
2.2	Монтаж Патч корд литий	шт		30
	Патч-корд литий, UTP, LSOH, 0.5 м, cat.5е сірий, Pre	шт		30,00

3.1	Монтаж модулів	шт		28
	1 Модуль Keystone Jack 5e	шт		28,00
4.1	Монтаж труб ПВХ	м.п.		370
	Труба ПВХ гнучка легка з протяжкою 16мм	м.п.		370,00
5.1	Тримач з клямкою і дюбелем D16мм	шт		620,00
	Монтаж роз'ємів неекраниваних	шт		30
5.2	Роз'єми RJ-45 не екранивані	шт		30,00
5.3	Ізолюючі ковпаки	шт		30,00
5.4	Винт з шайбою і гайкою M6 для кріплен.	к-т		1,00
5.5	Стяжка нейлонова 300*3,6 мм (100 шт	уп.		2,00