

1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	92,6
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	28,8
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10
4	Знімання дверних полотен	м2	16
5	Знімання наличників	м	40
6	Розбирання покриттів підлог з ковроліну	м2	131
7	Демонтаж багета висотою до 200 мм	м	106,5
8	Розбирання плінтусів	м	126,5
9	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	39
10	Демонтаж кабелю	м	350
11	Демонтаж кабелю пожежного	м	85
12	Демонтаж коробів пластикових	м	175
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	83
14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	17
15	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб	м	74,2
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	245,64
17	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	28,7
18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	264,4
19	Знімання шпалер високоякісних та лінкрусту	м2	432,9
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	63,8
21	Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
22	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4
23	Демонтаж змішувачів	шт	4
24	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	3
25	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	58,2
26	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	481,12
27	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,95
28	Демонтаж душевої kabіни	к-т	1
29	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	264,4
30	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	264,4
31	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	264,4
32	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	264,4
33	Протравлення стель антигрибковою ґрунтовкою типу СТ-99	м2	35
34	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	481,12
35	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм	м2	431,55
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	431,55
37	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	216,69
38	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6
39	Установлення замків дверних урізних	шт	6
40	Облицювання поверхні рядовими керамічними плитками стін	м2	55,57
41	Облицювання поверхні рядовими керамічними плитками підлога	м2	47,71
42	Улаштування плінтусів дерев'яних на шурупах	м	126,5
43	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і	м2	3,85

	гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї		
44	Фарбування перил	м2	2,1
45	Ремонт входних дверей в будівлю	шт	2
46	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	24,9
47	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	285
48	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,7
49	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
50	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	125
51	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	154
52	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150
53	Монтаж LED світильників 600 x 600	шт	35
54	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	25
55	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	13
56	Установлення опалювальних радіаторів сталевих Н=500, L=800 мм	кВт	28,9
57	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4
58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3
59	Установлення змішувачів	шт	3