

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На загальнобудівельні роботи по улаштуванню стяжки

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	991,37	
2	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	991,37	
3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 120мм)	м2	991,37	
4	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	991,37	
5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	991,37	
6	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	м2	991,37	
7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	991,37	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]