

Роботи другий поверх перша черга

	Демонтажні роботи		
1	Частковий демонтаж підлоги до плити перекриття (плитка керамічна, стяжка бетонна, утеплювач керамзит, мийна ванна із цегли)	м3	4,2
2	Частковий демонтаж існуючої мережі каналізації	мп	2,6
	Монтажні роботи		
3	Облаштування частини нової мережі каналізації (трапи зливні, виходи вертикальні) бмп	шт	4
4	Улаштування керамзитобетонної стяжки товщиною 0,2 -0,3 м	м2	14
5	Улаштування стяжки пола з урахуванням уклонів для злива води в трапи	м2	14
6	Укріплення існуючих стін (сандвіч панель) до підлоги металевими кутниками	мп	8
7	Гідроізоляція стика підлоги зі стіною, вертикальних виходів, виходів під трапи гідроізоляційною смугою .	м	24
8	Гідроізоляція всієї нової частки підлоги	м2	12
9	Покриття плиткою «гресс» підлоги з врахуванням всіх уклонів	м2	12
10	Затірка швів вологостійкою фугою	м2	12
12	Прибирання від мусора	тн	7,14