



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт (інклюзивність) приміщення ТБВБ№ 10026/0154 філії - Головного управління по м. Києві та Київській області АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б, літ. А ,

Умови виконання робіт :К=1,2 (будівля що експлуатується)

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання протисковзких планок	м	47,2	
2	Розбирання покриттів з керамічних плиток (сходи, ганок, парапет)	м2	18,7	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12,33	
4	Розбирання керамічних плінтусів	м	11,6	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін	м2	3,5	
6	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,29	
7	Демонтаж бетонних плит 1000х1000 мм	м2	5,0	
8	Розбирання площадок для влаштування східців	м2	2,5	
9	Розбирання металевих перил	м	8,13	
	<u>Улаштування тактильних плиток</u>			
10	Розробка ґрунту вручну під монтаж тактильних плиток	м3	0,189	
11	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,189	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (тактильна плитка 300х300 мм)	м2	2,7	
	<u>Улаштування плиток ФЭМ</u>			
13	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 (сходи)	м3	0,84	
14	Улаштування залізобетонних сходів з підливанням інших	м3	1,95	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЭМ) (сходи, ганок, парапет)	м2	19,05	
16	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЭМ)	м різу	34,5	
17	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними плитками (парапет)	м2	3,11	
18	Установлення металевих ґрат прямих (брудозахисної решітки)	ґрати	1,0	
19	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	1,0	
20	Улаштування стрічки тактильної на двері	м	0,9	
21	Установлення таблички Браєля	шт	1,0	
22	Фарбування олійними сумішами (нанесення тактильної смуги фарбою)	м2	0,6	
	<u>Перила</u>			
23	Установлення нових металевих перил (поруни з відбійником)	м	8,6	
	<u>Монтаж ліфтового підіймача</u>			
24	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг (стаціонарний вертикальний підйомник для інвалідів ДСТУ ISO 9386-1)	шт	1	
	<u>Електромонтажні роботи по підключенню ліфтового підіймача</u>			
25	Прокладання коробів пластикових	м	2,5	
26	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м	2,5	
27	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	17,5	