

28	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 2 цеглини, діаметр отвору до 25 мм	шт	2	
29	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм ²	м	1,5	
30	Демонтаж облицювання каркасів стель неперфорованими плитами акустичними	м ²	6,6	
31	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами акустичними(Б/В)	м ²	6,6	
32	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
<i>Інші роботи</i>				
33	Очищення території від будівельного сміття	т	3,15	
34	Навантаження сміття вручну	т	3,15	
35	Перевезення сміття до 30 км	т	3,15	

Склав Головний інженер ВКБ та МТЗ  В.Л. Кравченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Начальник ВКБ та МТЗ  Є.О. Кучерява
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]