

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-18/08					
ЛОТ №1					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.					
Назва об'єкта : Гуртожиток Чернівецького політехнічного фахового коледжу м.Чернівці вул.Каспрука,8					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж електробойлерів	шт.	2		
2	Демонтаж унітазів	шт.	2		
3	Демонтаж умивальників	шт.	8		
4	Демонтаж бачків унітаза	шт.	1		
5	Монтаж бачків до унітазів	шт.	1		
6	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	2		
7	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	8		
8	Підведення холодної та гарячої води	м/п	7		
9	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	8		
10	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	24		
11	Прокладання електромережі в коробі	м/п	20		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	кріплення умивальника	шт.	8		
2	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	8		
3	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	8		
4	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	16		
5	кран SELBA 1/2 вн	шт.	4		
6	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	20		
7	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	2		
8	голендер 1/2 лат.	шт.	4		
9	Бачок унітаза АВС-пластик	шт.	1		
10	Водозливна труба АВС-пластик	шт.	1		
11	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	7		
12	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	2		
13	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
14	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	8		
15	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	22		
16	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	22		
17	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	17		
18	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
19	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	2		
20	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	2		
21	шланг для води (антикорозія) TUCAI 50см. (в/в)	шт.	2		
22	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	20		
23	Кабель-канал 25*25	м/п	20		
24	Автоматичний вимикач 10А	шт.	2		
25	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	2		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-18/08					
ЛОТ №2					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.					
Назва об'єкта : ОКУ "Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги" м.Чернівці вул.Івана Підкови,11					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	4		

2	Демонтаж умивальників	шт.	10		
3	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4		
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	5		
5	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	32		
6	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	2		
7	Монтаж змішувачів до душа	шт.	8		
8	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	10		
9	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	30		
10	Монтаж електробойлерів	шт.	3		
11	Прокладання каналізації по стінам	м/п	8		
12	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	3		
13	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	3		
14	Монтаж дверного блока	шт.	1		
15	Влаштування вирівнюючої стяжки	м.кв	4		
16	Влаштування плитки на підлогу	м.кв	4		
17	Влаштування відкосів віконних	м.п	5		
18	Прокладання електромережі в коробі	м/п	28		
19	Установка автомата А16	шт.	3		
20	Монтаж світильників	шт.	12		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	4		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	4		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	4		
4	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	5		
5	Педистал під умивальник	шт.	5		
6	кріплення умивальника	шт.	5		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	5		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	10		
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	20		
10	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	2		
11	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	8		
12	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	32		
13	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	6		
14	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3		
15	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	6		
16	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
17	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	3		
18	голендер 1/2 лат.	шт.	6		
19	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	24		
20	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	20		
21	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	8		
22	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	3		
23	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	30		
24	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
25	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	33		
26	кріплення бойлера	шт.	3		
27	Плитка керамічна на підлогу	м.кв	4		
28	Суміш цементно-пісчана(25кг)	шт.	2		
29	Клей для плитки (5кг)	шт.	4		
30	Затирка для швів(1 кг)	шт.	2		
31	Дверний блок металопластиковий 2*1	шт.	1		
32	Світильники LED панель 28V	шт.	12		
33	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	28		
34	Кабель-канал 25*25	м/п	28		
35	Автоматичний вимикач 10А	шт.	3		
36	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	3		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-18/08					
ЛОТ №3					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.					
Назва об'єкта : Гуртожиток №6 ЧНУ м. Чернівці вул.Небесної Сотні,4в					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	2		
2	Демонтаж електробойлерів	шт.	2		
3	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	2		
4	Монтаж електробойлерів	шт.	4		
5	Підведення холодної та гарячої води	м/п	14		
6	Демонтаж умивальників	шт.	5		
7	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	5		
8	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	5		
9	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	2		
10	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	2		
11	Прокладання електромережі в коробі	м/п	25		
12	Установка автомата А16	шт.	4		
13	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	20		
14	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	14		
15	Прокладання каналізації по стінам	м/п	20		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	2		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	2		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	2		
4	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	3		
5	Педистал під умивальник	шт.	3		
6	кріплення умивальника	шт.	3		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	3		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	5		
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	10		
10	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	14		
11	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	4		
12	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	2		
13	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	5		
14	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
15	кран SELBA 1/2 вн	шт.	4		
16	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	16		
17	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	4		
18	голендер 1/2 лат.	шт.	4		
19	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	10		
20	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	4		
21	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	2		
22	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	8		
23	Коліно ппр Insta Plast 20/45° Pipe Life	шт.	6		
24	Коліно ппр Insta Plast 20/90° Pipe Life	шт.	16		
25	кріплення бойлера	шт.	2		
26	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	1		
27	Світильники LED панель 28W	шт.	14		
28	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	25		
29	Вилка біла з/з	шт.	4		
30	Розетка вологозахисна	шт.	5		
31	Кабель-канал 25*25	м/п	25		

32	Автоматичний вимикач 10А	шт.	4		
33	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	4		
34	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	30		
35	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	20		

Всього по вартості матеріалів:

Всього витрат:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RFP 2022-18/08

ЛОТ №4

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.**

**Назва об'єкта : Гуртожиток Чернівецький професійний ліцей залізничного
транспорту м.Чернівці вул.Білоруська,27а**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
------	---------------------	-----------	-----------	-----------------	-------------------

Загально-будівельні роботи

1	Демонтаж унітазів	шт.	6		
2	Демонтаж умивальників	шт.	6		
3	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	6		
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	6		
5	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	22		
6	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	3		
7	Монтаж змішувачів до душа	шт.	6		
8	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	6		
9	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	24		
10	Монтаж електробойлерів	шт.	3		
11	Прокладання каналізації по стінам	м/п	18		
12	Врізування в діючі мережі каналізації	шт.	6		
13	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	6		
14	Прокладання електромережі в коробі	м/п	50		
15	Установка автомата А16	шт.	3		
16	Монтаж світильників	шт.	12		

Всього по загально-будівельним роботам:

Матеріали

1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	6		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	6		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	6		
4	Умивальник 2000 50 x 44 c/o	шт.	6		
5	Педистал під умивальник	шт.	6		
6	кріплення умивальника	шт.	6		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	6		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	6		
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	16		
10	Душова кабіна (Польща або аналог)	шт.	3		
11	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	6		
12	Труба пнр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	22		
13	Трійник пнр InstalPlast 20	шт.	6		
14	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3		
15	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	6		
16	Перехід пнр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
17	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	3		
18	голендер 1/2 лат.	шт.	6		
19	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	24		
20	Дюбель "Fix" з шурупом Ø8+560 (8/5.0 x 60)	шт.	20		
21	Труба ValRom ПП 50 x 1м.	шт.	18		
22	Фасонні частини до каналізації к-т	шт.	6		
23	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	24		
24	Коліно пнр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
25	Коліно пнр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	33		

26	кріплення бойлера	шт.	3		
27	Світильники LED панель 28W	шт.	12		
28	Провід ШВВП 3*2,5	м/п	50		
29	Кабель-канал 25*25	м/п	30		
30	Автоматичний вимикач 10А	шт.	3		
31	Щиток 1-2 авт.+кришка	шт.	3		

Всього по вартості матеріалів:

Всього витрат:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RFP 2022-18/08

ЛОТ №5

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.

Назва об'єкта : Гуртожиток Чернівецького державного коледжу мистецтв м.Чернівці вул.Небесної Сотні,2в

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж чаші "Генуя"	шт.	2		
2	Демонтаж бачків унітаза	шт.	2		
3	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	7		
4	Монтаж змішувачів до душа	шт.	2		
5	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	5		
6	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	2		
7	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	34		
8	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	2		
9	Підведення холодної та гарячої води до душ.кабін	м/п	50		
10	Монтаж електробойлерів	шт.	5		
11	Прокладання електромережі в коробі	м.п.	150		
12	Установка автомата А16	шт.	5		
13	Прокладання каналізації по стінам	м.п.	10		
14	Влаштування вирівнюючої стяжки	м.кв	4		
15	Влаштування плитки на підлогу	м.кв	4		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Бойлер Gorenje TGR100 NG	шт.	2		
2	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	3		
3	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	2		
4	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	2		
5	шланг для води (антикорозія) TUCAI 50см. (в/в)	шт.	2		
6	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт	34		
7	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт	3		
8	Труба пнр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	50		
9	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт	34		
10	Коліно пнр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт	39		
11	Коліно пнр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт	54		
12	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт	7		
13	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. дов.	шт	14		
14	голендер 1/2 лат.	шт	10		
15	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт	7		
16	кріплення бойлера	шт	5		
17	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт	7		
18	Вилка біла з/з	шт	5		
19	Розетка вологозахисна	шт	5		
20	провід ШВВП 3*2,5	м/п	150		
21	Автоматичний вимикач 16А	шт	5		
22	короб для прокладання електромереж	м.п	150		
23	Труба ValRom ПП 50 х 1м.	шт	6		
24	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт	14		

25	кріплення умивальника	шт	10		
26	Душова кабіна (Польша або аналог)	шт	2		
27	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт	2		
28	Плитка керамічна на підлогу	м.кв	4		
29	Суміш цементно-пісчана(25кг)	шт	4		
30	Клей для плитки (5кг)	шт	4		
31	Затирка для швів(1 кг)	шт	2		

Всього по вартості матеріалів:

Всього витрат:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RFP 2022-18/08

ЛОТ №6

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.

Назва об'єкта : Гуртожиток Чернівецького медичного коледжу
м. Чернівці вул. Чорноморська, 2а

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
------	---------------------	-----------	-----------	-----------------	-------------------

Загально-будівельні роботи

1	Монтаж електробойлерів	шт.	5		
2	Підведення холодної та гарячої води	м/п	20		
3	Демонтаж умивальників	шт.	4		
4	Монтаж умивальників з постаментом	шт.	1		
5	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	4		
6	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	18		
7	Врізування в діючі мережі водопостачання	шт.	5		
8	Прокладання електромережі	м/п	53		
9	Установка автомата А16	шт.	5		
10	Монтаж вентилятора витяжки	шт.	1		

Всього по загально-будівельним роботам:

Матеріали

1	Бойлер Gorenje TGR200 NG	шт.	1		
2	Бойлер Gorenje TGR50 NG	шт.	4		
3	Умивальник 2000 50 x 44 c/o	шт.	1		
4	Педистал під умивальник	шт.	1		
5	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	4		
6	шланг ігла (антикорозія) TUCAl 50см. дов.	шт.	8		
7	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	18		
8	голендер 1/2 лат.	шт.	10		
9	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	4		
10	кріплення бойлера	шт.	5		
11	Дюбель "Fix" з шурупом 08+550 (8/5.0 x 50)	шт.	18		
12	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	10		
13	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	20		
14	Коліно ппр Insta Plast 20/90° Pipe Life	шт.	22		
15	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	8		
16	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	4		
17	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	5		
18	перехід 1/2н/3/8в	шт.	6		
19	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	4		
20	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	4		
21	Вилка біла з/з	шт.	5		
22	Розетка вологозахисна	шт.	5		
23	провід ШВВП 3*2,5	м/п	53		
24	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	1		
25	Вентилятор витяжки осьовий 150мм	шт.	1		
26	Автоматичний вимикач 16А	шт.	5		

Всього по вартості матеріалів:

Всього витрат:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RFP 2022-18/08

ЛОТ №7

Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Чернівецька обл.

Назва об'єкта : Спортивно-оздоровчий табір "You Camp"
с.Ржавинці,Хутір Партизанський,16(спальний корпус)

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	8		
2	Монтаж умивальників з постаментом	шт.	8		
3	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	8		
4	Підведення холодного та гарячого водопостачання	м.п.	32		
5	Монтаж кранів підключення	шт.	24		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
3	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	8		
4	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	8		
5	Умивальник 2000 50 x 44 c/o	шт.	8		
6	Педистал під умивальник	шт.	8		
8	Труба пнр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	32		
11	Клінса пнр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	48		
12	Коліно пнр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	40		
13	Коліно пнр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	42		
14	Муфта пнр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	12		
15	ніпель 1/2	шт.	16		
16	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	24		
17	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	8		
18	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	8		
19	шланг для води (антикорозія) TUCAl 50см. (в/в)	шт.	8		
20	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	24		
21	манжет 70/50 (білий)	шт.	8		
22	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	8		
23	шланг ігла (антикорозія) TUCAl 50см. кор.	шт.	16		
25	Дюбель "Fix" з шурупом 08+550 (8/5.0 x 50)	шт.	48		
26	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	8		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
Затверджено :					
Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»					
А.І. Пірчак					

