

## Відомість обсягів робіт

| №<br>п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 2                                                                                                                        | 3                 | 4         | 5        |
|          | <u>Локальний кошторис 2-1-1 на Побутові приміщення</u>                                                                   |                   |           |          |
|          | <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>                                                                                       |                   |           |          |
| 1        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                             | м2                | 287       |          |
| 2        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                   | м2                | 215       |          |
| 3        | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                             | шт                | 7         |          |
| 4        | Знімання дверних полотен                                                                                                 | м2                | 13,23     |          |
| 5        | Розбирання цегляних перегородок                                                                                          | м3                | 3,156     |          |
| 6        | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                          | м2                | 84        |          |
| 7        | Розбирання цементної стяжки підлог                                                                                       | м2                | 84        |          |
| 8        | Розбирання чистої підшивки стель з ПВХ вагонки                                                                           | м2                | 84        |          |
| 9        | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм       | м                 | 90        |          |
| 10       | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм          | м                 | 240       |          |
| 11       | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм          | м                 | 80        |          |
| 12       | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм          | м                 | 120       |          |
| 13       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                 | м3                | 4         |          |
| 14       | (Демонтаж)Прокладання трубопроводу в траншеях із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм                           | м                 | 10        |          |
| 15       | Демонтаж раковин [умивальників]                                                                                          | к-т               | 10        |          |
| 16       | Демонтаж унітазів зі змивними бачками                                                                                    | к-т               | 3         |          |
| 17       | Демонтаж змішувачів, кранів                                                                                              | шт                | 27        |          |
| 18       | (Демонтаж)Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                             | к-т               | 4         |          |
| 19       | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                              | шт                | 15        |          |
| 20       | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                             | шт                | 22        |          |
| 21       | Навантаження сміття вручну                                                                                               | т                 | 36,833    |          |
| 22       | Перевезення сміття до 10 км                                                                                              | т                 | 36,833    |          |
|          | <u>Розділ 2. Стіни</u>                                                                                                   |                   |           |          |
| 23       | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону     | м2                | 287       |          |
| 24       | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2                | 287       |          |

| 1  | 2                                                                                                                      | 3   | 4     | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|
|    | <u>Розділ 3. Підлоги</u>                                                                                               |     |       |   |
| 25 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2                          | м2  | 84    |   |
| 26 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати                                               | м2  | 84    |   |
| 27 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції                                                                   | м2  | 84    |   |
| 28 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих               | м2  | 64    |   |
| 29 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2  | 84    |   |
|    | <u>Розділ 4. Стеля</u>                                                                                                 |     |       |   |
| 30 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                 | м2  | 84    |   |
| 31 | Улаштування підшивки стель ПВХ дошками                                                                                 | м2  | 84    |   |
|    | <u>Розділ 5. Прорізи</u>                                                                                               |     |       |   |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                | м2  | 67,05 |   |
|    | <u>Розділ 6. Сантехнічні роботи</u>                                                                                    |     |       |   |
| 33 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                             | к-т | 10    |   |
| 34 | Установлення змішувачів                                                                                                | шт  | 20    |   |
| 35 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                                | к-т | 3     |   |
| 36 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм             | м   | 290   |   |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм             | м   | 153   |   |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм             | м   | 130   |   |
| 39 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм             | м   | 40    |   |
| 40 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                      | м   | 613   |   |
| 41 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних                                                                     | к-т | 2     |   |
| 42 | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                             | шт  | 28    |   |
| 43 | Установлення висувувачів для рушників з водогазопровідних труб                                                         | шт  | 4     |   |
| 44 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                            | м   | 33    |   |
| 45 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                                           | м   | 90    |   |
| 46 | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                    | к-т | 2     |   |
| 47 | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм                                | м   | 28    |   |
|    | <u>Розділ 7. Електромонтажні роботи</u>                                                                                |     |       |   |
| 48 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                        | м   | 200   |   |
| 49 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах                                                           | м   | 300   |   |
| 50 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                              | шт  | 7     |   |

| 1  | 2                                                                                              | 3  | 4  | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 51 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці                         | шт | 10 |   |
| 52 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 24 |   |
| 53 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні          | шт | 2  |   |
| 54 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А             | шт | 10 |   |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]