

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-09-11

ЛОТ №1

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківська обл.****Назва об'єкта : Буковецька гімназія с.Буковець,присілок Буковець(пансіон)**

№п/п	Найменування витрат	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж радіаторів чавунних вагою 85кг	шт.	10		
2	Монтаж кранів підключення до радіаторів	шт.	20		
3	Монтаж радіаторів сталених	шт.	10		
4	Перевірка системи опалення	шт.	10		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Радатор сталевий тип 22 600*1000 з боковим підключенням	шт.	7		
2	Радатор сталевий тип 22 600*1200 з боковим підключенням	шт.	3		
3	Кран радіаторний нижній (Giacomini або аналог)	шт.	10		
4	Кран радіаторний верхній (Giacomini або аналог)	шт.	10		
5	Кріплення до радіатора сталеного	шт.	10		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-09-11

ЛОТ №2

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківська обл.****Назва об'єкта : КП "Центр надання соціальних послуг" с-ще.Яблунів вул.Івана
Франка,54**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж каналізації d-100мм	м/п	8		
2	Демонтаж труб водопостачання	м/п	24		
3	Пробивка отвору 300*300 в ж.б перекриттях	шт.	2		
4	Врізування в чавунну каналізацію d-100мм	шт.	2		
5	Бетонування отвору 300*300 в ж.б перекритті з влз	шт.	2		
5	Врізування в діючий стал.трубопровід водопостача	шт.	8		
6	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	9		
7	Прокладання труб каналізації d-100мм	м/п	10		
8	Прокладання труб холодного та гарячого водопост	м/п	50		
9	Підключення пральних машин до мережі водопоста	шт.	2		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Кран кульовий 1/2	шт.	9		
2	Дюбель "Fix" з шурупом 08+550 (8/5.0 x 50)	шт.	18		
3	Клінса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	20		
4	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	50		
5	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	22		
6	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	9		
7	Муфта ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	5		
8	перехід 1/2н/1/2в	шт.	6		
9	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	4		
10	Труба каналізаційна 100/2	шт.	5		
11		шт.	5		
12	Муфта каналізаційна (перехід чавун-пластик)	шт.	2		
13	Щити опалубки	м/кв	2		
14	Гільзи для трубопроводів пхв d-120мм	шт.	4		
15	Гільзи для трубопроводів пхв d-25мм	шт.	8		
16	Суміш бетону В15	м.куб	0,1		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-09-11

ЛОТ №3

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківська обл.**

**Назва об'єкта : Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста
Коломиї м.Коломия вул.Гетьманська,5**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж теплоізоляції труб теплопостачання d-76	м.п.	66		
2	Монтаж поліетиленової теплоізоляції труб d-76	м.п.	66		
3	Демонтаж бака розширювального	шт.	1		
4	Монтаж бака розширювального 100л	шт.	1		
5	Прокладання труб теплопостачання d-25мм	м.п.	60		
6	Монтаж кранів підключення до радіаторів	шт.	8		
7	Монтаж радіаторів сталених	шт.	4		
8	Врізування в діючий стал.трубопровід теплопостач.	шт.	2		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Радатор сталевий тип 22 600*1200 бічне підключення	шт.	4		
2	Кран радіаторний нижній (Giacomini або аналог)	шт.	4		
3	Кран радіаторний верхній (Giacomini або аналог)	шт.	4		
4	Кріплення до радіатора сталеного	шт.	4		
5	Труба ппр ПН 25 PipiLife Instaplast 20	м.п	60		
6	Трійник ппр InstalPlast 25	шт.	8		
7	Коліно ппр Insta Plast 25/45* Pipe Life	шт.	22		
8	Коліно ппр Insta Plast 25/90* Pipe Life	шт.	33		
9	Коліно Insta Plast 25-1/2 н. Pipe Life	шт.	10		
10	Голендер 25мм	шт	2		
11	Поліетиленова теплоізоляція для труб d-76 товщиною ізоляції 20мм	шт.	66		
12	Ізолента самоклеюча для теплоізоляції 50мм*25м	шт	4		
13		шт	1		
14	Мінеральна вата рулонна для теплоізоляції 100мм	рул	1		
15	Кран кульовий d-25мм	шт	1		
16	Голендер d-25мм	шт	1		
Всього витрат:					

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

RPF 2022-09-11

ЛОТ №4

**Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Івано-Франківська обл.**

**Назва об'єкта : Старокосівський ліцей (рішення ОТГ на проживання ВПО)
с.Смодна вул.Косівська.Івано-Франківської обл**

№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж умивальників	шт.	3		
2	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	3		
3	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	6		
4	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	3		
5	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	6		
6	Демонтаж дерев'яних дверних блоків	шт.	4		
7	Монтаж дверей металопластикових штульпових	шт.	3		
8	Монтаж дверей металопластикових внутрішніх	шт.	1		
9	Влаштування відкосів дверних	м/п	45		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	3		
2	Педистал під умивальник	шт.	3		
3	кріплення умивальника	шт.	3		
4	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	3		
5	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	3		
6	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	6		
7	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	6		
8	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	6		
9	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	1		
10	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	3		
11	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
12		шт.	6		
13	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	10		
14	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	6		
15	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
16	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	5		
17	Двері металопластикові штульпові 2200*1200	шт.	3		
18	Двері металопластикові 2200*900	шт.	1		
19	Суміш штукатурна цементна (20кг)	шт.	10		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					

Затверджено:

Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»



А.І. Пірчак
А.І. Пірчак