



Технічні вказівки :

1. За умовно позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги, що відповідає абсолютній позначці 151,90
2. Отвори у плиті перекриття та монолітних вертикальних елементах надані інформативно. Розташування див. креслення розділу КЗ.
3. Зовнішні стіни виконати із керамоблоків типу "ТеллоКерам" 2,12 НФ М125 (Керамєя) 250х120х138 на розчині М 125. Кладку зовнішніх стін армувати через 5 рядів сіткою Ø4Вр1 з чарункюю 50х50мм з перепуском сіток 50мм. Зовнішні стіни кріпити до несучих конструкцій згідно вузлів _____. Роботи по муруванню стін виконувати із дотриманням вимог ДБН В.2.6-162:2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції" та ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій.
4. Конструктивні елементи споруди прийняті з урахування вимог ДБН В.1.1-7-2016.
 - стіни несучі та сходових кліток - REI 150, MO;
 - колони - R 150, MO
 - сходові площадки, косоури, сходи, балки, марші сходових кліток - R 60, MO
 - стіни ненесучі - EI 60, MO;
 - стіни зовнішні ненесучі - E 30, MO
 - перекриття міжповерхові - REI 60, MO;
 - протипожежні двері (сертифіковані) з межею вогнестійкості EI 30.
5. Шахти ДВ виконувати з мінімальною межею вогнестійкості REI 150, MO. Шахти виконати паро-газо непроникною, по мірі зведення внутрішню поверхню шахти штукатурити.
6. Вузли поворотів та перетинів цегляних стін армувати кріпівною сіткою Ø4 Вр 1 з чарункюю 50х50мм через 5 рядів кладки з перепуском на стіни 500мм в кожен бік.
7. Сітки класти так, щоб окремі кінці стрижнів виступали на 2-3 мм за грань стіни в бік призначення.
8. Товщина горизонтальних швів повинна бути не менше ніж 12мм, вертикальних - 10мм із відхиленням не більше - 2 - 3мм.
9. Міцність цегли та розчину повинна систематично контролюватися і відповідати проектним маркам.
10. Стіни та перегородки не доводити до перекриття на 30мм. В утворений проміжок закласти пружну негорючу прокладку (мінвату).
11. Перемички див. креслення КЗ.
12. Стіни вентиляційних шахт та шахт димовидалення затерти зсередини цементно-піщаним розчином М75. Прорізи обрामити кутиком 50х5.
13. Отвори розміром менше 100х100мм в стінах та перегородках вирізати за вказівками монтажників. При прокладанні інженерних мереж ОВ, ВК, ЕО, МЗВ, Авт в місцях перетинання несучих та огорожувальних конструкцій виконати вогнезахисне закриття кабельних проходок та інженерних мереж з відповідною межею вогнетривкості до будівельних конструкцій.
14. Мурування перегородок та замонолічування отворів в місцях пропуску інженерних комунікацій виконувати після монтажу комунікацій.
15. Металева огороження на маршах сходів Н1- БІЛ 27.12 - Р ГОСТ 25772-83.

						ЕВР-19/АР-к			
2	3	--	--	<i>Вис</i>	14.12.21	Навчально-житловий комплекс в кварталі обмеженому вул. Індустріальною, Борщагівською та пров. Індустріальним у Солон'янському районі м. Києва			
1	1	--	--	<i>Вис</i>	21.09.21				
Зм.	Кіл.	Арк.	Н дрок	Підпис	Дата	Стадія		Аркуш	Аркушів
ГАП	Даниленко			<i>В</i>	08.21	Адміністративна будівля		Р	7зм-2
ГП	Слоневський				08.21				
Розробив	Ясинецька			<i>Вис</i>	08.21	Будівельний план 2 поверху на відм. +6,000 М 1:100		ТОВ "Евротранс"	
Перевірив	Даниленко			<i>В</i>	08.21				