

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Фонтан. Сарай.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	шт	3	
2	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	шт	3	
3	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	шт	3	
4	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	4,5	
5	Наступні 100 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2	м3	4,5	
6	Ущільнення ґрунту	м3	9	
7	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	18	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,5	
9	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	7,6	
10	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,56	
11	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,44	
12	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В20	м3	2,03	
13	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,2	
14	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	28	
15	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (паробар'єр)	м2	22	
16	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(гідробар'єр)	м2	22	
17	Підшивання стель профільованим листом (профнастилом)	м2	18	
18	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону (всередині будівлі)	м2	70	
19	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	24,9	
20	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	25	
21	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	95	

1	2	3	4	5
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,32	
23	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,5	
24	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	15	
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	6	
26	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Фундамент									
4	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	4,5							
5	KP1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	22,5							
6	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,09							
7	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,18							
8 & C111-1564-1		Гідроізоляція (Шипоподібна геомембрана Ізоліт STA 2x20м 40 кв.м 400)	рул	1							
9	KБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,045							
10	КБМ211-105	Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год	маш.год	4							
11	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,5675							
12	C111-870	Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована	м2	36							
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Стіни									
13	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	7,6							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Покрівля									
27	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,2							
28	KB12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,28							
29	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2884							
30	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,22							
31	& C111-1720-1	Плівка паробар'єр	м2	24,2							
32	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,22							
33	& C111-1720-2	Плівка гідробар'єр	м2	24,2							
34	& C1422-11186-2	Металочерепиця/комплект/	м2	29,12							
35	KB9-42-1	Підшивання стель профільованим листом (профнастилом)	100м2	0,18							
36	& C124-31-1	Кріплення для профнастилу (прокладки і саморіз)	шт	162							
37	& C124-31-2	Профнастил глянсовий PSM ПР-8А 0, 45х1207х2000 мм RAL 9003 білий (або аналог)	м2	20							
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4									

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 8									
53	KP18-49-1	Розділ 9. Відмостка Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,06							
54	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,3318							
55	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	6,06							
56	KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,07							
57	& C1421-10422-1	Поребрик БР100.20.8	м	7							
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 9									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису									

