

Відомість обсягів робіт

Реконструкція їдальні Іванівського ліцею Іванівської сільської ради, Чернігівського району, Чернігівської області, пошкодженої внаслідок російської військової агресії, за адресою: вул. Шевченка, 1, с. Іванівка, Чернігівського району, Чернігівської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість без ПДВ, грн
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загально-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі	м2	280	
2	(Демонтаж) прокладної гідроізоляції	м2	280	
3	Розбирання зв'язки верхньої та нижньої, коньковий елемент, вітрова планка	м	216	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	280	
5	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	280	
6	(Демонтаж) віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	33,3	
7	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	22	
8	дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	13	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	488,5	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону відкосів	м2	25	
11	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	20,9	
12	Розбирання щебеневого покриттів та основ	м3	5,2	
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	142	
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,1	
15	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	72,5	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	79	
17	Розбирання кам'яної кладки ганку	м3	1,65	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
19	Знімання дверних полотен	м2	6,3	
	Вартість робіт по розділу 1			83 985
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
24	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	7	

1	2	3	4	5
25	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 Вартість робіт по розділу 2 <u>Розділ 3. Фундаменти</u>	м3	20	5 917
27	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	м2	79,64	
28	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	102,17	
29	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	59	
30	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм Вартість робіт по розділу 3 <u>Розділ 4. Стіни та перегородки</u>	м2	79,64	26 000
31	Мурування зовнішніх прорізів з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	35,42	
32	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	99,33	
33	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	5,83	
34	Мурування вентиляційного каналу з цегли	м3	1	
35	Мурування стін паропету з цегли	м3	46,42	
36	Армування мурування стін та інших конструкцій Вартість робіт по розділу 4 <u>Розділ 5. Перекриття</u>	т	3,4376	106 696
37	Укладання панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	42	
38	Армування інших конструкцій	т	0,08436	
39	Улаштування переkritтів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному переkritті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм Вартість робіт по розділу 5 <u>Розділ 6. Перемички</u>	м3	0,75	8 595
40	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	77	
41	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	2	
42	Укладання перемичок масою до 1 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т Вартість робіт по розділу 6 <u>Розділ 7. Покрівля</u>	шт	4	1 247
43	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм [із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100] із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	425	
44	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини [із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100] із розчину для мурування важкого цементного, марки М 100	м2	425	
45	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	425	
46	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	425	
47	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або	м2	425	

48	перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	425
----	--	----	-----

1	2	3	4	5
49	Утеплення покриттів керамзитом	м3	58	
50	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	425	
51	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	425	
52	Улаштування аератора покрівельного	колпак	10	
53	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	36	
54	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (колпак вентиляційний)	т	0,020184	
55	Улаштування з листової сталі фартуху парапетних стін	м	2,2	
56	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	м2	2,5	
57	Улаштування галтель	м3	1	
58	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	50	
	Вартість робіт по розділу 7			88 177
	<u>Розділ 9. Утеплення стін фасаду</u>			
70	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	423,72	
71	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	77	

1	2	3	4	5
72	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	34,65	
73	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	34,65	
74	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 200 мм	м2	85,25	
75	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	85,25	
76	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	85,25	
77	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	5	
78	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	40,81	
79	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	26,64	
80	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26,64	
81	Безпідтане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	26,64	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26,64	
	Вартість робіт по розділу 9			156 547
	<u>Розділ 10. Улаштування підлоги</u>			
83	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	81,4	
84	Покриття плівкою	м2	407	
85	Улаштування підстилаючих бетонних шарів[бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм] бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	40,7	
86	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	407	
87	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	407	
88	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	407	
89	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	407	
90	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	407	
91	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	382,8	
92	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	142,2	95 639
	Вартість робіт по розділу 10			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 11. Опорядження стелі</u>			
93	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	194,7	
94	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	194,7	
95	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	188,1	
96	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	188,1	
97	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	188,1	
98	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	188,1	
99	Установлення багета	м	150	
	Вартість робіт по розділу 11			33 108
	<u>Розділ 12. Опорядження стін</u>			
100	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	м2	1094,5	
101	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	455,4	
102	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	455,4	
103	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	455,4	
104	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	455,4	
105	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	м2	639,1	
106	Улаштування каркасних перегородок у санвузлах	м2	16,5	
	Вартість робіт по розділу 12			180 705
	<u>Розділ 13. Тротуарне покриття</u>			
107	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	82,5	
108	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,17325	
109	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	82,5	
110	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	104	
	Вартість робіт по розділу 13			14 237
	<u>Розділ 14. Ганок Гн-1</u>			
111	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	4,7	
112	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,34	
113	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,2	

1	2	3	4	5
114	Виготовлення закладних	т	0,02886	
115	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02886	
116	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2881067	
117	Монтаж стійок	т	0,163	
118	Монтаж ферм та прогонів	т	0,1236	
119	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	11	
120	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,777	
121	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,19526	
122	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	50	
123	Улаштування фартуха	м2	20	
	Вартість робіт по розділу 14			19 754
	<u>Розділ 15. Ганок Гн-2</u>			
124	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,7	
125	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,8	
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26,95	
127	Виготовлення закладних	т	0,023284	
128	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02328	
129	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,246672	
130	Монтаж стійок	т	0,1483	
131	Монтаж ферм та прогонів	т	0,0976	
132	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7,26	
133	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,6	
134	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,13076	
135	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	33	
136	Улаштування фартуха	м2	15	
	Вартість робіт по розділу 15			15 724
	<u>Розділ 16. Ганок Гн-3</u>			
137	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,75	
138	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,3	
139	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6,6	
140	Виготовлення закладних	т	0,021024	
141	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02102	
142	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,22108	
143	Монтаж стійок	т	0,1404	
144	Монтаж ферм та прогонів	т	0,0807	
145	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	6,71	
146	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,6	

1	2	3	4	5
147	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04146	
148	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	8	
149	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02466	
150	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах	шт	1	
151	Улаштування фартуха	м2	13	
	Вартість робіт по розділу 16 <u>Розділ 17. Ганок Гн-4</u>			7 942
152	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,22	
153	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,22	
154	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,76	
155	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0288572	
156	Монтаж ферм та прогонів	т	0,0288572	
157	Установлення каркаса з брусів	м3	2	
158	Улаштування елементів кроквяної системи	м3	0,1714	
159	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1,98	
160	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	0,3	
	Вартість робіт по розділу 17 <u>Розділ 18. Водовідведення ганків</u>			7 954
161	Улаштування жолобів підвісних	м	12	
162	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	9	
	Вартість робіт по розділу 18 <u>Розділ 19. Пожежна драбина</u>			537
163	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,0835435	
	Вартість робіт по розділу 19			200
	Всього			852 964

