Технічне завдання

на розроблення проектної документації щодо будівництва артезіанських свердловин для водопостачання лікувальних закладів Херсонської області.

№ п/п	Найменування робіт/послуг	Одиниці виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість без ПДВ, грн
1.	Підготовка техзавдання на проєктування (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р. 4 п. 4.3).	шт	1		
2.	Розміщення в ЗМІ заяв про наміри та екологічні наслідки (Відповідно до вимог п.1.16 ДБН А.2.2-1-2003 ст. 10 ЗУ “Про екологічну експертизу” згідно пп.1.8, 1.9, 1.10 ДБН А.2.2-1-2003).	шт	1		
3.	Виготовлення звіту про інженерно-геологічні умови ділянки проектування (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п. 4.3).	шт	1		
4.	Отримання гідрогеологічного висновку щодо можливості використання підземних вод у Державній геологічній службі України (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п. 4.1).	шт	1		
5.	Виготовлення топозйомки ділянки проєктування М1:500 (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р.4 п.4.5).	шт	1		
6.	Обґрунтування у проєкті можливості зменшення радіусу першого суворого поясу ЗСО свердловини (Відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013, п. 15.2.1.1.), в разі необхідності.	шт	1		
7.	Пояснювальна записка	шт	1		

8.	Розділ ОВНС (Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 р. 4 п. 4.2).	шт	1		
9.	Робочі креслення (свердловина, насосна станція, водопідйомне обладнання, електрообладнання, інженерні мережі, ЗСО.)	шт	1		
10.	Кошториси (свердловина, насосна станція, водопідйомне обладнання, електрообладнання, інженерні мережі, ЗСО.)	шт	1		
11.	Реєстрація проєкту на порталі державної електронної системи у сфері будівництва.	шт	1		
12.	Надання послуг авторського нагляду (Постанова КМУ №903 від 11.07.07р.).	шт	1		
13.	Оформлення, подання та отримання повідомлення/дозволу про початок робіт в ДІАМ (ст. 36 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності").	шт	1		
14.	Проведення технічної інвентаризації свердловини (інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №127 від 24.05.2001 р.).	шт	1		
15.	Оформлення, подання та отримання декларації про завершення робіт в ДІАМ, введення свердловини в експлуатацію (ст. 39 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності").	шт	1		

16.	Складання паспорту без геофізичних досліджень (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1		
17.	Складання Додатку до паспорту артезіанської свердловини “Опис артезіанської свердловини” (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1		
18.	Подання Додатку до паспорту артезіанської свердловини “Опис артезіанської свердловини” до Держгеонадр (Наказ МінЕкології №145/84 від 06.04.2016р.).	шт	1		
19.	Внесення паспорту свердловини до Державного реєстру артезіанських свердловин (Постанова КМУ №963 від 8.10.2012 р.).	шт	1		
19.	Підготовка документації та отримання дозволу на спецводокористування (ст. 48 ВКУ).	шт	1		
20.	Реєстрація прибору обліку в автоматизованій системі обліку видобутої води (Наказ МінЕкології № 110 від 23.03.2016).	шт	1		

Виготовлення робочого проєкту буріння 1 розвідувально-експлуатаційної свердловини (ст. 106 Водного Кодексу України, п. 2.6, п. 5.1.17, п.5.1.18 Наказу Держкомжитлокомунгоспу №30 від 05.07.95 Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України)

Орієнтовна вартість робіт повинна складатись з безготівкового розрахунку без ПДВ “під ключ”, в т.ч. з урахуванням витрат на виконання робіт, добові, офіційні платежі держустановам з погоджень та експертизи проектної та іншої документації без участі замовника, кур’єрські послуги тощо.

Всі без виключення роботи та послуги, наведені в комерційній пропозиції є обов'язковими до виконання відповідно до чинного законодавства України.

Ціноутворення повинно враховувати виконання робіт по трьох об’єктах, але з заповненням КП за одну одиницю послуги.

Обов’язковим є додавання до КП графіка виконання робіт, а також графіка фінансування робіт.

_____/Іларіонов О.О./