

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	84,08	
2	Розбирання заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,56	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
4	Знімання дверних полотен	м2	4,92	
5	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,67	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3	
7	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,5	
8	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
9	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	21,7	
11	Розбирання плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	25,5	
	МОНТАЖНІ РАБОТИ			
12	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	5	
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,1	

1	2	3	4	5
27	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	6,15	
28	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	3	
30	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,43	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,43	
35	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	84,08	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до товщ.2мм)	м2	84,08	
37	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	84,08	
38	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,8	
43	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,63	
44	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	13,4	
49	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	21,7	
51	Улаштування плінтусів металевих на шурупах	м	25,5	
54	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	21,7	
55	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг"	м2	21,7	
56	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,8	
57	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" (вологостійкі)	м2	3,8	
	Демонтажні роботи			
	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	82,34	
59	Розбирання заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,56	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
61	Знімання дверних полотен	м2	4,92	
62	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,68	
63	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3	
64	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	12,5	
65	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
66	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
67				

1	2	3	4	5
68	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	23,52	
69	Розбирання плінтусів полівінілхлоридних на шурупах МОНТАЖНІ РАБОТИ	м	26	
70	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	5	
80	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,02	
83	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,1	
86	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	6,15	
87	Установлення дверних полотн внутрішніх міжкімнатних	шт	3	
89	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,92	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,92	
94	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	82,34	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (до товщ.2мм)	м2	82,34	
96	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82,34	
97	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,5	
102	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14	
107	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	22,4	
109	Улаштування плінтусів металевих на шурупах	м	26	

1	2	3	4	5
112	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,42	
113	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	22,4	
114	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг"	м2	22,4	
115	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	4	
116	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг" (вологостійкі)	м2	4	
Електромонтажні роботи				
117	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	160	
118	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	160	
119	Трьохжильний кабель напругою до 380в перерізом 3.2, 5мм2 ВВГнгд Одескабель або аналог	м	164,8	
120	Коробка відгалужувальна	ш	10	
121	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
122	Вимикач 1-кл. для схованої установки Schneider Electric Asfora або аналог	шт	8	
123	Коробка під 1-кл. вимикач утепленого типу	ш	8	
124	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
125	Вимикач 2-кл. для схованої установки Schneider Electric Asfora або аналог	шт	2	
126	Коробка під 2-кл. вимикач утепленого типу	ш	2	
127	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	32	
128	Розетка штепсельна для прихованої установки Schneider Electric Asfora або аналог	шт	32	
129	Коробка під розетку Schneider Electric Asfora або аналог	шт	32	
130	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	
131	LED-панель під Армстронг	шт	12	
132	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	4	
133	Бра	шт	4	
134	Установлення вентиляторів	шт	4	
135	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 М прес або аналог	шт	4	
136	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	7,4	
137	Радіатор алюмінієвий на 10 секцій Mirado або аналог	шт	4	
138	Кріплення радіаторне	компл.	8	
139	Набір футорок до радіатора	компл.	4	
140	Комплект кранів радіаторних з терморегулятором, прямі 3/4 (комплект-2шт)	компл.	4	
141	Муфта PPR 25 пряма х3/4 зр Valtec або аналог	шт	8	
142	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
143	Труба PPR 25 FADO S.r.l або аналог	пм	12	
144	Трійник PPR 32x25x25 Wavin або аналог	шт	2	
145	Коліно 25 PPR-90° Wavin або аналог	шт	6	
146	Кран кульовий 25 вв GENERAL або аналог	шт	2	
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16	
148	Труба PPR 32 FADO S.r.l або аналог	пм	16	
149	Муфта PPR 32 пряма х3/4 зр Valtec або аналог	шт	6	
150	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	42	
151	Термоізоляція товщ. 6мм, для труб діам. 25мм	м	12,24	
152	Термоізоляція товщ. 6мм, для труб діам. 32мм	м	30,6	

1	2	3	4	5
153	Хомут із шурупом діам.32мм Wavin або аналог	шт	8	
154	Хомут із шурупом діам.25мм Wavin або аналог тепла підлога	шт	6	
155	Розбирання бетонної стяжки (товщ. 100мм)	м3	1	
156	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
157	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ товщ. 40мм	м2	10	
158	Прокладання кабелю "теплої підлоги"	м	90	
159	Нагрівальний кабель для "теплої підлоги" Schwarz або аналог	компл.	4	
160	Монтажна стрічка для електрочного кабелю "теплої підлоги"	м.п.	5	
161	Установлення регуляторів "теплої підлоги"	шт	4	
162	Регулятор для теплої підлоги In-Therm або аналог	шт	4	
163	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10	
164	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/ товщ. 40мм	м2	10	
165	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	4	
166	Електроводонагрівач 50л Gorenje або аналог	шт	4	
167	Кріплення для бойлера	компл.	4	
168	Кран кутовий 1/2 Арко або аналог	шт	8	
169	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
170	Умивальник для інвалідів MIO або аналог	шт	4	
171	Дюбель 8x10мм	шт	8	
172	Сифон до умивальника	шт	4	
173	Змішувач для умивальника Damixa Origin Bit або аналог	комплект	4	
174	Гнучкий шланг 1/2 для підводу води (2шт)	пара	4	
175	Кран шаровий 1/2 нв Арко або аналог	шт	8	
176	Установлення змішувачів	шт	4	
177	Змішувач під гігієнічний душ із шлангом і лійкою GROHE або аналог	комплект	4	
178	Кран кутовий 1/2 Арко або аналог	шт	8	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	80	
180	Труба PPR DN20 FADO S.r.l або аналог	пм	80	
181	Муфта 1/2 зр x20 PPR Valtec або аналог	шт	16	
182	Муфта 20 PPR пряма Valtec або аналог	шт	40	
183	Трійник PPR 20 Wavin або аналог	шт	40	
184	Кутник 1/2 вн x DN20 Valtec або аналог	шт	40	
185	Коліно 20 PPR-90* Wavin або аналог	шт	40	
186	Коліно 20 PPR-45* Wavin або аналог	шт	40	
187	Заглушка 1/2зр	шт	40	
188	Дюбелі 6x40 мм	шт.	100	
189	Кліпса стінова Ду20	шт	50	
190	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	80	
191	Термоізоляція товщ. 6мм, для труб діам. 20мм	м	81,6	
192	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
193	Унітаз для інвалідів (в компл. зі зливним бачком)	шт	4	
194	Гофра для унітазу Alcaplast або аналог	шт.	4	
195	Шланг 1/2 гнучкий 50 см	шт.	4	
196	Кран кутовий 1/2 Арко або аналог	шт	4	
197	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
198	Трап Alca Plast або аналог	шт	4	

1	2	3	4	5
199	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	14	
200	Труба каналізаційна 110х500мм VALROM або аналог	шт	8	
201	Труба каналізаційна 110х1000мм VALROM або аналог	шт	4	
202	Труба каналізаційна 110х2000мм VALROM або аналог	шт	3	
203	Трійник для внутрішньої каналізації 110х50х110, 45°	шт	4	
204	Трійник для внутрішньої каналізації 110х110х110, 45° VALROM або аналог	шт	8	
205	Коліно для внутрішньої каналізації 110х90° Wavin або аналог	шт	8	
206	Коліно для внутрішньої каналізації 110х67° Wavin або аналог	шт	10	
207	Коліно для внутрішньої каналізації 110х45° Wavin або аналог	шт	20	
208	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	27	
209	Труба каналізаційна 50х250мм VALROM або аналог	шт	12	
210	Труба каналізаційна 50х500мм VALROM або аналог	шт	12	
211	Труба каналізаційна 50х1000мм VALROM або аналог	шт	18	
212	Коліно для внутрішньої каналізації 50х90° Wavin або аналог	шт	8	
213	Коліно для внутрішньої каналізації 50х67° Wavin або аналог	шт	12	
214	Коліно для внутрішньої каналізації 50х45° Wavin або аналог	шт	20	
215	Коліно для внутрішньої каналізації 50х30° Wavin або аналог	шт	12	
216	Ревізія діам. 110 мм	шт	2	
217	Манжета каналізаційна 50/30 Wavin або аналог	шт	4	
218	Манжета 110х чавун Wavin або аналог	шт	2	
219	Клапан фановий діаметр 110мм	шт	2	
220	Хомут сталевий діам. 50 мм	шт	20	
221	Хомут сталевий діам. 110 мм	шт	10	
222	Установлення поручнів	шт	8	
223	Поручні з нержавіючої сталі (з комплектуючими)	шт	4	
224	Установлення дзеркала	шт	4	
225	Дзеркало настінне	шт	4	
226	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	4	
227	Рушникосушарка Mario або аналог	шт	4	
228	Навантаження сміття вручну	т	10	
229	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 25 км	т	10	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]