

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. ВНУТРІШНІ РОБОТИ</u>			
	<u>Розділ 1. 1-й поверх</u>			
1	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5,2	
2	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	52	
3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 100 мм)	м2	52	
4	Готування цементних розчинів, склад 1:2	м3	5,2	
5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	2,7	
6	Установлення металевих огорож з поручнями	м	5,75	
7	Улаштування обшивки коробів стель гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	28,5	
8	Улаштування багету стелі	м	66	
9	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	28,5	
10	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,5	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,5	
12	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	28,5	
	<u>Розділ 2. Приміщення 103</u>			
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
14	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
15	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	14,64	
16	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,9	
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	164,6	
18	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6	
19	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
20	Навантаження сміття вручну	т	6,93	
21	Перевезення сміття до 15 км	т	6,93	
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,4	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	166,7	

1	2	3	4	5
24	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	166,7	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	166,7	
26	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	56,4	
27	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	45,9	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7	
29	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	140,8	
30	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	105,4	
31	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	161,9	
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	161,9	
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	161,9	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	161,9	
35	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (колони)	м2	10,8	
36	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30	
37	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки (колони)	м2	10,8	
38	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (колони)	м2	10,8	
39	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (колони)	м2	10,8	
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (колони)	м2	10,8	
41	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (рігелі)	м2	15,3	
42	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34	
43	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки (рігелі)	м2	15,3	
44	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (рігелі)	м2	15,3	
45	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (рігелі)	м2	15,3	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (рігелі)	м2	15,3	
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,5	
48	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
49	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,5	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
51	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	12,6	
52	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	37	
53	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	12,6	
54	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,6	
55	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	12,6	

1	2	3	4	5
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,6	
57	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	166,4	
58	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	166,4	
<u>Розділ 3. Приміщення 112-123</u>				
59	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	83,5	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
61	Знімання дверних полотен	м2	4,5	
62	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,02	
63	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,25	
64	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	125	
65	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	4,2	
66	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
67	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
68	Навантаження сміття вручну	т	5,27	
69	Перевезення сміття до 15 км	т	5,27	
70	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	3,92	
71	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	83,75	
72	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	166,5	
73	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	138,25	
74	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	138,25	
75	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	138,25	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	138,25	
77	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	210	
78	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	210	
79	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,26	
80	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	83,5	
81	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	83,5	
82	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	78,82	
83	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	25	
84	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,32	
85	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,34	
86	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4	
87	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15	

1	2	3	4	5
88	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	1	
89	Установлення і кріплення наличників	м	10,1	
90	Улаштування каркасних перегородок у санвузлах	м2	51,4	
91	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,47	
92	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	3,27	
93	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,27	
94	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,27	
95	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,27	
96	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,2	
97	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	78,82	
98	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	78,82	
<u>Розділ 4. Приміщення 124-125</u>				
99	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18	
100	Розбирання бетонних покриттів підлог	м2	18	
101	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
102	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
103	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,66	
104	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	53,3	
105	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,36	
106	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
107	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
108	Навантаження сміття вручну	т	2,68	
109	Перевезення сміття до 15 км	т	2,68	
110	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	1,9	
111	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	18,6	
112	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	18,6	
113	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	18,6	
114	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	18,6	
115	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	18,6	
116	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	18,6	
117	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	18,6	
118	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	18,6	
119	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	23,5	
120	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	7,5	
121	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
122	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	7,05	
123	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	63	

1	2	3	4	5
124	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	78	
125	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	78	
126	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	78	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	78	
128	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,2	
129	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1	
130	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,36	
131	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	1,36	
132	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,36	
133	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,36	
134	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,36	
135	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18,6	
136	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18,6	
<u>Розділ 5. Приміщення 126</u>				
137	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	83,5	
138	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	32	
139	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,25	
140	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	136,25	
141	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,32	
142	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
143	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
144	Навантаження сміття вручну	т	5,56	
145	Перевезення сміття до 15 км	т	5,56	
146	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	4,9	
147	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	96	
148	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	96	
149	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	96,04	
150	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	35,2	
151	Заміна окремих дошок у підлогах (ремонт помостів)	м	67	
152	Улаштування покриття помостів із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	25	
153	Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10 м2	м2	25	
154	Установлення алюмінієвих порожків в покриття	м	12	
155	Опорядження стін помостів дерев'яними панелями шириною до 400 мм	м2	5,8	
156	Просте фарбування панелей колером олійним по дереву	м2	5,8	
157	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
158	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	136,25	
159	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	136,25	
160	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	136,25	
161	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,25	

1	2	3	4	5
162	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,25	
163	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
164	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7,2	
165	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,32	
166	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	7,32	
167	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,32	
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,32	
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,32	
170	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	120,4	
171	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	120,4	
<u>Розділ 6. Приміщення 127</u>				
172	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	39,4	
173	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	25	
174	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,25	
175	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	80,5	
176	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,66	
177	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
178	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
179	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
180	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
181	Навантаження сміття вручну	т	3,595	
182	Перевезення сміття до 15 км	т	3,595	
183	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,01	
184	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	39,4	
185	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	39,4	
186	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	6	
187	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	39,4	
188	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	42	
189	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
190	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,06	
191	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,25	
192	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	3	
193	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80,5	
194	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	39	
195	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	165,3	
196	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	165,3	

1	2	3	4	5
197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	165,3	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	165,3	
199	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,5	
200	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,6	
201	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	3,66	
202	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	3,66	
203	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	3,66	
204	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,66	
205	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,66	
206	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,17	
207	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	23,17	
208	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	23	
209	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	23	
210	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	23	
211	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	23	
212	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами <u>Розділ 7. Приміщення 128</u>	м2	23	
213	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,9	
214	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,8	
215	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	53,2	
216	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
217	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
218	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
219	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
220	Навантаження сміття вручну	т	1,973	
221	Перевезення сміття до 15 км	т	1,973	
222	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,76	
223	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14,9	
224	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	14,9	
225	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,9	
226	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	13,8	
227	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	51,1	
228	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	51,1	
229	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	51,1	
230	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	51,1	
231	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	51,1	

1	2	3	4	5
232	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
233	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,9	
234	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,9	
<u>Розділ 8. Приміщення 129</u>				
235	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	11,36	
236	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,5	
237	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,15	
238	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
239	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
240	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
241	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
242	Навантаження сміття вручну	т	1,687	
243	Перевезення сміття до 15 км	т	1,687	
244	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,58	
245	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,36	
246	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,36	
247	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,36	
248	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	45,15	
249	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	45,15	
250	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
251	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	11,36	
252	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	11,36	
253	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	11,36	
254	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,36	
255	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	11,36	
<u>Розділ 9. Приміщення 130</u>				
256	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	4,99	
257	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,2	
258	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30,1	
259	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
260	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
261	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
262	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
263	Навантаження сміття вручну	т	1,15	
264	Перевезення сміття до 15 км	т	1,15	
265	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,25	
266	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	4,99	

1	2	3	4	5
267	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,99	
268	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,99	
269	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8,2	
270	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	30,1	
271	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	30,1	
272	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30,1	
273	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	30,1	
274	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,1	
275	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
276	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,99	
277	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4,99	
278	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	4,99	
279	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,99	
280	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	4,99	
<u>Розділ 10. Приміщення 131</u>				
281	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	11,65	
282	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12,7	
283	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,85	
284	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
285	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
286	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
287	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
288	Навантаження сміття вручну	т	1,711	
289	Перевезення сміття до 15 км	т	1,711	
290	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,59	
291	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,65	
292	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,65	
293	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	11,65	
294	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	17,6	
295	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
296	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	10,33	
297	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	43,75	
298	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	64,41	
299	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	64,41	
300	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	64,41	

1	2	3	4	5
301	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64,41	
302	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
303	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	11,35	
304	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	11,35	
305	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	11,35	
306	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	11,35	
307	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	11,35	
<u>Розділ 11. Приміщення 132</u>				
308	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	16,25	
309	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18	
310	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	72,44	
311	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
312	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
313	Навантаження сміття вручну	т	2,523	
314	Перевезення сміття до 15 км	т	2,523	
315	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,83	
316	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,25	
317	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,25	
318	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,25	
319	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	16	
320	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	68,24	
321	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	68,24	
322	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	68,24	
323	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	68,24	
324	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,24	
325	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,25	
326	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	16,25	
327	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,25	
328	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,25	
329	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	16,25	
<u>Розділ 12. Приміщення 134</u>				
330	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,92	
331	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	7,2	
332	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	27,64	

1	2	3	4	5
333	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
334	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
335	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,25	
336	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
337	Знімання засклених віконних рам	м2	0,36	
338	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	0,4	
339	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
340	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
341	Навантаження сміття вручну	т	1,847	
342	Перевезення сміття до 15 км	т	1,847	
343	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,25	
344	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	4,92	
345	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	4,92	
346	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,92	
347	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8,6	
348	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,12	
349	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,52	
350	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
351	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	29,96	
352	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	29,96	
353	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	29,96	
354	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	29,96	
355	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,96	
356	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
357	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,8	
358	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	4,8	
359	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	4,8	
360	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,8	
361	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	4,8	
<u>Розділ 13. Приміщення 133</u>				
362	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	15,21	
363	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,7	
364	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	47,8	
365	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
366	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
367	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,78	
368	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
369	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
370	Навантаження сміття вручну	т	3,039	

1	2	3	4	5
371	Перевезення сміття до 15 км	т	3,039	
372	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,77	
373	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	15,21	
374	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15,21	
375	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	3,42	
376	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,21	
377	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14,9	
378	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,06	
379	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,25	
380	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0168	
381	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	35,3	
382	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	22,58	
383	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	29	
384	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	29	
385	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	45,7	
386	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	50,92	
387	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	50,92	
388	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	50,92	
389	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,92	
390	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,3	
391	Облицювання поверхонь фартухів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,6	
392	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,66	
393	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
394	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,84	
395	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	1,84	
396	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,84	
397	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,84	
398	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,84	
399	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,51	
400	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,51	
	<u>Розділ 14. Приміщення 135</u>			
401	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	16,6	
402	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,5	
403	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	52,65	

1	2	3	4	5
404	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
405	Знімання дверних полотен	м2	4,8	
406	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,33	
407	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
408	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
409	Навантаження сміття вручну	т	2,553	
410	Перевезення сміття до 15 км	т	2,553	
411	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,85	
412	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,6	
413	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,6	
414	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	16,6	
415	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,6	
416	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,09	
417	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,38	
418	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	5,2	
419	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	54,61	
420	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,61	
421	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
422	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3	
423	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
424	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,84	
425	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	1,84	
426	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,84	
427	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,84	
428	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,84	
429	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,3	
430	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	16,3	
431	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,3	
432	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,3	
433	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	16,3	
	<u>Розділ 15. Приміщення 136</u>			
434	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,26	
435	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	2,8	
436	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	28,8	

1	2	3	4	5
437	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
438	Знімання дверних полотен	м2	2,7	
439	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
440	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
441	Навантаження сміття вручну	т	1,17	
442	Перевезення сміття до 15 км	т	1,17	
443	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,115	
444	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	2,26	
445	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2,26	
446	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,26	
447	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	28,8	
448	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	28,8	
449	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	28,8	
450	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	28,8	
451	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,8	
452	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,7	
453	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,88	
454	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	2,88	
455	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,88	
456	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
457	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,88	
458	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1,6	
459	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1,6	
<u>Розділ 16. Приміщення 137-138</u>				
460	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	59,84	
461	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	39,5	
462	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	143	
463	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
464	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
465	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,36	
466	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
467	Знімання засклених віконних рам	м2	1,2	
468	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
469	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
470	Навантаження сміття вручну	т	8,742	
471	Перевезення сміття до 15 км	т	8,742	
472	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,05	
473	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	59,84	
474	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	59,84	

1	2	3	4	5
475	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	24,4	
476	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	59,84	
477	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	36,6	
478	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0112	
479	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	2,16	
480	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	49,3	
481	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	25,2	
482	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	25,2	
483	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	89,4	
484	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	61,4	
485	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	125,9	
486	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	125,9	
487	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	125,9	
488	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	125,9	
489	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,4	
490	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,2	
491	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
492	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	5,52	
493	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	5,52	
494	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	5,52	
495	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	5,52	
496	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,52	
497	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	59,84	
498	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	59,84	
499	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	59,84	
500	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	59,84	
501	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	59,84	
<u>Розділ 17. Приміщення 139-140</u>				
502	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,23	
503	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	24,2	
504	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	84,2	
505	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	

1	2	3	4	5
506	Знімання дверних полотен	м2	4,2	
507	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,85	
508	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
509	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
510	Навантаження сміття вручну	т	5,125	
511	Перевезення сміття до 15 км	т	5,125	
512	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,08	
513	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	21,23	
514	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	21,23	
515	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	18	
516	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,23	
517	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	5,78	
518	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	5,4	
519	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	9,4	
520	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	73,32	
521	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	62	
522	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	20,3	
523	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	20,3	
524	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	20,3	
525	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,3	
526	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
527	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
528	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,76	
529	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	2,76	
530	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,76	
531	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,76	
532	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,76	
533	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,23	
534	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	21,23	
535	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	21,23	
536	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	21,23	
537	Фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м2	21,23	
<u>Розділ 18. Приміщення 141-143</u>				
538	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,38	

1	2	3	4	5
539	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,5	
540	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	60,3	
541	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
542	Знімання дверних полотен	м2	6,9	
543	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,51	
544	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	
545	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
546	Навантаження сміття вручну	т	6,396	
547	Перевезення сміття до 15 км	т	6,396	
548	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,505	
549	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	9,9	
550	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	9,9	
551	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,9	
552	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14	
553	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	38,6	
554	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	8,9	
555	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	56,1	
556	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	56,1	
557	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	56,1	
558	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	56,1	
559	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
560	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,7	
561	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2,88	
562	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	2,88	
563	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	2,88	
564	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,88	
565	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,88	
566	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	9,54	
567	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	9,54	
<u>Розділ 19. Приміщення 144-145</u>				
568	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8	
569	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15	
570	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	55,21	
571	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
572	Знімання дверних полотен	м2	3,7	
573	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,07	
574	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	

1	2	3	4	5
575	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
576	Навантаження сміття вручну	т	3,957	
577	Перевезення сміття до 15 км	т	3,597	
578	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,42	
579	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	8,28	
580	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	8,28	
581	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	8,28	
582	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,28	
583	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,9	
584	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,9	
585	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
586	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	39,8	
587	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,8	
588	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	39,8	
589	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
590	Улаштування каркасних перегородок у санвузлах	м2	11,6	
591	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,28	
592	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,28	
<u>Розділ 20. Приміщення 146, 148</u>				
593	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,86	
594	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	8,5	
595	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,2	
596	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
597	Знімання дверних полотен	м2	3,7	
598	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,11	
599	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
600	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
601	Навантаження сміття вручну	т	1,751	
602	Перевезення сміття до 15 км	т	1,751	
603	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,2	
604	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,86	
605	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,86	
606	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	1,56	
607	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,28	
608	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	4,2	
609	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0056	
610	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	16,4	

1	2	3	4	5
611	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	36,2	
612	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,4	
613	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	19,8	
614	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	19,8	
615	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,8	
616	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,8	
617	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,99	
618	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,86	
619	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,86	
<u>Розділ 21. Приміщення 147</u>				
620	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	6,53	
621	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,8	
622	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,2	
623	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
624	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
625	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
626	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
627	Навантаження сміття вручну	т	1,465	
628	Перевезення сміття до 15 км	т	1,465	
629	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,33	
630	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	6,53	
631	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	6,53	
632	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,53	
633	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	10,8	
634	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,2	
635	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	39,2	
636	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	39,2	
637	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	39,2	
638	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,2	
639	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
640	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6,53	
641	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	6,53	
<u>Розділ 22. Приміщення 149</u>				
642	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	10,73	
643	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	10,8	
644	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	43,05	

1	2	3	4	5
645	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
646	Знімання дверних полотен	м2	6,3	
647	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,86	
648	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
649	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
650	Навантаження сміття вручну	т	4,544	
651	Перевезення сміття до 15 км	т	4,544	
652	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,55	
653	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	10,73	
654	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	10,73	
655	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,72	
656	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8,4	
657	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	12,6	
658	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	23,8	
659	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	34,58	
660	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	34,58	
661	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	34,58	
662	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34,58	
663	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
664	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	7,72	
665	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	7,72	
<u>Розділ 23. Приміщення 150</u>				
666	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	16,16	
667	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,3	
668	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	52,45	
669	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,68	
670	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
671	Знімання засклених віконних рам	м2	6	
672	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	1,2	
673	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
674	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
675	Навантаження сміття вручну	т	2,373	
676	Перевезення сміття до 15 км	т	2,373	
677	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,82	
678	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,16	
679	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,16	
680	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR-65 в 2 шари	м2	14,17	

1	2	3	4	5
681	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,77	
682	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	9,1	
683	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,53	
684	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,26	
685	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	29	
686	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	26,25	
687	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	26,25	
688	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	48,25	
689	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	79,85	
690	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
691	Улаштування каркасних перегородок у санвузлах	м2	16,4	
692	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,4	
693	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,57	
694	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,57	
<u>Розділ 24. Приміщення 151</u>				
695	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	10,57	
696	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	12	
697	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40,4	
698	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,83	
699	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
700	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
701	Навантаження сміття вручну	т	1,476	
702	Перевезення сміття до 15 км	т	1,476	
703	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,56	
704	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	11,04	
705	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	11,04	
706	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	10,67	
707	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	10,67	
708	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	13,5	
709	Установлення алюмінієвих порошків в покриття	м	1	
710	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	37,25	
711	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	46,18	
712	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	46,18	
713	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	46,18	

1	2	3	4	5
714	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,18	
715	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	
716	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,83	
717	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	1,83	
718	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,83	
719	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,83	
720	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,83	
721	Улаштування металевого каркасу підвісної стелі	м2	10,57	
722	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	10,57	
723	Улаштування багетів полівінілхлоридних	м	13,5	
724	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами багетів	м2	1,35	
<u>Розділ 25. Приміщення 152</u>				
725	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,54	
726	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,5	
727	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	48,45	
728	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,83	
729	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
730	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
731	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
732	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
733	Навантаження сміття вручну	т	1,873	
734	Перевезення сміття до 15 км	т	1,873	
735	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,74	
736	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	14,54	
737	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	14,54	
738	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	14,65	
739	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	14,65	
740	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,5	
741	Установлення алюмінієвих порошків в покриття	м	1	
742	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	48,45	
743	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	48,45	
744	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	48,45	
745	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	48,45	
746	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	48,45	
747	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
748	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,8	

1	2	3	4	5
749	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,83	
750	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	1,83	
751	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,83	
752	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,83	
753	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,83	
754	Улаштування металевого каркасу підвісної стелі	м2	14,54	
755	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	14,54	
756	Улаштування багетів полівінілхлоридних	м	14,5	
757	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами багетів	м2	1,45	
<u>Розділ 26. Приміщення 153</u>				
758	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	16,93	
759	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,5	
760	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	59,5	
761	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
762	Знімання дверних полотен	м2	8,4	
763	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,875	
764	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
765	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
766	Навантаження сміття вручну	т	3,797	
767	Перевезення сміття до 15 км	т	3,797	
768	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,86	
769	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16,93	
770	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,93	
771	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,83	
772	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14,5	
773	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,7	
774	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	59,5	
775	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	59,5	
776	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	59,5	
777	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	59,5	
778	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	59,5	
779	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
780	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	блок	3	
781	Установлення і кріплення наличників	м	30,3	
782	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,8	
783	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	16,8	
<u>Розділ 27. Приміщення 154</u>				
784	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,85	

1	2	3	4	5
785	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	5,2	
786	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15,6	
787	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	3,12	
788	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,675	
789	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	1	
790	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
791	Навантаження сміття вручну	т	1,73	
792	Перевезення сміття до 15 км	т	1,73	
793	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,17	
794	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	3,32	
795	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	3,32	
796	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,32	
797	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	6	
798	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	18,38	
799	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	18,38	
800	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	18,38	
801	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,38	
802	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,38	
803	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,7	
804	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2,61	
805	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	2,61	
	<u>Розділ 28. Приміщення 155-157</u>			
806	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	51,8	
807	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	49,8	
808	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	166,5	
809	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,34	
810	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	
811	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
812	Навантаження сміття вручну	т	6,107	
813	Перевезення сміття до 15 км	т	6,107	
814	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	2,64	
815	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	51,8	
816	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	51,8	
817	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	51,8	
818	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	51,8	
819	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	49,8	
820	Установлення алюмінієвих порожків в покриття	м	3	
821	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	166,5	
822	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	166,5	

1	2	3	4	5
823	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	166,5	
824	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	166,5	
825	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	166,5	
826	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	5,4	
827	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	7,34	
828	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	7,34	
829	Шпаклювання укосів стін мінеральною шпаклівкою	м2	7,34	
830	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,34	
831	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,34	
832	Улаштування металевого каркасу натяжної стелі	м2	51,8	
833	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	м2	51,8	
834	Улаштування багетів полівінілхлоридних	м	49,8	
835	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами багетів <u>Розділ 29. Кімната 203</u>	м2	5	
836	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	58,92	
837	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 30. Кімната 205</u>	м2	58,92	
838	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	62,6	
839	Улаштування армувального шару шпаклівки з армосітки	м2	284,44	
840	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	284,44	
841	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	284,44	
842	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	284,44	
843	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	60	
844	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 31. Кімната 211</u>	м2	60	
845	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	82,1	
846	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 32. Вбиральня жіноча (Кімната 225)</u>	м2	82,1	
847	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 33. Роздягальня жіноча (Кімната 224)</u>	м2	27,88	
848	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 34. Вбиральня чоловіча (Кімната 222)</u>	м2	3,25	
849	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 35. Вбиральня МГН (Кімната 220)</u>	м2	19,83	
850	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,08	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 36. Кухня (Кімната 226)</u>			
851	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]